



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova-Republic of Kosovo**

**Komuna e Vitisë**  
**Opstina Vitina-Municipality of Vitina**



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA  
KOMUNA E VITISË - OPSTINA VITINA

Pranuar - Primitje/Prëdhana 18-07-2019

Nr./Organit Org.broj	Numri/Broj	Shtetësi Pajisje	Vlera Vendosje
02-370/06	775		





**ZYRA E PROKURIMIT**

## KONTRATË PËR PUNË

Nr <sup>1</sup> i prokurimit	657-19-3100-5-2-1
Nr i brendshëm	VI657-19-028-521

TITULLI I KONTRATËS : **Asfaltimi i rrugëve rurale (LOT I,II)**

### E LIDHUR NË MES TË

Operatori ekonomik	Autoriteti kontraktues
<b>Shpk PRO&amp;CO GROUP, nga Kllokot</b> Përfaqësuar nga:	<b>Komuna e Vitisë</b> Përfaqësuar nga:
<b>Kenan Emini , drejtor</b>	<b>Fadil ABAZI, menaxher i prokurimit</b>
 	 

<sup>1</sup> Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Titulli: Asfaltimi i rrugëve rurale (LOT I,II)Numër identifikues: VI657-19-028-521

**PJESA B: KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA**

**PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA**

***Komuna e Vitisë***, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

***Shpk PRO&CO GROUP, nga Kilokot***, ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë: **Asfaltimi i rrugëve rurale (LOT I,II)**

numër identifikues: **VI657-19-028-521**

**Neni 1 Lënda**

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Asfaltimi i rrugëve rurale (LOT I,II)**
- 1.2 Fillimi i realizimit të kontratës: Kontraktori duhet të jetë i gatshëm për fillimin e punëve menjëherë gjegjësisht kur të merr urdhër për fillimin e punëve nga Autoriteti Kontraktues.

**Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **LOT I: 114,668.80 €**

*Me fjalë: Njëqind e katërbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë Euro/ 80 Centi*

**LOT II: 152,294.50 €**

*Me fjalë: Njëqind e Pesëdhjetë e dy mijë e dyqind e nentëdhjetë e katër Euro/ 50 Centi*

- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Kjo kontratë është dy vjeqare pagesat do të bëhen sipas situacioneve të punëve të kryera, pasi buxheti mundëson përfundimin e këtij projekti.
- 2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

**Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbal i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

**Neni 4****Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe]<sup>2</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin:		Për Autoritetin Kontraktues:	
Emri:	<b>Kenan Emini</b>	Emri:	<b>Fadil ABAZI</b>
Pozita:	<b>Drejtor</b>	Pozita:	<b>Menaxher i Prokurimit</b>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	17.07.2019	Data:	17/07/2019
Vula:		Vula:	

**PJESA II E KONTRATES****KUSHTET E PËRGJITHSHME****Neni 1****Përkufizimet**

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## **Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

## **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

## **Neni 5 Personeli**

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## **Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit**

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## **Neni 7 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të fillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 8 Programi**

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të fillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 9 Inspektimi dhe testimi**

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërës kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

## **Neni 10 Fillimi i punëve**

10.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

## **Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

## **Neni 12 Paralajmërim i hershëm**

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

## **Neni 13 Korrigjimi i defekteve**

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

## **Neni 14 Paramasa dhe Paralogaria**

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

## **Neni 15 Vërtetimet e pagesës**

Titulli: Asfaltimi i rrugëve rurale (LOT I,II) Numër identifikues: VI657-19-028-521

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

## **Neni 16                      Pagesa**

16.1 Pagesat do të bëhen në **Euro**.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

## **Neni 17                      Shkaqet për kompensim**

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

## **Neni 18                      Tatimi**

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

#### **Neni 20 Parapagimi**

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 21 Mbajtja e Parasë**

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

#### **Neni 22 Siguria e ekzekutimit**

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

#### **Neni 23 Kostoja e Riparimeve**

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

#### **Neni 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve**

24.1 Pasi qe kryesisht te jene përfunduar te gjitha punët dhe te kenë kaluar te gjitha Testet e kompletimit te punëve te përshkruara ne kontrate, kontraktuesi mund te njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do ti kryej te gjitha punët e diskutueshme gjate Periudhës Garantuese te defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se te gjitha punët e diskutueshme do te kompletohen gjate Periudhës garantuese për defekte do te merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim te Certifikatës-mbi-Pranim te punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve te pranimit te kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do te lëshoj Certifikatën e pranimit te punëve, duke cekur datën, sipas mendimit te tij, e përfundimit te punëve ose do te jap instruksione për punët te cilat duhet te kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit te kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit te Projektit, ka te drejtën e pranimit te kësaj Certifikate brenda 21 ditëve te kompletimit te punëve dhe te përmirësimit te defekteve te cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

## **Neni 25 Llogaritja përfundimtare**

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit te Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët te cilat duhen ti paguhen Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do te lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese te defekteve dhe do te certifikoj cilëndo pagese finale e cila duhet ti paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit te llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren te meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do te vendos mbi shumën e cila do ti paguhet Kontraktuesit dhe do te lëshoj certifikatën mbi pagesën.

## **Neni 26 Shkëputja e kontratës**

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

#### **Neni 27           Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### **Neni 28           Prona**

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### **Neni 29           Lirimi nga Ekzekutimi**

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

#### **Neni 30           Forca madhore**

30.1 **“Force Madhore”** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- ose vendim nga gjyqi;
- kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

### PJESA III E KONTRATËS KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]*

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <i>[Gjuha Shqipe]</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje; (e) Jane te parapara ne policen e sigurimeve te dorezura nga OE.
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda <b>Planit dinamik të dorezuar në ofertën e</b>

Titulli: Asfaltimi i rrugëve rurale (LOT I,II) Numër identifikues: VI657-19-028-521

		<b>tenderit.</b>
Menaxheri i kontrates	8.2	Inxh.d. Florim Ramaj Tel: 044 194 301
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i projektit, udhëheq dhe mbikqyr me punimet e projektit dhe percjell kualitetin dhe kërkon atestet e cilesisë sipas kontratës, dhe percjell situacionet per pagese, sipas dinamikës së projektit dhe Planit të menaxhimit të kontrates.
Specifikimet		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualiteti të jete konfrom standardeve, të përgjigjet ISO standardeve për kualitet</li> <li>• Garancioni i kualitetit të jetë 12+1 muaj pas pranimit teknik</li> <li>• Atestet duhet të sjellën për të gjitha materialet e kërkuara nga Mbikëqyrja</li> <li>• Testimi dhe marrja e kampioneve do të jete i përcaktuar nga mbikëqyrja</li> <li>• Dimensionet, sasia, trashësia dhe cilësia të jene konfrom paramasës së tenderit</li> <li>• Të vendoset panoja me shënimet për punekryesin dhe investitorin në dimension prej min.120x150 cm</li> </ul>
	10.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë sipas <b>Planit Dinamik, dhe kushteve në Planin e menaxhimit të kontrates</b> Fillon në ditën e nënshkrimit dhe përfundon me datë 31.12.2020
Pagesat		Pagesat behen sipas pranimit të situacioneve mbi punët e kryera dhe pranimit të Raportit nga Mbikëqyrja gjegj. Menaxheri i kontrates.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [ 3 ] ditë pas marrjes së ftesës urdhrat nga AK
Dëmet e likuiduara	19.1	Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me <b>[0,05%]</b> në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës.  Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha

Titulli: Asfaltimi i rrugëve rurale (LOT I,II) Numër identifikues: VI657-19-028-521

		Punët është e Çmimit final të Kontratës.
Dëmet	20.1	Infrastruktura ekzistuese nuk guxon te demtohet, ne rast se po, duhet te kthehet ne gjendjen e meparshme
Mbajtja e Parasë	21.1	<b>Shuma LOT I: 11,466.88 €</b> <b>Shuma LOT II: 15,229.45 €</b>
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <b>10 %</b> e vlerës së kontratës ose ne shumen prej <b>Shuma LOT I: 11,466.88 € Shuma LOT II: 15,229.45 €</b>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Palet do te bejne te gjitha perpjekjet për te zgjidhur ne menyre miqësore te gjitha mosmarveshjet qe mund te ndodhin ne mes tyre sapo te shfaqet ndonje mosmarveshje , palet do te lajmrojne njeratjetren me shkrim per poziten e tyre ne mosmarveshje dhe per ndonje zgjidhje qe ata konsiderojne se eshte e mundhme
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykata themelore Gjilan- dega në Viti</b> në pajtim me ligjin në Kosovë.

# Rruget rurale në komunën e Vitisë: Lot I

## PARAMASA „Lidhëja e dy rrugëve te Gërmi ” në qytetin e Vitisë L=45.0 m' b=3.5 m


Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
4	L= 45.00 m				
<b>1 PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	45.00	0.20 €	9.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	45.00	0.50 €	22.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>31.50 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkuloohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	45.00	2.00 €	90.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>90.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	202.50	0.50 €	101.25 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	45.00	2.00 €	90.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>191.25 €</b>
<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	30.38	6.00 €	182.25 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	20.25	6.00 €	121.50 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	157.50	7.00 €	1,102.50 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	6.75	5.00 €	33.75 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>1,440.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					



1	PUNËT PERGATITORE				31.50 €
2	PASTRIMI I TERENIT				90.00 €
3	PUNIMET E DHEUT				191.25 €
4	MBISTRUKTURA				1,440.00 €
Totali I përgjithshëm 4 :					1,752.75 €

**PARAMASA ,Rruga -Dega e rrugës "Dëshmorët e Kombit" në Viti**  
**L=135.0 m' b=3.5 m**

5	L= 135.00 m				
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	135.00	0.20 €	27.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	135.00	0.50 €	67.50 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>94.50 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkuloohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	135.00	2.00 €	270.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>270.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	607.50	0.50 €	303.75 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	135.00	2.00 €	270.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>573.75 €</b>
<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	91.13	6.00 €	546.75 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	60.75	6.00 €	364.50 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	472.50	7.00 €	3,307.50 €



4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	20.25	5.00 €	101.25 €
				Gjithsej:	4,320.00 €
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	PUNËT PERGATITORE				94.50 €
2	PASTRIMI I TERENIT				270.00 €
3	PUNIMET E DHEUT				573.75 €
4	MBISTRUKTURA				4,320.00 €
Totali I përgjithshëm 5 :					5,258.25 €

<b>PARAMASA ,Rruga -Dega e rrugës "Daut Zenuni " në Viti</b>					
<b>L=280.0 m' b=3.5 m</b>					
<b>6</b>	<b>L= 280.00 m</b>				
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	280.00	0.20 €	56.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	280.00	0.50 €	140.00 €
				Gjithsej:	196.00 €
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	280.00	2.00 €	560.00 €
				Gjithsej:	560.00 €
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,260.00	0.50 €	630.00 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	280.00	2.00 €	560.00 €
				Gjithsej:	1,190.00 €
<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cmne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	189.00	6.00 €	1,134.00 €



4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	126.00	6.00 €	756.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	980.00	7.00 €	6,860.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	42.00	5.00 €	210.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>8,960.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				196.00 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				560.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				1,190.00 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				8,960.00 €
<b>Totali I përgjithshëm 6 :</b>					<b>10,906.00 €</b>

<b>PARAMASA ,Rruga -Dega e rrugës "Hasan Prishtina " në Viti</b>					
<b>L=210.0 m' b=3.5 m</b>					
<b>7</b>	<b>L= 210.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	210.00	0.20 €	42.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjërimet e rruges	m'	210.00	0.50 €	105.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>147.00 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	210.00	2.00 €	420.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>420.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	945.00	0.50 €	472.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m <sup>3</sup>	210.00	2.00 €	420.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>892.50 €</b>
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				

4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	141.75	6.00 €	850.50 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	94.50	6.00 €	567.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	735.00	7.00 €	5,145.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	31.50	5.00 €	157.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>6,720.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	PUNËT PERGATITORE				147.00 €
2	PASTRIMI I TERENIT				420.00 €
3	PUNIMET E DHEUT				892.50 €
4	MBISTRUKTURA				6,720.00 €
				<b>Totali I përgjithshëm 7 :</b>	<b>8,179.50 €</b>

**PARAMASA ,Rruga -Dega e rrugës "Elena Gjika" në Viti**  
**L=180.0 m' b=3.5 m**

<b>8</b>	<b>L= 180.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
<b>1</b>	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	180.00	0.20 €	36.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	180.00	0.50 €	90.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>126.00 €</b>
<b>2</b>	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	180.00	2.00 €	360.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>360.00 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				



3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	810.00	0.50 €	405.00 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	180.00	2.00 €	360.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>765.00 €</b>
<b>4</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	121.50	6.00 €	729.00 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	81.00	6.00 €	486.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	630.00	7.00 €	4,410.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	27.00	5.00 €	135.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>5,760.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				126.00 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				360.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				765.00 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				5,760.00 €
<b>Totali i përgjithshëm 8 :</b>					<b>7,011.00 €</b>

<b>PARAMASA ,Rruga -këndi i rrugës "Fan Noli- A. Krasniqi " në Viti</b>					
<b>L=50.0 m' b=3.5 m</b>					
<b>9</b>	<b>L= 50.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi i punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	50.00	0.20 €	10.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	50.00	0.50 €	25.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>35.00 €</b>
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				



2.1	Pastrimi i trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit. Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	50.00	2.00 €	100.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>100.00 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	225.00	0.50 €	112.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	50.00	2.00 €	100.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>212.50 €</b>
<b>4</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm. Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	33.75	6.00 €	202.50 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	22.50	6.00 €	135.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	175.00	7.00 €	1,225.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	7.50	5.00 €	37.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>1,600.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				<b>35.00 €</b>
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				<b>100.00 €</b>
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				<b>212.50 €</b>
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				<b>1,600.00 €</b>
				<b>Totali i përgjithshëm 9 :</b>	<b>1,947.50 €</b>

**PARAMASA ,Rruga -dega e rrugës " Njazi Azemi " në Drobesh**  
**L=150.0 m' b=3.5 m**

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
10			L= 150.00	m	
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	150.00	0.20 €	30.00 €

1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	150.00	0.50 €	75.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>105.00 €</b>

## 2 PASTRIMI I TERENIT

2.1	Pastrimi i trases së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	150.00	2.00 €	300.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>300.00 €</b>

## 3 PUNIMET E DHEUT

3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	675.00	0.50 €	337.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit.	m'	150.00	2.00 €	300.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>637.50 €</b>

## 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm. Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=15cm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	101.25	6.00 €	607.50 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31.5mm .Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=10cm në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	67.50	6.00 €	405.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	525.00	7.00 €	3,675.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	22.50	5.00 €	112.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>4,800.00 €</b>

## REKAPITULLIMI

1	PUNËT PËRGATITORE				105.00 €
2	PASTRIMI I TERENIT				300.00 €
3	PUNIMET E DHEUT				637.50 €
4	MBISTRUKTURA				4,800.00 €
				<b>Totali i përgjithshëm 10:</b>	<b>5,842.50 €</b>

PARAMASA ,Rruga " Murtez Sylja " në fsh Beguncë  
m' b=3.5 m

L=150.0

12 L= 150.00 m

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
-----	-----------------------	--------	-------	-------	--------



1 PUNËT PËRGATITORE					
1.1	Përgaditja e punishtes dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	150.00	0.20 €	30.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	150.00	0.50 €	75.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>105.00 €</b>
2 PASTRIMI I TERENIT					
2.1	Pastrimi i trases së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	150.00	2.00 €	300.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>300.00 €</b>
3 PUNIMET E DHEUT					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	675.00	0.50 €	337.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit.	m'	150.00	2.00 €	300.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>637.50 €</b>
4 MBISTRUKTURA					
4.1	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm. Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=15cm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	101.25	6.00 €	607.50 €
4.2	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31.5mm. Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=10cm në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	67.50	6.00 €	405.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	525.00	7.00 €	3,675.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	22.50	5.00 €	112.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>4,800.00 €</b>
REKAPITULLIMI					
1	PUNËT PËRGATITORE				105.00 €
2	PASTRIMI I TERENIT				300.00 €
3	PUNIMET E DHEUT				637.50 €
4	MBISTRUKTURA				4,800.00 €
				<b>Totali i përgjithshëm 12 :</b>	<b>5,842.50 €</b>



**PARAMASA ,Rruga " Xhavit Ferizi " në fsh Beguncë**  
**m' b=3.5 m**

**L=90.0**

<b>13</b>	<b>L= 80.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
<b>1 PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	80.00	0.20 €	16.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	80.00	0.50 €	40.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>56.00 €</b>

<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	80.00	2.00 €	160.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>160.00 €</b>

<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	360.00	0.50 €	180.00 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	80.00	2.00 €	160.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>340.00 €</b>

<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	54.00	6.00 €	324.00 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	36.00	6.00 €	216.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	280.00	7.00 €	1,960.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	12.00	5.00 €	60.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>2,560.00 €</b>

<b>REKAPITULLIMI</b>					
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>				<b>56.00 €</b>
<b>2</b>	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				<b>160.00 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				<b>340.00 €</b>



4	MBISTRUKTURA				2,560.00 €
				Totali i përgjithshëm 13 :	3,116.00 €

**PARAMASA ,Rruga - " Te Mulliri " në fsh Beguncë**  
**L=230.0 m' b=3.5 m**

23	L= 230.00 m				
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	230.00	0.20 €	46.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	230.00	0.50 €	115.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>161.00 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi i trases së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e plenumit. Në çmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	230.00	2.00 €	460.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>460.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,035.00	0.50 €	517.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në çmim të kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, çmimi për gjatësi të kanalit.	m'	230.00	2.00 €	460.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>977.50 €</b>
<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm. Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=15cm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	155.25	6.00 €	931.50 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31.5mm .Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=10cm në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	103.50	6.00 €	621.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	805.00	7.00 €	5,635.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	34.50	5.00 €	172.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>7,360.00 €</b>

REKAPITULLIMI					
1	PUNËT PERGATITORE				161.00 €
2	PASTRIMI I TERENIT				460.00 €
3	PUNIMET E DHEUT				977.50 €
4	MBISTRUKTURA				7,360.00 €
<b>Totali I përgjithshëm 23:</b>					<b>8,958.50 €</b>

PARAMASA ,Rruga - " Toplana " në fsh Beguncë						L=370.0
m' b=3.5 m						
24	L= 370.00 m					
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali	
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>						
1.1	Përgaditja e punishtes ,dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	370.00	0.20 €	74.00 €	
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	370.00	0.50 €	185.00 €	
<b>Gjithsej:</b>					<b>259.00 €</b>	
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>						
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	370.00	2.00 €	740.00 €	
<b>Gjithsej:</b>					<b>740.00 €</b>	
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>						
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,665.00	0.50 €	832.50 €	
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	370.00	2.00 €	740.00 €	
<b>Gjithsej:</b>					<b>1,572.50 €</b>	
<b>4 MBISTRUKTURA</b>						
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	249.75	6.00 €	1,498.50 €	
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	166.50	6.00 €	999.00 €	



4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	1,295.00	7.00 €	9,065.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	55.50	5.00 €	277.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>11,840.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				259.00 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				740.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				1,572.50 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				11,840.00 €
<b>Totali I përgjithshëm 24 :</b>					<b>14,411.50 €</b>

<b>PARAMASA ,Rruga - " Skender Salihu " në Viti</b>					<b>L=210.0</b>
<b>m' b=3.5 m</b>					
<b>25</b>	<b>L= 210.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
<b>1</b>	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	210.00	0.20 €	42.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjërimet e rruges	m'	210.00	0.50 €	105.00 €
					<b>Gjithsej:</b> 147.00 €
<b>2</b>	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	210.00	2.00 €	420.00 €
					<b>Gjithsej:</b> 420.00 €
<b>3</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	945.00	0.50 €	472.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	210.00	2.00 €	420.00 €
					<b>Gjithsej:</b> 892.50 €
<b>4</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	141.75	6.00 €	850.50 €

4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	94.50	6.00 €	567.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	735.00	7.00 €	5,145.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	31.50	5.00 €	157.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>6,720.00 €</b>

### REKAPITULLIMI

1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				147.00 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				420.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				892.50 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				6,720.00 €
		<b>Totali I përgjithshëm 25 :</b>			<b>8,179.50 €</b>

### PARAMASA - dega e rruges "Gjashtë Dëshmorët " në fsh Lubishtë L=300.0 m' b=3.5 m

28 L= 300.00 m

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	300.00	0.20 €	60.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	300.00	0.50 €	150.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>210.00 €</b>

### 2 PASTRIMI I TERENIT

2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	300.00	2.00 €	600.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>600.00 €</b>
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,350.00	0.50 €	675.00 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m <sup>3</sup>	300.00	2.00 €	600.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>1,275.00 €</b>
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				

4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	202.50	6.00 €	1,215.00 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	135.00	6.00 €	810.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	1,050.00	7.00 €	7,350.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	45.00	5.00 €	225.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>9,600.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				210.00 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				600.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				1,275.00 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				9,600.00 €
				<b>Totali I përgjithshëm 28 :</b>	<b>11,685.00 €</b>

**PARAMASA - rruga " Hasani - te vorrezat " në fsh Ramnishtë**  
**L=340 m' b=3.5 m**

<b>33</b>	<b>L= 340.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
<b>1</b>	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	340.00	0.20 €	68.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	340.00	0.50 €	170.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>238.00 €</b>
<b>2</b>	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	340.00	2.00 €	680.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>680.00 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,530.00	0.50 €	765.00 €



3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore te rruges dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	340.00	2.00 €	680.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>1,445.00 €</b>
<b>4</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	229.50	6.00 €	1,377.00 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	153.00	6.00 €	918.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	1,190.00	7.00 €	8,330.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rruges ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	51.00	5.00 €	255.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>10,880.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				238.00 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				680.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				1,445.00 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				10,880.00 €
<b>Totali i përgjithshëm 33 :</b>					<b>13,243.00 €</b>



<b>PARAMASA - " rruga dhe parkingu te presidenca te komuna " në Viti</b>					
<b>S=560 m<sup>2</sup></b>					
<b>37</b>	<b>L= 214.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi i punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	214.00	0.20 €	42.80 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	214.00	0.50 €	107.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>149.80 €</b>
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				

2.1	Pastrimi i trases se rruges nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit. Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	214.00	2.00 €	428.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>428.00 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	963.00	0.50 €	481.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore te rruges dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	214.00	2.00 €	428.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>909.50 €</b>
<b>4</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm. Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	144.45	6.00 €	866.70 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	96.30	6.00 €	577.80 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	749.00	7.00 €	5,243.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rruges ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	32.10	5.00 €	160.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>6,848.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				149.80 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				428.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				909.50 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				6,848.00 €
				<b>Totali i përgjithshëm 37 :</b>	<b>8,335.30 €</b>

## REKAPITULLIMI TOTAL LOT I.

Nr.	Fshati	Rruga	
4	Viti	Lidhëja e dy rrugëve te gërrmi	1,752.75 €
5	Viti	Dega dëshmorët e kombit	5,258.25 €
6	Viti	Dega Daut Zenuni	10,906.00 €
7	Viti	Dega Hasan Prishtina	8,179.50 €
8	Viti	Dega „ Elena Gjika"	7,011.00 €
9	Drobesh	Këndi „ F. Noli- A. Krasniqi"	1,947.50 €
10	Drobesh	Dega „ Njazi Azemi"	5,842.50 €
12	Beguncë	Dega „ Murtez Syla "	5,842.50 €

13	Beguncë	Dega „ Xhavit Ferizi"	3,116.00 €
23	Beguncë	„ Te Mulliri"	8,958.50 €
24	Beguncë	„ Toplana"	14,411.50 €
25	Viti	Dega „ Skender Salihu"	8,179.50 €
28	Lubishtë	Dega „ Gjashtë Dëshmorët "	11,685.00 €
33	Ramnishtë	rr.„ Hasani " te varrezat	13,243.00 €
37	Viti	Rruga dhe parkingu te presidenca	8,335.30 €
		<b>SHUMA TOTALE :</b>	<b>114,668.80 €</b>

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	Pro & Co Group Sh.p.k
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TE OE:	Kenan Emini
NËNSHKRIMI:	
DATA:	05.06.2019
VULA:	

*Kenan Emini*

1. 

2. 

3. 

# Rruget rurale në komunën e Vitisë Lot II

## PARAMASA ,Rruga " Behxhet Mirashi " në fsh Tërstenik L=158.0 m' b=3.5 m

11 L= 158.00 m

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	158.00	0.20 €	31.60 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjërimet e rruges	m'	158.00	0.50 €	79.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>110.60 €</b>

### 2 PASTRIMI I TERENIT

2.1	Pastrimi i trases së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	158.00	2.00 €	316.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>316.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	711.00	0.50 €	355.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit.	m'	158.00	2.00 €	316.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>671.50 €</b>

### 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm. Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=15cm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	106.65	6.00 €	639.90 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31.5mm .Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=10cm në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	71.10	6.00 €	426.60 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	553.00	7.00 €	3,871.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	23.70	5.00 €	118.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>5,056.00 €</b>

**REKAPITULLIMI**



1	PUNËT PERGATITORE				110.60 €
2	PASTRIMI I TERENIT				316.00 €
3	PUNIMET E DHEUT				671.50 €
4	MBISTRUKTURA				5,056.00 €
				<b>Totali I përgjithshëm 11 :</b>	<b>6,154.10 €</b>

**PARAMASA ,Rruga " Te vorrezat - vneshtat " në fsh smirë**  
**L=205.0 m' b=3.5 m**

**14** L= 205.00 m

Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	205.00	0.20 €	41.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	205.00	0.50 €	102.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>143.50 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi i trases së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	205.00	2.00 €	410.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>410.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	922.50	0.50 €	461.25 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit.	m'	205.00	2.00 €	410.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>871.25 €</b>
<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm. Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=15cm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	138.38	6.00 €	830.25 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31.5mm .Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=10cm në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	92.25	6.00 €	553.50 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	717.50	7.00 €	5,022.50 €



4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	30.75	5.00 €	153.75 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>6,560.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				143.50 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				410.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				871.25 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				6,560.00 €
<b>Totali I përgjithshëm 14 :</b>					<b>7,984.75 €</b>

**PARAMASA ,Rruga " Lavdia e UÇK-së " në fsh Tërpezë**  
**L=285.0 m' b=3.5 m**

<b>15</b>	<b>L= 285.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	285.00	0.20 €	57.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	285.00	0.50 €	142.50 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>199.50 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkuloohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	285.00	2.00 €	570.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>570.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,282.50	0.50 €	641.25 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	285.00	2.00 €	570.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>1,211.25 €</b>
<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>		192.38	6.00 €	1,154.25 €



4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	128.25	6.00 €	769.50 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	997.50	7.00 €	6,982.50 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	42.75	5.00 €	213.75 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>9,120.00 €</b>

### REKAPITULLIMI

1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				199.50 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				570.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				1,211.25 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				9,120.00 €
		<b>Totali I përgjithshëm 15 :</b>			<b>11,100.75 €</b>

### PARAMASA ,Rruga - dega " Murtezi " në fsh Tërpezë L=95.0 m' b=3.5 m

<b>16</b>	<b>L= 95.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	95.00	0.20 €	19.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	95.00	0.50 €	47.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>66.50 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	95.00	2.00 €	190.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>190.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	427.50	0.50 €	213.75 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.		95.00	2.00 €	190.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>403.75 €</b>
<b>4</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				

4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	64.13	6.00 €	384.75 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	42.75	6.00 €	256.50 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	332.50	7.00 €	2,327.50 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	14.25	5.00 €	71.25 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>3,040.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				66.50 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				190.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				403.75 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				3,040.00 €
<b>Totali I përgjithshëm 16 :</b>					<b>3,700.25 €</b>

**PARAMASA ,Rruga - dega " Berjanët " në fsh Pozheran  
L=485.0 m' b=3.5 m**

<b>17</b>	<b>L= 485.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	485.00	0.20 €	97.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjërimit e rruges	m'	485.00	0.50 €	242.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>339.50 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	485.00	2.00 €	970.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>970.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,182.50	0.50 €	1,091.25 €



3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore te rruges dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	485.00	2.00 €	970.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>2,061.25 €</b>
<b>4</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	327.38	6.00 €	1,964.25 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	218.25	6.00 €	1,309.50 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	1,697.50	7.00 €	11,882.50 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rruges ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	72.75	5.00 €	363.75 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>15,520.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				<b>339.50 €</b>
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				<b>970.00 €</b>
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				<b>2,061.25 €</b>
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				<b>15,520.00 €</b>
<b>Totali I përgjithshëm 17 :</b>					<b>18,890.75 €</b>

<b>PARAMASA ,Rruga - dega " Zeqë Pira " në fsh Pozheran</b>					
<b>L=90.0 m' b=3.5 m</b>					
<b>18</b>	<b>L= 90.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi i punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
<b>1</b>	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	90.00	0.20 €	18.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	90.00	0.50 €	45.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>63.00 €</b>
<b>2</b>	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				
2.1	Pastrimi i trases se rruges nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	90.00	2.00 €	180.00 €



				<b>Gjithsej:</b>	<b>180.00 €</b>
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	405.00	0.50 €	202.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	90.00	2.00 €	180.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>382.50 €</b>
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	60.75	6.00 €	364.50 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	40.50	6.00 €	243.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	315.00	7.00 €	2,205.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	13.50	5.00 €	67.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>2,880.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				<b>63.00 €</b>
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				<b>180.00 €</b>
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				<b>382.50 €</b>
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				<b>2,880.00 €</b>
				<b>Totali I përgjithshëm 18 :</b>	<b>3,505.50 €</b>

**PARAMASA ,Rruga - dega " Te stadioni " në fsh Pozheran  
L=150.0 m' b=3.5 m**

19	L= 150.00 m				
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	150.00	0.20 €	30.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	150.00	0.50 €	75.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>105.00 €</b>

2 PASTRIMI I TERENIT

2.1	Pastrimi i trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit. Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	150.00	2.00 €	300.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>300.00 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	675.00	0.50 €	337.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	150.00	2.00 €	300.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>637.50 €</b>
<b>4</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm. Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	101.25	6.00 €	607.50 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	67.50	6.00 €	405.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	525.00	7.00 €	3,675.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	22.50	5.00 €	112.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>4,800.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				<b>105.00 €</b>
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				<b>300.00 €</b>
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				<b>637.50 €</b>
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				<b>4,800.00 €</b>
<b>Totali i përgjithshëm 19 :</b>					<b>5,842.50 €</b>

**PARAMASA dy degë rr." Mehmet Arapi" në fsh Sllatinë e epërme**  
**L=(130.0 +110)m' b=3.5 m**

<b>20</b>	<b>L= 240.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi i punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m	240.00	0.20 €	48.00 €

1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	240.00	0.50 €	120.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>168.00 €</b>

## 2 PASTRIMI I TERENIT

2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	240.00	2.00 €	480.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>480.00 €</b>

## 3 PUNIMET E DHEUT

3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,080.00	0.50 €	540.00 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	240.00	2.00 €	480.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>1,020.00 €</b>

## 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	162.00	6.00 €	972.00 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	108.00	6.00 €	648.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	840.00	7.00 €	5,880.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	36.00	5.00 €	180.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>7,680.00 €</b>

## REKAPITULLIMI

1	PUNËT PERGATITORE				168.00 €
2	PASTRIMI I TERENIT				480.00 €
3	PUNIMET E DHEUT				1,020.00 €
4	MBISTRUKTURA				7,680.00 €
				<b>Totali i përgjithshëm 20 :</b>	<b>9,348.00 €</b>

PARAMASA ,Rruga - " Liria 2 " në fsh Fshati I ri  
L=210.0 m' b=3.5 m

21

L= 210.00 m



Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	210.00	0.20 €	42.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	210.00	0.50 €	105.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>147.00 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi i trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkuloohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	210.00	2.00 €	420.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>420.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	945.00	0.50 €	472.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	210.00	2.00 €	420.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>892.50 €</b>
<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	141.75	6.00 €	850.50 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	94.50	6.00 €	567.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	735.00	7.00 €	5,145.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	31.50	5.00 €	157.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>6,720.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				<b>147.00 €</b>
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				<b>420.00 €</b>
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				<b>892.50 €</b>
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				<b>6,720.00 €</b>
				<b>Totali i përgjithshëm 21:</b>	<b>8,179.50 €</b>



**PARAMASA ,Rruga - " Pranvera Shqiptare" në fsh Sllatin e Ulet**  
**L=170.0 m' b=3.5 m**

22' L= 170.00 m

Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	170.00	0.20 €	34.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjërimet e rruges	m'	170.00	0.50 €	85.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>119.00 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	170.00	2.00 €	340.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>340.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	765.00	0.50 €	382.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	170.00	2.00 €	340.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>722.50 €</b>
<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	114.75	6.00 €	688.50 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	76.50	6.00 €	459.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	595.00	7.00 €	4,165.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	25.50	5.00 €	127.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>5,440.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				<b>119.00 €</b>



2	PASTRIMI I TERENIT				340.00 €
3	PUNIMET E DHEUT				722.50 €
4	MBISTRUKTURA				5,440.00 €
				<b>Totali i përgjithshëm 21:</b>	<b>6,621.50 €</b>

**PARAMASA ,Rruga - " Fontana " në fsh Sllatinë e poshtme**  
**L=140.0 m' b=3.5 m**

<b>22</b>	<b>L= 140.00 m</b>				
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	140.00	0.20 €	28.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	140.00	0.50 €	70.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>98.00 €</b>

<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi i trases së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohej të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	140.00	2.00 €	280.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>280.00 €</b>

<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	630.00	0.50 €	315.00 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve anore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohej germimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit.	m'	140.00	2.00 €	280.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>595.00 €</b>

<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm. Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=15cm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	94.50	6.00 €	567.00 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=10cm në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	63.00	6.00 €	378.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>		490.00	7.00 €	3,430.00 €



4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	21.00	5.00 €	105.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>4,480.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				98.00 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				280.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				595.00 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				4,480.00 €
<b>Totali I përgjithshëm 22:</b>					<b>5,453.00 €</b>

**PARAMASA - dega e rruges " Kenan Halimi " në Skifteraj**  
**L=140.0 m' b=3.5 m**

26	L= 140.00 m				
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	140.00	0.20 €	28.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	140.00	0.50 €	70.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>98.00 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkuloohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	140.00	2.00 €	280.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>280.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	630.00	0.50 €	315.00 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	140.00	2.00 €	280.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>595.00 €</b>
<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	94.50	6.00 €	567.00 €



4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	63.00	6.00 €	378.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	490.00	7.00 €	3,430.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	21.00	5.00 €	105.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>4,480.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				98.00 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				280.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				595.00 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				4,480.00 €
				<b>Totali i përgjithshëm 26 :</b>	<b>5,453.00 €</b>

**PARAMASA - dega e rruges "Flakadanët e Lirisë " në Skifteraj  
L=240.0 m' b=3.5 m**

26'	L= 240.00 m				
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	240.00	0.20 €	48.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	240.00	0.50 €	120.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>168.00 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi i trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkuloohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	240.00	2.00 €	480.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>480.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,080.00	0.50 €	540.00 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	240.00	2.00 €	480.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>1,020.00 €</b>
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				

4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	162.00	6.00 €	972.00 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	108.00	6.00 €	648.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	840.00	7.00 €	5,880.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	36.00	5.00 €	180.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>7,680.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				168.00 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				480.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				1,020.00 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				7,680.00 €
<b>Totali i përgjithshëm 27 :</b>					<b>9,348.00 €</b>

**PARAMASA - dega e rruges "Xhamia e Vjeter " - 1 në Skifteraj**  
**L=320.0 m' b=3.5 m**


27	L= 320.00 m				
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	320.00	0.20 €	64.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjërimet e rruges	m'	320.00	0.50 €	160.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>224.00 €</b>
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				
2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohe te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	320.00	2.00 €	640.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>640.00 €</b>
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,440.00	0.50 €	720.00 €



3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rruges dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	320.00	2.00 €	640.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>1,360.00 €</b>
<b>4</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	216.00	6.00 €	1,296.00 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	144.00	6.00 €	864.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	1,120.00	7.00 €	7,840.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rruges ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	48.00	5.00 €	240.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>10,240.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				224.00 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				640.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				1,360.00 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				10,240.00 €
<b>Totali I përgjithshëm 27 :</b>					<b>12,464.00 €</b>

**PARAMASA - dega e rruges "Xhamia e Vjeter " - 2 në Skifteraj**  
**L=170.0 m' b=3.5 m**

27'	L= 170.00 m				
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	170.00	0.20 €	34.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	170.00	0.50 €	85.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>119.00 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					



2.1	Pastrimi i trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	170.00	2.00 €	340.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>340.00 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	765.00	0.50 €	382.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	170.00	2.00 €	340.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>722.50 €</b>
<b>4</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	114.75	6.00 €	688.50 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	76.50	6.00 €	459.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	595.00	7.00 €	4,165.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	25.50	5.00 €	127.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>5,440.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
<b>1</b>	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				<b>119.00 €</b>
<b>2</b>	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				<b>340.00 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				<b>722.50 €</b>
<b>4</b>	<b>MBISTRUKTURA</b>				<b>5,440.00 €</b>
<b>Totali i përgjithshëm 27' :</b>					<b>6,621.50 €</b>

**PARAMASA - dega e rruges "Xhamia e Vjeter " - 3 në Skifteraj**  
**L=90.0 m' b=3.5 m**

<b>27</b>					
<b>"</b>	<b>L= 90.00 m</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi i punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali</b>
<b>1</b>	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	90.00	0.20 €	18.00 €



1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	90.00	0.50 €	45.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>63.00 €</b>

## 2 PASTRIMI I TERENIT

2.1	Pastrimi i trases së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	90.00	2.00 €	180.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>180.00 €</b>

## 3 PUNIMET E DHEUT

3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	405.00	0.50 €	202.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit.	m'	90.00	2.00 €	180.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>382.50 €</b>

## 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm. Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=15cm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	60.75	6.00 €	364.50 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31.5mm .Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=10cm në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	40.50	6.00 €	243.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	315.00	7.00 €	2,205.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	13.50	5.00 €	67.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>2,880.00 €</b>

## REKAPITULLIMI

1	PUNËT PËRGATITORE				63.00 €
2	PASTRIMI I TERENIT				180.00 €
3	PUNIMET E DHEUT				382.50 €
4	MBISTRUKTURA				2,880.00 €
<b>Totali i përgjithshëm 27" :</b>					<b>3,505.50 €</b>

**PARAMASA - dega e rruges "Xhamia e Vjeter " - Shllakët në Skifteraj**  
L=95.0 m' b=3.5 m

27'					
"					
		L=	95.00	m	
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali



## 1 PUNËT PERGATITORE

1.1	Përgaditja e punishtes .dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	95.00	0.20 €	19.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjërimet e rruges	m'	95.00	0.50 €	47.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>66.50 €</b>

## 2 PASTRIMI I TERENIT

2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	95.00	2.00 €	190.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>190.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	427.50	0.50 €	213.75 €
3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	95.00	2.00 €	190.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>403.75 €</b>

## 4 MBISTRUKTURA

4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm.Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	64.13	6.00 €	384.75 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	42.75	6.00 €	256.50 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	332.50	7.00 €	2,327.50 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	14.25	5.00 €	71.25 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>3,040.00 €</b>

## REKAPITULLIMI


1	PUNËT PERGATITORE				66.50 €
2	PASTRIMI I TERENIT				190.00 €
3	PUNIMET E DHEUT				403.75 €
4	MBISTRUKTURA				3,040.00 €
				<b>Totali I përgjithshëm 27'' :</b>	<b>3,700.25 €</b>

L=192.0 m' b=3.5 m

29		L= 192.00 m			
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	192.00	0.20 €	38.40 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjërimet e rruges	m'	192.00	0.50 €	96.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>134.40 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi i trases së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	192.00	2.00 €	384.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>384.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	864.00	0.50 €	432.00 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit.	m'	192.00	2.00 €	384.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>816.00 €</b>
<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm. Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=15cm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	129.60	6.00 €	777.60 €
4.2	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31.5mm. Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=10cm në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	86.40	6.00 €	518.40 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	672.00	7.00 €	4,704.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	28.80	5.00 €	144.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>6,144.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				134.40 €
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				384.00 €
3	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				816.00 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				6,144.00 €
<b>Totali I përgjithshëm 29 :</b>					<b>7,478.40 €</b>

**PARAMASA - dega e rruges " Rrugë e fshatit " në fsh Budrikë**  
**L=210 m' b=3.5 m**

31		L= 210.00 m			
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1 PUNËT PERGATITORE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	210.00	0.20 €	42.00 €
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjërimet e rruges	m'	210.00	0.50 €	105.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>147.00 €</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi i trases së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	210.00	2.00 €	420.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>420.00 €</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	945.00	0.50 €	472.50 €
3.2	Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit.	m'	210.00	2.00 €	420.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>892.50 €</b>
<b>4 MBISTRUKTURA</b>					
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm. Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=15cm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	141.75	6.00 €	850.50 €
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31.5mm .Gjatë planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=10cm në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	94.50	6.00 €	567.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	735.00	7.00 €	5,145.00 €
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	31.50	5.00 €	157.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>6,720.00 €</b>
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				<b>147.00 €</b>
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				<b>420.00 €</b>



3	PUNIMET E DHEUT				892.50 €
4	MBISTRUKTURA				6,720.00 €
				<b>Totali I përgjithshëm 31 :</b>	<b>8,179.50 €</b>

**PARAMASA „Dega " Mehmet Arapi" -3 në fsh Sllatinë e epërme  
L=225m' b=3.5 m**

34	L= 225.00 m				
----	-------------	--	--	--	--

Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
-----	-----------------------	--------	-------	-------	--------

**1 PUNËT PERGATITORE**

1.1	Përgaditja e punishtes dhe shenimi I trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	225.00	0.20 €	45.00 €
-----	---	----	--------	--------	---------

1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	225.00	0.50 €	112.50 €
-----	--	----	--------	--------	----------

**Gjithsej: 157.50 €**

**2 PASTRIMI I TERENIT**

2.1	Pastrimi I trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit. Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	225.00	2.00 €	450.00 €
-----	---	----	--------	--------	----------

**Gjithsej: 450.00 €**

**3 PUNIMET E DHEUT**

3.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,012.50	0.50 €	506.25 €
-----	---	----------------	----------	--------	----------

3.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	225.00	2.00 €	450.00 €
-----	--	----	--------	--------	----------

**Gjithsej: 956.25 €**

**4 MBISTRUKTURA**

4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm. Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=15cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	151.88	6.00 €	911.25 €
-----	--	----------------	--------	--------	----------

4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'l ipet trashesia e shtreses t=10cm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	101.25	6.00 €	607.50 €
-----	--	----------------	--------	--------	----------



4.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	787.50	7.00 €	5,512.50 €
-----	--	----------------	--------	--------	------------

4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 1.0m' dhe 0.5m' me trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	33.75	5.00 €	168.75 €
-----	---	----------------	-------	--------	----------



				Gjithsej:	7,200.00 €
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	PUNËT PERGATITORE				157.50 €
2	PASTRIMI I TERENIT				450.00 €
3	PUNIMET E DHEUT				956.25 €
4	MBISTRUKTURA				7,200.00 €
				<b>Totali I përgjithshëm 34 :</b>	<b>8,763.75 €</b>

2 <b>REKAPITULLIMI TOTAL LOT II.</b>			
Nr.	Fshati	Rruga	
11	Tërstenik	„ Behxhet Mirashi "	6,154.10 €
14	Smirë	Te varrezat- vneshtat	7,984.75 €
15	Tërpezë	„ Lavdia e UÇK-së"	11,100.75 €
16	Tërpezë	Dega „ Murtezi "	3,700.25 €
17	Pozheran	„ Berjanët "	18,890.75 €
18	Pozheran	Dega„ Zeqë Pira "	3,505.50 €
19	Pozheran	„ Te Stadioni "	5,842.50 €
20	Sllatinë e Epërme	Dega „ Mehmet Arapi " 1-2	9,348.00 €
21	Fshati I ri	„ Liria 2 "	8,179.50 €
22'	Sllatinë e Poshtëme	„ Fontana"	6,621.50 €
22	Sllatinë e Poshtëme	„Pranvera Shqiptare"	5,453.00 €
26	Skifteraj	Dega „ Kenan Halimi"	5,453.00 €
26'	Skifteraj	Dega „ Flakadanët e Lirisë	9,348.00 €
27	Skifteraj	rr. Xhamia e Vjeter" -1	12,464.00 €
27'	Skifteraj	rr. Xhamia e Vjeter" -2	6,621.50 €
27"	Skifteraj	rr. Xhamia e Vjeter" -3	3,505.50 €
27'''	Skifteraj	rr. „ Xhamia e Vjeter " - Shllaket	3,700.25 €
29	Tërstenik	„ Beqir Kurti "	7,478.40 €
31	Budrikë	„ Jashari "	8,179.50 €
34	Sllatinë e Epërme	Dega „ Mehmet Arapi " 3	8,763.75 €
<b>SHUMA TOTALE :</b>			<b>152,294.50 €</b>

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	Pro & Co Group Sh.p.k
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TE OE:	Kenan Emiri
NËNSHKRIMI:	
DATA:	05.06.2019
VULA:	

1. 

2. 

3. 

# PLANI DINAMIK I PUNIMEVE

## PROJEKTI: Asfaltimi i rrugëve rurale (LOT I)

Përshkrimi i Punimeve		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	.....	.....	119	120
1	Viti Lidhëja e dy rrugëve te gërmmi														
2	Viti Dega dëshmorët e kombit														
3	Viti Dega Daut Zenuni														
4	Viti Dega Hasan Prishtina														
5	Viti Dega „ Elena Gjika "														
6	Drobesh Këndi „ F. Noli- A. Krasniqi "														
7	Drobesh Dega „ Njazi Azemi "														
8	Beguncë Dega „ Murtez Syla "														
9	Beguncë Dega „ Xhavit Ferizi "														
10	Beguncë „ Te Mulliri "														
11	Beguncë „ Toplana "														
12	Viti Dega „ Skender Salihu "														
13	Lubishtë Dega „ Gjashtë Dëshmorët "														
14	Ramnishtë rr. „ Hasani " te varrezat														
15	Viti Rruga dhe parkingu te presidenca														

Vërejtje: Punët në këto projekte janë paraparë të përfundojnë në afat prej 120 dite pune

Në rast të ndonjë pengese ose motit të ligë afati do të shtyhet për aq ditë sa ka ndodhur pengesa

Kompania:

Pro & Co Group Shpk

Përfaqësuesi i autorizuar:

Kenan Emiri

Nënshkrimi:

Data:



05.06.2019

# PLANI DINAMIK I PUNIMEVE

## PROJEKTI: Asfaltimi i rrugëve rurale (LOT II)

	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	.....	.....	149	150
1	Përshkrimi i Punimeve													
1	Tërstenik „ Behxhet Mirashi ”													
2	Smirë Te varrezat-vneshat													
3	Tërpezë „ Lavdia e UÇK-së”													
4	Tërpezë Dega „ Murtezi ”													
5	Pozheran „ Berjanët ”													
6	Pozheran Dega „ Zeqë Pira ”													
7	Pozheran „ Te Stadioni ”													
8	Sllatinë e Epërme Dega „ Mehmet Arapi ” 1-2													
9	Fshati I ri „ Liria 2 ”													
10	Sllatinë e Poshtëme „ Fontana”													
11	Sllatinë e Poshtëme „Pranvera Shqiptare”													
12	Skifteraj Dega „ Kenan Halimi”													
13	Skifteraj Dega „ Flakadanët e Lirisë													
14	Skifteraj rr. Xhamia e Vjeter” -1													
15	Skifteraj rr. Xhamia e Vjeter” -2													
16	Skifteraj rr. Xhamia e Vjeter” -3													
17	Skifteraj rr. „ Xhamia e Vjeter ” - Shllake													
18	Tërstenik „ Beqir Kurti ”													
19	Budrikë „ Jashari ”													
20	Sllatinë e Epërme Dega „ Mehmet Arapi ” 3													

Vërejtje: Punët në këto projekte janë paraparë të përfundojnë në afat prej 150 dite pune

Në rast të ndonjë pengese ose motit të ligë afati do të shtyhet për aq ditë sa ka ndodhur pengesa

Kompania:  
Përfaqësuesi i autorizuar:  
Nënshkrimi:  
Data:

Pro & Co Group Shpk  
Kenan Emiri



	<b>Republika e Kosovës</b> <b>Republika Kosova-Republic of Kosovo</b> <b>Komuna e Vitisë</b> <b>Opstina Vitina-Municipality of Vitina</b>	 REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLICA KOSOVA KOMUNA E VITINE - OPSTINA VITINA 18.07.2019 Pranuor - Prinjensho Me/Dana								
ZYRA E KRYETARIT KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT'S OFFICE		<table border="1"> <tr> <td>Nr./ organit Org.broj</td> <td>Numri/Broj</td> <td>Shtetlos Prilog</td> <td>Vlera Vendos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02-270/01-771</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Nr./ organit Org.broj	Numri/Broj	Shtetlos Prilog	Vlera Vendos		02-270/01-771		
Nr./ organit Org.broj	Numri/Broj	Shtetlos Prilog	Vlera Vendos							
	02-270/01-771									

Në bazë të nenit 13 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr 03/L-040 (Gazeta zyrtare nr 28/2008) dhe nenit 51.1 të Statutit të Komunës së Vitisë nr. 01- 013/491 të datës 21.04.2011, Kryetari i Komunës së Vitisë, bien këtë:

## V E N D I M

EMËRIMIN E MENAXHERIT PËR MBIKËQYRJEN E PUNIMEVE SIPAS KONTRATËS: : “Asfaltimi i rrugëve rurale (LOT I,II).”– Nr. pr.VI657-19-028-521

### I.

**Florim RAMAJ**, CAKTOHET menaxher i projektit për kontratën : “Asfaltimi i rrugëve rurale (LOT I,II)”

### II.

Menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi ka për detyrë që të bëjë:

- Menaxhimin e punëve të AK, të menaxhoj obligimet e AK sipas kontratës dhe të siguroj se OE kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuar,
- Të siguroj kontroll të kostove, cilësisë dhe sasisë dhe kohën e kryerjes se punimeve
- Të siguroj arttijen e qëllimit të kontratës, fushëveprimit, spicifikacionit dhe përgjegjësit e AK dhe punëkryesit
- Të dorëzoi Planin e menaxhimit të kontratës dhe monitoron kontratën nga nënshkrimi deri në skadimin e saj dhe kryerjen e pagesave
- Të pranoj punët e kryera nga kompania.

### III.

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës së Vitisë dhe menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi.

### IV.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Menaxherit,
2. Operatorit,
3. Zyrës së Prokurimit,
4. Arkivit

KRYETARI I KOMUNËS SË VITISË  
Sokol Haliti

