



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo



Komuna e Vitisë  
Opstina Vitina-Municipality of Vitina

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVO  
KOMUNA E VITISË - OPŠTINA VITINA

Pranuar - Prilapjen kështu  
20-07-2020  
Nr. i organit Org. broj  
Numri/Cilori  
Shërbimi Shërbim  
Vlera Vrednost  
02-370/03-646

ZYRA E PROKURIMIT

KONTRATË PËR PUNË

Nr i prokurimit	657-20-1729-5-2-1
Nr i brendshëm	VI657-20-024-521

TITULLI I KONTRATËS : **Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smirë, Kolishtë dhe Tërpezë**

E LIDHUR NË MES TË

Operatori ekonomik	Autoriteti kontraktues
<b>ARLINDI SHPK, FERIZAJ,</b>	<b>Komuna e Vitisë</b>
Përfaqësuar nga:	Përfaqësuar nga:
Bekim Idrizi , me autorizim	Fadil ABAZI, menaxher i prokurimit
<i>Bekim</i>	<i>Fadil Abazi</i>
	V.V



Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

**PJESA B: KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA**

**PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA**

**Komuna e Vitisë**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

**ARLINDI SHPK, FERIZAJ**, në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë: **Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smirë. Kolishtë dhe Tërpezë**

numër identifikues: VI657-20-1729-521

#### **Neni 1 Lënda**

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smirë. Kolishtë dhe Tërpezë**
- 1.2 Fillimi i realizimit të kontratës: Kontraktori duhet të jetë i gatshëm për fillimin e punëve menjëherë gjegjësisht kur të marrë urdhër për fillimin e punëve nga Autoriteti Kontraktues.

#### **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **361,733.38 €**

*Me fjalë: Tre qind e gjashtëdhjetë një mijë e shtatëqind e tridhjetë e tre Euro / 38 Centi*

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Kjo kontratë është dy vjeqare pagesat do të bëhen sipas situacioneve të punëve të kryera, pasi buxheti mundëson përfundimin e këtij projekti.

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

#### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

## Neni 4

## Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe]<sup>2</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin:		Për Autoritetin Kontraktues:	
Emri:	Bekim Idrizi	Emri:	Fadil ABAZI
Pozita:	Me autorizim	Pozita:	Menaxher i Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	17/07/2020	Data:	17/07/2020
Vula:		Vula:	

## PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

### Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e lërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfilim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

## Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfilimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### Neni 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

#### Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

#### Neni 7 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuase të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të injaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërbllimit nga fitimi i kontraktuesit.

#### Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të Projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

#### Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuar, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

#### Neni 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

## Neni 12 Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikimin gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vëmendjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikimin teknik, ai/ajo do t'i evitohet menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

## Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

## Neni 14 Paramasa dhe Parallogaria

14.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

## Neni 15 Vërtetimet e pagesës

Titulli: Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smirë, Kolishitë dhe Tërpezë Numër identifikues: VI657-20-024-521

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### Neni 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në *Euro*.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### Neni 17 Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

#### Neni 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesit.

#### Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbris dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

#### Neni 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të përhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### Neni 21 Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohej nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

#### Neni 22 Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

#### Neni 23 Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punë në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

#### Neni 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve

Titulli: Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smirë, Kolishtë dhe Tërpezë Numër identifikues: VI657-20-024-521

24.1 Pasi që kryesisht të jone përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

## **Neni 25 Llogaritja përfundimtare**

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagese finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

## **Neni 26 Shkëputja e kontratës**

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprejë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dënimeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

23.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

#### Neni 27 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpiqet shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### Neni 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

#### Neni 30 Forca madhore

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhinin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Titulli: Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smirë, Follishtë dhe Tërpezë Numër identifikues: VI657-20-024-521

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrim i në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrim.

PJESA III E KONTRATËS KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante.]*

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <i>[Gjuha Shqipe]</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje; (e) Jane të parapara në policen e sigurimeve të dorezura nga OE.

Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <i>Planit dinamik të dorëzuar në ofertën e tenderit.</i>
Menaxheri i kontrates	8.2	Inxh.d. Rafiz Shabiu 044 155 112
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i projektit, udhëheq dhe mbikqyr me punimet e projektit dhe përcjell kualitetin dhe kërkon atestet e cilësisë sipas kontratës, dhe përcjell situacionet për pagese, sipas dinamikës së projektit dhe Planit të menaxhimit të kontratës.
Specifikimet		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualiteti të jetë konform standardeve, të përgjigjet ISO standardeve për kualitet</li> <li>• Garancioni i kualitetit të jetë 12+1 muaj pas pranimit teknik</li> <li>• Atestet duhet të sjellën për të gjitha materialet e kërkuara nga Mbikëqyrja</li> <li>• Testimi dhe marrja e kampioneve do të jetë i përcaktuar nga mbikëqyrja</li> <li>• Dimensionet, sasia, trashësia dhe cilësia të jenë konform parametërve të tenderit</li> <li>• Të vendoset panoja me shënime për punëkryesin dhe investitorin në dimension prej min.120x150 cm</li> </ul>
	10.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë sipas <b>Planit Dinamik</b> , dhe kushteve në <b>Planin</b> të menaxhimit të kontratës Fillon në ditën e nënshkrimit dhe përfundon me datë 31.12.2021
Pagesat		Pagesat behen sipas pranimit të situacioneve mbi punët e kryera dhe pranimit të Raportit nga Mbikëqyrja gjegj. Menaxheri i kontratës.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vendit të punimit do të jetë [ 3 ] ditë pas marrjes së ftesës urdhrorit nga AK
Dëmet e likuiduara	19.1	Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuara deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të

Titulli: Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smirë. Folishtë dhe Tërpezë Numër identifikues: V1657-20-024-521

		kontratës. Shuma maksimale e dërneve të likuiduara për të gjitha Punët është e Çmimit final të Kontratës.
Dëmet	20.1	Infrastruktura ekzistuese nuk guxon te demtohet, ne rast se po, duhet te kthehet ne gjendjen e meparshme
Mbajtja e Parase	21.1	<i>Shuma 36,173.33 €</i>
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës ose ne shumen prej 36,173.33 €
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqinca që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno përqinajen].
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Palet do te bejne te gjitha perpjekjet per te zgjidhur ne menyre miqsore te gjitha mosmarveshjet qe mund te ndodhin ne rres tyre sapo te shfaqet ndonje mosmarveshje , palet do te laj mrojne njeratjetren me shkrim per poziten e tyre ne mosmarveshje dhe per ndonje zgjidhje qe ata konsiderojne se eshte e mundhme
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike në pajtim me ligjin në Kosovë.

ARLINDI SHAPIQ

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smirë, Kolishtë dhe Terpezë					
I. Paramasa për Zgjerimin dhe Rivitalizimin e rrugës nga Varrezat e Dëshmorëve në Viti-Smirë (Segmenti I P1-P97) L=1669.92 m' b=5.50 m'					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
<b>1 PUNËT PARAPRAKË</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes ( Vendosija e kontenjerit dhe makineris per fillim te punes )	m'	1,669.92	0.50	834.96
1.2	Vendosija e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	1,669.92	0.50	834.96
1.3	Shenimi i trasësë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,669.92	0.50	834.96
<b>Gjithsej:</b>					<b>2,504.88</b>
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Pastrimi i trasës së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e plenimit. Në qmim të kalkulohet në të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve	m'	1,669.92	0.50	834.96
2.2	Gryerja e asfaltit ekzistues në thellsi prej 1-2 cm dhe transporti deri në vendin ku e cakton investitori.	m <sup>2</sup>	7,514.64	0.50	3,757.32
<b>Gjithsej:</b>					<b>4,592.28</b>
<b>3 PUNIMET E DHEUT</b>					
3.1	Gërmimi i dheut të kategoris III, IV dhe V me ngarkim për zgjerimin e rrugës dhe bartje në gjatësi max 15 km .Sasia e llogaritur në gjendje natyrore.	m <sup>3</sup>	3,341.20	1.00	3,341.20
3.2	Rrafshimi i nënbazës në pjesën e trasës së zgjeruar me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,341.20	0.50	1,670.60
3.3	Pastrimi dhe gërmimi i kanaleve ansore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet gërmimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit,	m'	3,341.20	0.50	1,670.60
<b>Gjithsej:</b>					<b>6,682.40</b>
<b>4 RIPARIMI I SITRESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT</b>					
4.1	Prerja e asfaltit të dëmtuar në trasën e rrugës dhe pastrimi i sipërfaqeve	m <sup>2</sup>	920.25	0.50	460.13
4.2	Mbushja e sipërfaqeve të dëmtuara me zhavor gur i thyer 0-31,5 mm me ngjeshje 100 MN/m <sup>2</sup> , t=20 cm	m <sup>3</sup>	184.20	5.00	921.00



4.3	Shtuarja e asfaltit BZH 22 në sipërfaqet e dëmtuara të trasës me trashësi të shtresës t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	920.25	6.00	5,521.50
Gjithsej:					6,902.63
5	<b>ASFALTIMI I ZGJERIMIT TË RRUGËS ME ASFALT ME GJËRSI B=1.0 m</b>				
5.1	Transporti dhe shtrirja e shtresës së materiali mbushës zhavori (0-140) mm apo më shumë sipas nevojë me ngjeshje 45 MN/m <sup>2</sup> me cilindër me vibracion Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	2,007.20	3.00	6,021.60
5.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . Ky material përdoret anash zgjerimit të asfaltit dhe në vende ku duhet të ngritet trupi i rrugës Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	837.30	4.00	3,349.20
5.3	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm Gjate planifikimit rrugës në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	506.30	5.00	2,531.50
5.4	Shtuarja e asfaltit BZH 22 në pjesën e trasës së zgjeruar të rrugës me trashësi të shtresës t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	1,669.92	5.00	8,349.60
Gjithsej:					20,251.90
6	<b>ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS ME GJËRSI B=5.5 m</b>				
6.1	Gryerja e asfaltit ekzistues në thellsi prej 1-2 cm dhe transporti deri në vendin ku e cakton investitori.	m <sup>2</sup>	7514.64	0.60	4508.78
6.2	Iyerja e komplet rrugës me gjërsi b=5.5 m me emuluzion	m <sup>2</sup>	9184.56	0.50	4592.28
6.3	Shtuarja e asfaltit AB 11 ,me trashësi të shtresës t=5 cm në gjendje të ngjeshur ,Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	9184.56	4.50	41330.52
6.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjërsi 0.75m dhe trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	286.3	5.00	1431.50
Gjithsej:					51,863.08



PUNET E PARKUT					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
<b>7 PUNET E PARKUT</b>					
7.1	Grryrja dhe pastrimi i tër sipërfaqës së PLATOS , nivelizimi i tërre trasës në sipërfaqen e projektuar, duke l larguar shkurret, dhe pengesa tjera, bartja deri ne deponi deri 10km	m <sup>2</sup>	2420	0.20	484.00
7.2	Germimi i dheut te kategorise III,IV dhe V pergjate trases se rruges me thellsi 10cm	m <sup>3</sup>	253.1	1.00	253.10
7.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se Dheut humusor për mbjelljen e barit qe rritet nën hije dhe lule me t=10cm	m <sup>3</sup>	253.1	3.00	759.30
7.4	Furnizimi ,dhe mbjellja e barit që rritet nën hije për pjesën e gjelbrimit (1kg bari mbulon 30m <sup>2</sup> sipërfaqe)	kg	84	3.00	252.00
7.5	Furnizimi dhe vendosja e ulëseve sipas specifikave të dhëna në projekt. Nëqimim përfshihet edhe bazamenti nga betoni	cope	4	50.00	200.00
7.6	Furnizimi , transporti mbjellja e pemëve dekorative "Kumbull e Kuqe" .Specifikat e tyre të caktohen nga investitori dhe organi mbikqyrës.	cope	15	3.00	45.00
Gjithsej:					1,993.40
<b>8 SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL</b>					
8.1	Furnizimi ,transporti , dhe vendosja e shenjave te komunikacionit duke perishi shtyllat metalike dhe betonimin e tyre 30x30x40 cm	copë	5.00	20.00	100.00
8.2	Furnizimi dhe realizimi i zebrave vendkalimeve për këmbësor	m <sup>2</sup>	65.00	0.15	9.75
8.3	Sinjalizimi horizontal i rruges ne te dy anet-skajet e jashme te rruges me ngjyre te verdhe dhe ne mes me ngjyre te bardhe	m'	5,009.76	1.00	5,009.76
Gjithsej:					5,119.51
<b>REKAPITULLIMI</b>					
1	PUNËT PARAPRAKË				2504.88
2	PASTRIMI I TERENIT				4592.28
3	PUNIMET E DHEUT				6682.40
4	RIPARIMI I SHTRESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT				6902.63
5	ASFALTIMI I ZGJERIMIT TË RRUGËS ME ASFALT ME GJËRSI B=1.0 m				20251.90



6	ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS ME GJËRSI B=5.0 m	51863.08
7	PUNËT E PARKUT	1993.40
8	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	5119.51
	Totali i përgjithshëm Segmenti I	99910.08

**II. Paramasa Smirë Segmenti II**  
**Stacionazha P97-P166**  
**L=933.39 m' b=5.00m'**

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
<b>1</b>	<b>PUNËT PARAPRAKE</b>				
1.1	Shtetimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	933.39	1.00	933.39
	<b>Gjithsej:</b>				<b>933.39</b>
<b>2</b>	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				
2.1	Pastrimi i trasës së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë përgatitjen e plenumit. Në qmim të kalkulohet të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	933.39	0.50	466.70
2.2	Gryerja e tërësishme e asfaltit ekzistues si dhe largimi nga punishtja deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, max 15km	m <sup>2</sup>	4,666.95	0.50	2,333.48
	<b>Gjithsej:</b>				<b>2,800.17</b>
<b>3</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
3.1	Gërmimi i dheut të kategoris III, IV dhe V me ngarkim për zgjerimin e rrugës dhe bartje në gjatësi max 15 km. Sasia e llogaritur në gjendje natyrore.	m <sup>3</sup>	2,811.52	1.00	2,811.52
3.2	Rrafshimi i nënbazës në pjesën e trasës së zgjeruar me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,600.34	0.50	2,800.17
3.3	Pastrimi dhe gërmimi i kanaleve anësore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet gërmimi si dhe largimi i dheut deri në depomë, qmimi për gjatësi të kanalit.	m'	1,866.78	1.50	2,800.17
	<b>Gjithsej:</b>				<b>8,411.86</b>



4	LESHESESAT GYPORE				
4.1	Furnizimi, bartja dhe montimi të gypave HOPE SN/8 Ø400mm për qarkullim të ujit nga njëra ane e rrugës në tjetrën. Në qmim të kalkulohet gërmimi i dheut me largim, mbulimi me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrëse dhe dalëse me beton C25/30. Armatura rrejtë Ø8-10/10cm. Qmimi për copë i komplet lëshesës me gjatësi L=8.00m	cope	4.00	200.00	800.00 €
				Gjithsej:	800.00
5	MBISTRUKTURA				
5.1	Transporti dhe shtrirja e shtresës së materiali mbushës zhavori (0-140) mm në pjesën e zgjeruar të rrugës, me ngjeshje 45 N/mm <sup>2</sup> me cilindër me vibracion Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	2,820.15	3.00	8,460.45
5.2	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm në tërë trasën e rrugës me ngjeshje deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	761.65	5.00	3,808.25
5.3	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror në tërë trasën e rrugës me diameter 0-31.5mm Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës t=10cm me ngjeshje deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	561.25	5.00	2,806.25
5.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	4,666.95	6.50	30,335.18
5.5	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 0.75m' dhe trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	140	5.00	700.00
				Gjithsej:	46,110.13
Paramasa: Hartimi i projektit të rrugës Smirë - Lëshesa pllakore, L=8.20m'					
Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi / Njësi €	Çmimi total me TVSH (€)
6	LËSHESA PLLAKORE				
6.1	Shenimi dhe pikeimi i lëshesës pllakore si dhe përcjellja e niveletës gjatë punimit.	copë	1.00	20.00	20.00



PUNIMET E DHEUT					
6.2	Gërmimi i dheut te kategoris III dhe IV me ngarkim dhe bartje ne deponi ne gj.m 5.0 km	m <sup>3</sup>	50.00	1.00	50.00
6.3	Mbushja e themeleve te shpatullave me zhavor 0-31mm dhe nxheshja e tij ne shtresa prej 50cm,deri sa te arrihet moduli I ngjeshjes 80-100Mpa,ecila duhe te testohet me pllaken rrethore per modul te ngjeshjes se tokes (atesti)	m <sup>3</sup>	36.60	6.00	219.60
				Gjithsej:	289.60
PUNIMET E BETONIT					
6.3	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themeleve, shtyllave ballore me kribë, trareve, soletes kaluese, pllakave kupëcyese te klases C-25/30. Në emimi hyn edhe kalluqimi.	m <sup>3</sup>	103.20	45.00	4,644.00
6.4	Transporti, furnizimi dhe vendosja e betonit te varfer C-12/15 t=10cm nen tabanin e themeleve, mbi hidroizolimn mbi soleton, si dhe nen pllakat kulluese	m <sup>3</sup>	2.50	22.00	55.00
6.5	Rrafshimi i nënbazës se themeleve me ngjeshje 30 Mpa.	m <sup>2</sup>	35.00	1.00	35.00
6.6	Transporti, furnizimi i tamponit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm per punim e baze te shpatave te themeleve. Shtresa t=50cm ngjeshje 80 MPa	m <sup>3</sup>	15.00	5.00	75.00
6.7	Transporti, furnizimi dhe punimi i bredhit drenazhues me zhavor ne thase te fraksionit IV (afër mureve te vendoset ne thase prej rrjete)	m <sup>3</sup>	12.00	5.00	60.00
6.8	Shtresa e argjilës të ngjeshur nën gypin e drenazhit	m <sup>3</sup>	16.00	3.00	48.00
6.9	Transporti, furnizimi dhe vendosja i Gypave PVC te perforuar për drenazhim Ø200	m'	19.00	1.00	19.00
6.10	Transporti, furnizimi dhe punimi i parrakeve metalik ( tubat kryesor prej celiku me diamter 6cm dhe me trashësi t=3mm, ndersa mbushjet me diameter 4cm dhe trashesi t=3mm, te gjithë tubat e celikut duhet te lyhen me dy shtresa anti korrozion dhe me ngjyre te metalit.	m'	30.00	12.50	375.00
6.11	Transporti, furnizimi dhe punimi i armatues sipas detajeve të dhëna në planin e armaturës.	kg	4,750.00	0.60	2,850.00
6.12	Transporti, furnizimi dhe punimi i hidroizolimit dy shtresor te lesheses pllakore . Condor 2x4mm ose I ngjajshem	m <sup>2</sup>	125.00	2.50	312.50
				Gjithsej:	8,473.50



Konstruksioni I trasës së rrugës					
6.13	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e asfalt betonit AB 0-16mm, prej materialit eruptiv të njëtrajtshëm me trashësi t=7cm	m <sup>2</sup>	35.00	6.00	210.00
6.14	Furnizimi, transporti dhe lyerja e shtresës së asfalt binderit me emulzion 0.5 l/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	35.00	0.50	17.50
6.15	Furnizimi dhe vendosja e skajoreve 18/24 MB40 M100	m'	30.00	6.00	180.00
6.16	Furnizimi, bartja dhe shtrirja e zhavorit të luntit t=5cm	m <sup>3</sup>	3.00	5.00	15.00
6.17	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kubëzave të betonit t=8cm M100, MB40 në shtresë rëre t=5cm	m <sup>2</sup>	512.00	7.00	3,584.00
Gjithsej:					4,006.50
TOTALI:					12,769.60

7 SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL					
7.1	Furnizimi ,transporti , dhe vendosja e shenjave te komunikacionit duke përfshirë shtyllat metalike dhe betonimin e tyre 30x30x40 cm	copë	3.00	20.00	60.00
7.2	Furnizimi dhe realizimi i zebrave vendkalimeve për këmbësor	m <sup>2</sup>	65.00	0.15	9.75
7.3	Sinjalizimi horizontal I rruges ne te dy anet-skajet e jashtme te rruges ne ngjyre te verdhe dhe ne mes me ngjyre te bardhe.	m'	2,800.17	0.10	280.02
Gjithsej:					349.77

### REKAPITULLIMI II

1	PUNËT PARAPRAKE				933.39
2	PASTRIMI I TERENIT				2300.17
3	PUNIMET E DHEUT				8411.86
4	LESHESAT GYPORE				800.00
5	MBISTRUKTURA				46110.13
6	LËSHESËS PLLAKORE				12769.60
7	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL				349.77
Totali I përgjithshëm Segmenti II					72,174.91

### III.1 Paramasa Smirë Segmenti III Stacionazha P166-P191 L=297.99m' b=4m'

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	297.99	1.00	297.99
Gjithsej:					297.99



2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				
2.1	Pastrimi i trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohej te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rruges.	m'	297.99	1.00	297.99
Gjithsej:					297.99
3	<b>RIPARIMI I SHTRESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT</b>				
3.1	Prerja e asfaltit të dëmtuar në trasën e rrugës dhe pastrimi i sipërfaqeve	m2	300.00	0.50	150.00
3.2	Mbushja e sipërfaqeve të dëmtuara me zhavor gur i thyer 0-31,5 mm me ngjeshje 100 MN/m2,t=20cm	m3	60.00	6.00	360.00
3.3	Shtuarja e asfaltit BZH 22 në sipërfaqet e dëmtuara të trasës me trashësi të shtresës t=7 cm në gjendje të ngjeshur.Te sillen atestet	m2	300.00	6.30	1890.00
Gjithsej:					2,400.00
4	<b>ZGJERIMI I RRUGES DHE DEGZIMEVE TE RRUGEVE</b>				
4.1	Mbushja e sipërfaqeve të dëmtuara me zhavor gur i thyer 0-31,5 mm me ngjeshje 100 MN/m2,t=20cm	m3	32.00	6.00	192.00
4.2	Shtuarja e asfaltit BZH 22 në sipërfaqet e dëmtuara të trasës me trashësi të shtresës t=7 cm në gjendje të ngjeshur.Te sillen atestet	m2	150.00	7.00	1,050.00
Gjithsej:					1,242.00
5	<b>ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS</b>				
5.1	Gryerja e asfaltit ekzistues ne thellsi prej 1-2 cm dh transporti deri në vendim ku e cakton investitori.	m <sup>2</sup>	1342.96	0.30	402.89
5.2	Lyerja e komplet sipërfaqes se trases te rrugës me emuluzion	m2	1342.96	0.30	402.89
5.3	Shtuarja e asfaltit AB II ,me trashësi të shtresës=5 cm në gjendje të ngjeshur ,Te sillen atestet	m2	1342.96	4.50	6013.32
5.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 0.75m' dhe trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	22.35	4.00	89.40
Gjithsej:					6,938.50
6	<b>SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL</b>				
6.1	Furnizimi dhe realizimi i zebrave vendkalimeve për këmbësor	m <sup>2</sup>	25.00	0.15	3.75
6.2	Sinjalizimi horizontal i rruges ne mes me ngjyre te bardhe.	m'	297.99	0.20	59.60
Gjithsej:					63.35



REKAPITULLIMI					
1	PUNËT PARAPRAKE				297.99
2	PASTRIMI I TERENIT				297.99
3	RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT				2400.00
4	ZGJERIMI I RRUGES DHE DEGZIMEVE TE RRUGEVE				1242.00
5	ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS				6938.50
6	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL				63.35
	Totali i përgjithshëm Segmenti III P166-P191				11,239.82
III.2. Degzim i rruges Stacionazha P166-P191					
L=130.00m' b=3.50 m'					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	130.00	1.00	130.00
				Gjithsej:	130.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trasës së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohet të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	130.00	1.00	130.00
2.2	Grryerja e tërësishme e asfaltit ekzistues si dhe largimi nga punishtja deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, max 15km	m <sup>2</sup>	585.00	0.50	292.50
				Gjithsej:	422.50
3	PUNIMET E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III, IV dhe V me ngarkim për zgjerimin e rrugës dhe bartje në gjatësi max 15 km. Sasia e llogaritur në gjendje natyrore.	m <sup>3</sup>	295.52	2.00	591.04
3.2	Rrafshimi i nënbazës në pjesën e trasës së zgjeruar me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	585.00	1.00	585.00
3.3	Pastrimi dhe gërmimi i kanaleve ansore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet gërmimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit,	m <sup>3</sup>	130.00	0.50	65.00
				Gjithsej:	1,241.04
4	MBISTRUKTURA				
4.1	Transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës zhavori (0-140) mm në pjesën e zgjeruar të rrugës, me ngjeshje 45 N/mm <sup>2</sup> me cilindër me vibracion Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	170.50	5.00	852.50



4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm ne tërë trasën e rrugës me ngjeshje deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	90.09	6.00	540.54
4.3	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror ne tërë trasën e rrugës me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'1 ipet trashësia e shtreses t=10cm me ngjeshje deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	58.50	6.00	351.00
4.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	585.00	6.20	3,627.00
4.5	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 0.75m' dhe trashesi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	13	4.00	52.00
				Gjithsej:	5,423.04
5	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL				
5.1	Sinjalizimi horizontal i rruges ne mes me ngjyre te bardhe.	m'	130.00	1.00	130.00
				Gjithsej:	130.00

**REKAPITULLIMI Paramasa Smirë (Degzim i rruges Segmenti III P166-P191)**

1	PUNËT PARAPRAKE				130.00
2	PASTRIMI I TERENIT				422.50
3	PUNIMET E DHEUT				1241.04
4	MBISTRUKTURA				5423.04
5	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL				130.00
	<b>Totali i përgjithëshëm Degzim i rruges Segmenti III P166-P191</b>				<b>7,346.58</b>

**REKAPITULLIMI III**

III.1	Stacionazha P166-P191				11239.82
III.2	Degzim i rruges Segmenti III P166-P191				7346.58
	<b>Totali i përgjithëshëm Segmenti III</b>				<b>18,586.40</b>

**IV.Paramasa Smirë Segmenti IV  
Stacionazha P201-P229  
L=399.58m' b=4.00m'**

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	399.58	1.00	399.58
				Gjithsej:	399.58



2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				
2.1	Pastrimi i trasës së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregatitjen e plenimit. Në qimim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	399.58	1.00	399.58
				Gjithsej:	399.58
3	<b>RIPARIMI I SHTRESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT</b>				
3.1	Prerja e asfaltit të dëmtuar në trasën e rrugës dhe pastrimi i sipërfaqeve	m <sup>2</sup>	220.45	0.50	110.23
3.2	Mbushja e sipërfaqeve të dëmtuara me zhavor gur i thyer 0-31,5 mm me ngjeshje 100 MN/m <sup>2</sup> , t=20cm	m <sup>3</sup>	44.09	6.00	264.54
3.3	Shtuarja e asfaltit BZ11 22 në sipërfaqet e dëmtuara të trasës me trashësi të shtresës t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Të sillen atestet	m <sup>2</sup>	220.45	6.00	1322.70
				Gjithsej:	1,697.47
5	<b>ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS</b>				
5.1	Cryerja e asfaltit ekzistues në thellsi prej 1-2 cm dhe transporti deri në vendin ku e cakton investitori.	m <sup>2</sup>	1227.96	0.50	613.98
5.2	Lyerja e komplet sipërfaqes së trasës të rrugës me emulzion	m <sup>2</sup>	1227.96	0.30	368.39
5.3	Shtuarja e asfaltit AB 11 me trashësi të shtresës t=5 cm në gjendje të ngjeshur, Të sillen atestet	m <sup>2</sup>	1227.96	5.00	6139.80
5.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 0.75m' dhe trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	22.35	4.00	89.40
				Gjithsej:	7,211.57
6	<b>SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL</b>				
6.1	Furnizimi dhe realizimi i zebrave vendkalimeve për këmbësor	m <sup>2</sup>	25.00	0.15	3.75
6.2	Sinjalizimi horizontal i rrugës në mes me ngjyre të bardhe.	m'	399.58	0.20	79.92
				Gjithsej:	83.67
Sinjalizimi horizontal i rrugës Kryesore nga Smira deri në kryqimin e rrugës Viti-Gerlice L=2111.58m' dhe dy degzime të rrugëve brenda në fshatit L=138.01m' L=118.34m' L përgj.=2367.93m'					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
7	<b>SINJALIZIMI HORIZONTAL</b>				
7.2	Furnizimi dhe realizimi i zebrave vendkalimeve për këmbësor	m <sup>2</sup>	100.00	0.30	30.00



7.3	Sinjalizimi horizontal i rruges ne te dy anet-skajet e jashtme te rruges me ngjyre te verdhe dhe ne mes me ngjyre te bardhe	m'	7,103.79	0.30	2,131.14
				Gjithsej:	2,161.14

#### REKAPITULLIMI IV

1	PUNËT PARAPRAKE				399.58
2	PASTRIMI I TERENIT				399.58
3	RIPARIMI I SITRESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT				1697.47
5	ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS				7211.57
6	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL				83.67
7	Sinjalizimi horizontal I rruges kryesore nga Smira deri ne kryqzimin e rruges Viti-Gerlice				2161.14
				Totali i përgjithëshëm Segmenti IV P166-P191	11,953.00

#### REKAPITULLIMI I PËRGJITHËSHËM

1	SEGMENTI I				99,910.08
2	SEGMENTI II				72,174.91
3	SEGMENTI III				18,586.40
4	SEGMENTI IV				11,953.00
				Totali me TVSH :	202,624.39

#### Paramasa për Asfaltimin e rrugës në Kolishte L=2010 m', b=3.50 m'

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishtes ( Vendosja e konterjerit dhe makineris per fillim te punes )	cope	2,010.00	0.20	402.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	2,010.00	1.00	2,010.00
1.3	Shenimi gjeodezik i trasesë dhe parkingut para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	2,010.00	1.00	2,010.00
				Gjithsej:	4,422.00



Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				
2.1	Grryrja dhe pastrimi i tër sipërfaqës së rrugës me zgjerim në dy anët dhe nivelizimi i tër trasës në gjërsin e projektuar, duke l larguar shkurret, dhe pengesa tjera nga trasa e rruges, bartja deri ne deponi deri 10km.	m <sup>2</sup>	10050	1.00	10,050.00 €
Gjithësejt :					10,050.00 €

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
3	<b>LESHESAT GYPORE</b>				
3.1	Furnizimi, bartja dhe montimi të gypave HOPE SN/8 Ø1000mm për qarkullim të ujit nga njëra ane e rrugës në tjetrën. Në qmim të kalkulohet gërmimi i dheut me largim, mbulimi me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrëse dhe dalje me beton C25/30. Armatura rrjetë Ø8-10/10cm. Qmimi për copë i komplet lëshesës me gjatësi L=8.00m	cope	3.00	200.00	600.00 €
3.2	Furnizimi, bartja dhe montimi të gypave HOPE SN/8 Ø500mm për qarkullim të ujit nga njëra ane e rrugës në tjetrën. Në qmim të kalkulohet gërmimi i dheut me largim, mbulimi me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrëse dhe dalje me beton C25/30. Armatura rrjetë Ø8-10/10cm. Qmimi për copë i komplet lëshesës me gjatësi L=8.00m	cope	3.00	100.00	300.00 €
Gjithsejt:					900.00

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
4	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
4.1	Gërmimi i dheut te kategorise III, IV dhe V pergjate trases se rruges ,bartja deri ne deponi deri 10km.	m <sup>3</sup>	4020	1.80	7,236.00 €
4.2	Pastrimi dhe gërmimi i kanaleve ansore të rrugës din. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet gërmimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit.	m'	4020	1.00	4,020.00 €
Gjithësejt :					11,256.00 €



Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
5	<b>MBISTRUKTURA</b>				
5.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së materiali mbushës zhavori (0-140) mm , me ngjeshje 45 MN/m <sup>2</sup> me cilindër me vibracion Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	3557.25	2.50	8,893.13 €
5.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	2625.54	4.00	10,502.16 €
5.3	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashesia e shtreses ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	1647.25	4.00	6,589.00 €
5.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16 mm me trashësi t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	7,130.00	6.50	46,345.00 €
5.5	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 0.75m' dhe trashesi t=10 cm.	m <sup>3</sup>	334.00	4.00	1,336.00 €
Gjithësejt :					73,665.29 €

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
6	<b>SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL</b>				
6.1	Furnizimi ,transporti , dhe vendosja e shenjave te komunikacionit duke përfshi shtyllat metalike dhe betonimin e tyre në bazament betoni me dimensione 30x30x40 cm	copë	2.00	20.00	40.00
6.2	Sinjalizimi horizontal i rruges ne mes me ngjyre te bardhe,poashtu te shenohen zebrat per kalim te kembesoreve sipas nevojës.	m'	2,010.00	0.30	603.00
Gjithsejt:					643.00

<b>REKAPITULLIMI</b>		
1	PUNËT PARAPRAKE	4,422.00
2	PASTRIMI I TERENIT	10,050.00
3	LESHESAT GYPORE	900.00
4	PUNIMET E DHEUT	11,256.00
5	MBISTRUKTURA	73,665.29
6	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	643.00
Totali me TVSH :		100,936.29



Paramasa për Asfaltimin e rrugës te Pishat Tërpezë

L=1040 m' , b=3.50 m'

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
<b>1 PUNËT PARAPRAKE</b>					
1.1	Përgaditja e punishtes ( Vendosija e kontenerit dhe makineris per fillim te punes )	m'	1,040.00	1.00	1,040.00
1.2	Vendosija e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	1,040.00	1.00	1,040.00
1.3	Shenimi gjeodezik i trasesë dhe parkingut para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,040.00	1.00	1,040.00
				Gjithsejt:	3,120.00
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
<b>2 PASTRIMI I TERENIT</b>					
2.1	Gryrja dhe pastrimi i tër sipërfaqës së rrugës me zgjerim në dy anët dhe nivelizimi i tër trases në gjërsin e projektuar, duke l larguar shkurret, dhe pengesa tjera nga trasa e rruges, bartja deri ne deponi deri 10km.	m <sup>2</sup>	5720	1.00	5,720.00 €
				Gjithësejt :	5,720.00 €
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
<b>3 LESHESAT GYPORE</b>					
3.1	Furnizimi, bartja dhe montimi të gypave HOPE SN/8 Ø1000mm për qarkullim të ujit nga njëra ane e rrugës në tjetrën. Në qmim të kalkulohet gërmimi i dheut me largim, mbulimi me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrëse dhe dalëse me beton C25/30. Armatura rrejtë Ø8-10/10cm. Qmimi për copë i komplet lëshesës me gjatësi L=8.00m	cope	2.00	210.00	420.00 €



3.2	Furnizimi, bartja dhe montimi të gypave HOPE SN/8 Ø500mm për qarkullim të ujit nga njëra ane e rrugës në tjetrën. Në qmim të kalkulohet germimi I dheut me largim, mbulimi me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrëse dhe dalëse me beton C25/30. Armatura rrjetë Ø8-10/10cm. Qmimi për copë i komplet lëshesës me gjatësi L=8.00m	cope	2.00	110.00	220.00 €
				Gjithsej:	640.00

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
4	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
4.1	Germimi I dheut te kategorise III,IV dhe V pergjate trases se rruges,bartja deri ne deponi deri 10km.	m <sup>3</sup>	2080	1.00	2,080.00 €
4.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rruges dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit,	m'	2080	0.50	1,040.00 €
				Gjithësejt :	3,120.00 €

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
5	<b>MBISTRUKTURA</b>				
5.1	Furnizimi,transporti dhe shtrirja e shtresës se materiali mbushes zhavori (0-140) mm , me ngjeshje 45 MN/m <sup>2</sup> me cilinder me vibracion <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	3777.00	2.50	9,442.50 €
5.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	1688.00	4.00	6,752.00 €
5.3	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashesia e shtreses ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm <sup>2</sup> . <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>3</sup>	934.00	6.00	5,604.00 €
5.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16 mm me trashësi t=7cm. <b>Te sillen atestet</b>	m <sup>2</sup>	3,701.00	6.20	22,946.20 €
5.5	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 0.75m' dhe trashesi t=10 cm.	m <sup>3</sup>	116.00	5.00	580.00 €
				Gjithësejt :	45,324.70 €



Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
6	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL				
6.1	Furnizimi ,transporti , dhe vendosja e shenjave te komunikacionit duke perfshi shtyllat metalike dhe betonimin e tyre në bazament betoni me dimensione 30x30x40 cm	copë	2.00	20.00	40.00
6.2	Sinjalizimi horizontal I rruges ne mes me ngjyre te bardhe,poashtu te shenohen zebraat per kalim te kembesoreve sipas nevojës.	m'	1,040.00	0.20	208.00
Gjithsej:					248.00

### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PARAPRAKE	3,120.00
2	PASTRIMI I TERENIT	5,720.00
3	LESHESAT GYPORE	640.00
4	PUNIMET E DHEUT	3,120.00
5	MBISTRUKTURA	45,324.70
6	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	248.00
Totali me TVSH :		58,172.70

REKAPITULLIMI TOTAL I RRUGEVE		Vlera e rrugëve në Euro(€)
Zgjerimi dhe Rivitalizimi i rrugës nga Varrezat e Dëshmorëve në Viti-Smirë dhe Segmenteve ne fshatin		202,624.39
1	Smirë ,L pergj.= 3430.88 m'	
2	Asfaltimi i rrugës në Kolishtë L = 2010.00 m'	100,936.29
3	Asfaltimi i rrugës te Pishat Tërpezë L=1040.00 m'	58,172.70
Totali me TVSH :		361,733.38

*Veronika - Kaudina*



1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*

Deklaratë e garantuesit

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT  
POLICA NR. 070070030005091

Për: KUVENDI KOMUNAL VITI  
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: ARLINDI SH.P.K.  
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: AFALTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN SMIRË ,KOLISHË DHE TËRPEZË

Numri i Prokurimit: 657-20-1729-5-2-1

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënëshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 36,173.33 € Tridhjetë e Gjashtë mijë e Një qinde e Shtatëdhjetë e Tre e Tridhjetë e Tre / njëqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërmbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 36.173,33 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 31.01.2022

Nënshkrimi dhe yula e garantuesit  
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"  
Emri i institucionit financiar



Adresa: Rr. Luan Haradinaj Llamella A, Prishtine

Data: 17.07.2020



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova-Republic of Kosovo**  
**Komuna e Vitisë**  
**Opstina Vitina-Municipality of Vitina**



Pranuar - Priljetor	Më/Dana	20.07.2020	
Nr./ organit Org.broj	Numri/Droj	Charçës Prilog	Vlera Vrednos*
02-370/03-648			

ZYRA E KRYETARIT

KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT'S OFFICE

Në bazë të nenit 13 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr 03/L-040 (Gazeta zyrtare nr 28/2008) dhe nenit 51.1 të Statutit të Komunës së Vitisë nr. 01- 013/491 të datës 21.04.2011, Kryetari i Komunës së Vitisë, bien këtë:

## V E N D I M

EMËRIMIN E MENAXHERIT PËR MBIKËQYRJEN E PUNIMEVE SIPAS KONTRATËS :  
“ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN SMIRE,KOLISHTE DHE TERPEZE” Nr.  
pr.VI657-20-024-521

### I.

**Rafiz SHABIU, CAKTOHET menaxher i projektit për kontratën : “ASFALTIMI I RRUGES NE FSHATIN SMIRE,KOLISHTE DHE TERPEZE”**

### II.

Menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi ka për detyrë që të bëjë:

- Menaxhimin e punëve të AK, të menaxhoj obligimet e AK sipas kontratës dhe të siguroj se OE kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuar,
- Të siguroj kontroll të kostove,cilësisë dhe sasisë dhe kohën e kryerjes se punimeve
- Të siguroj arritjen e qëllimit të kontratës,fushëveprimit, spicifikacionit dhe përgjegjësit e AK dhe punëkryesit
- Të dorëzoi Planin e menaxhimit të kontratës dhe monitoron kontratën nga nënshkrimi deri në skadimin e saj dhe kryerjen e pagesave
- Të pranoj punët e kryera nga kompania.

### III.

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës së Vitisë dhe menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi.

### IV.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Menaxherit,
2. Operatorit,
3. Zyrës së Prokurimit,
4. Arkivit

KRYETARI I KOMUNËS SË VITISË  
Sokol Haliti

