


Prisuar - Prillogje Kallëpara 27-09-2021
Nr. i organit / Org. broj / Numri/Eroj / Sh. i cështjes / Prilog / Vlera / Vradnos
02-370/03-743



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Vitisë
Opstina Vitina-Municipality of Vitina



ZYRA E PROKURIMIT

KONTRATË PËR PUNË

Nr ¹ i prokurimit	657-21-1572-5-1-1
Nr i brendshëm	VI657-20-054-511

TITULLI I KONTRATËS : **Ndërtimi i rrugës Viti-Kërbliq-Kaqanik- Faza e II (dytë)**

E LIDHUR NË MES TË

Operatori ekonomik	Autoriteti kontraktues
GOE, Pro & Co Group SH.P.K.; Companya Eskavatori Sh.p.k., p.n., -, KLLOKOT, Përfaqësuar nga:	Komuna e Vitisë Përfaqësuar nga:
Kenan EMINI , drejtor	Fadil ABAZI, menaxher i prokurimit

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

PJESA B: KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

Komuna e Vitisë, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Companya

Eskavatori Sh.p.k., p.n., -, KLLOKOT, Kosovë ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë: **Ndërtimi i rrugës Viti-Kërbliq-Kaqanik- Faza e II (dytë)**

numër identifikues: **VI657-21-1572-511**

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i rrugës Viti-Kërbliq-Kaqanik- Faza e II (dytë)**
- 1.2 Fillimi i realizimit të kontratës: Kontraktori duhet të jetë i gatshëm për fillimin e punëve menjëherë gjegjësisht kur të merr urdhër për fillimin e punëve nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1 952 820,69 €**

Me fjalë: Një milion e nënte qind e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e njëzet Euro / 69 Centi

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Kjo kontrate është tre vjeqare sipas buxhetit pagesat do të bëhen sipas situacioneve të punëve të kryera, sipas Memorandumit pasi buxheti mundëson përfundimin e këtij projekti.

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.




4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

[Ne rast të kontratave me vlere të madhe]

Për Operatorin Ekonomik

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Kenan EMINI	Emri:	Fadil ABAZI
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	27/09/2021	Data:	27/09/2021
Vula:		Vula:	

Zyrtari Kryesor Financiar

Emri:	Sokol HALITI
Pozita:	Kryetari i Komunës
Nënshkrimi:	
Data:	
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

Titulli: Ndërtimi i rrugës Viti-Kërbliq-Kaqanik- Faza e II (dytë). Numër identifikues: VI657-21-1572-511, Nr. brendeshem VI657-20-054-511

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nje lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastiit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 7 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas

testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuar, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

Neni 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 12 Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

Neni 14 Paramasa dhe Paralogaria

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 15 Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në **Euro**.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 17 Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.

Titulli: Ndërtimi i rrugës Viti-Kërbliq-Kaqanik- Faza e II (dytë). Numër identifikues: VI657-21-1572-511, Nr. brendeshem VI657-20-054-511

(g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

Neni 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

Neni 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 21 Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

Neni 22 Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

Titulli: Ndërtimi i rrugës Viti-Kërbliq-Kaqanik- Faza e II (dytë). Numër identifikues: VI657-21-1572-511, Nr. brendeshem VI657-20-054-511

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 23 Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

Neni 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimi të punëve

24.1 Pasi që kryesisht të jone përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimi të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimi të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimi të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

Neni 25 Llogaritja përfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagese finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimi të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

Neni 26 Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 27 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 30 Forca madhore

30.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejt që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

Titulli: Ndërtimi i rrugës Viti-Kërbliq-Kaqanik- Faza e II (dytë). Numër identifikues: VI657-21-1572-511, Nr. brendeshem VI657-20-054-511

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulojnë nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <i>[Gjuha Shqipe]</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ;

Titulli: Ndërtimi i rrugës Viti-Kërbliq-Kaqanik- Faza e II (dytë). Numër identifikues: VI657-21-1572-511, Nr. brendeshem VI657-20-054-511

Kontraktuesit		(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat]; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat]; (d) dëmtim personal ose vdekje; (e) Jane te parapara ne policen e sigurimeve te dorezura nga OE.
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda Planit dinamik te dorezuar ne oferten e tenderit.
Menaxheri i kontrates	8.2	Inxh.d. Rafiz Shabiu
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i projektit, udhëheq dhe mbikqyr me punimet e projektit dhe percjell kualitetin dhe kërkon atestet e cilesisë sipas kontratës, dhe percjell situacionet per pagese, sipas dinamikës së projektit dhe Planit të menaxhimit të kontrates.
Specifikimet		<ul style="list-style-type: none"> • Kualiteti të jete konform standardeve, të përgjigjet ISO standardeve për kualitet • Garancioni i kualitetit të jetë 12+1 muaj pas pranimit teknik • Atestet duhet të sjellën për të gjitha materialet e kërkuara nga Mbikëqyrja • Testimi dhe marrja e kampioneve do të jete i përcaktuar nga mbikëqyrja • Dimensionet, sasia, trashësia dhe cilësia të jene konform paramasës së tenderit • Te vendoset panoja me shënimet për punekryesin dhe investitorin në dimension prej min.120x150 cm
	10.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë sipas Planit Dinamik, dhe kushteve në Planin e menaxhimit të kontrates Fillon në ditën e nënshkrimit dhe përfundon me datë 31.12.2023
Pagesat		Pagesat behen sipas pranimit të situacioneve mbi punet e kryera dhe pranimit të Raportit nga Mbikëqyrja gjegj. Menaxheri i kontrates. Kjo kontrate është lidhur sipas memorandumit me Ministrinë e Infrastrukturës me numër 4737 të datës 23.09.2021 dhe numër 02-035/02-904 me po të njëjtën date. Të gjitha obligimet financiare sipas memorandumit i bart Ministria. Sipas buxhetit të aprovuar me ndarje për 2021-100.000.00 €, 2022-1.000.000.00 € dhe 2023-1.000.000.00 €

Titulli: Ndërtimi i rrugës Viti-Kërbliq-Kaqanik- Faza e II (dytë). Numër identifikues: VI657-21-1572-511, Nr. brendshem VI657-20-054-511

Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [3] ditë pas marrjes së fteses urdhrit nga AK
Dëmet e likuiduara	19.1	Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është e Çmimit final të Kontratës.
Dëmet	20.1	Infrastruktura ekzistuese nuk guxon te demtohet, ne rast se po, duhet te kthehet ne gjendjen e meparshme
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma 195,282.07 €
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës ose ne shumen prej 195,282.07 €
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno përqindjen].
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Palet do te bejne te gjitha perpjekjet per te zgjidhur ne menyre miqësore te gjitha mosmarveshjet qe mund te ndodhin ne mes tyre sapo te shfaqet ndonje mosmarveshje , palet do te lajmrojne njeratjetren me shkrim per poziten e tyre ne mosmarveshje dhe per ndonje zgjidhje qe ata konsiderojne se eshte e mundhme
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike në pajtim me ligjin në Kosovë.

ASFALTIMIT I RUGËS VITI KORBLIQ

ASFALTIMIT I RUGËS VITI KORBLIQ					
I Segmenti I - Rivitalizimi i rrugës nga URA BINQES- SHUSHTË					
L=1450.00 m' B=5.00 m'					
Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çm. njësi (€)	Vlera (€)
1 PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,450.00	4.00	5,800.00
				Gjithsej:	5,800.00
2 PASTRIMI I TERENIT					
2.1	Pastrimi i trasës së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregatitjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevoishmeve komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	1,450.00	1.00	1,450.00
2.2	Gryerja e asfaltit ekzistues si dhe largimi nga punishtja deri në vendin ku e caktton organi mbikqyrës, max 15km	m ²	4,666.95	1.00	4,666.95
				Gjithsej:	6,116.95
3 PUNIMET E DHEUT					
3.1	Gërmimi i dheut të kategoris III, IV dhe V me ngarkim për zgjerimin e rrugës dhe bartje në gjatësi max 15 km .Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.	m ³	4,350.00	0.20	870.00
3.2	Rrafshimi i nënbazës në pjesën e trasës së zgjeruar me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm ²	m ²	8,700.00	1.00	8,700.00
3.3	Pastrimi dhe gërmimi i kanaleve anore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet gërmimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit.	m'	2,900.00	0.20	580.00
3.4				Gjithsej:	10,150.00
3.5 LËSHESAT GYPORE					
3.6	Furnizimi, bartja dhe montimi të gypave HOPE SN/8 Ø400mm për qarkullim të ujit nga njëra ane e rrugës në tjetrën. Në qmim të kalkulohet gërmimi i dheut me largim, mbulimi me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrëse dhe dalëse me beton C25/30. Armatura rrjetë Ø8-10/10cm. Qmimi për copë të komplet lëshesës me gjatësi L=8.00m	cope	2.00	25.00	50.00 €
				Gjithsej:	50.00 €
4 MBISTRUKTURA					
4.1	Transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës zhavori (0-140) mm në pjesën e zgjeruar të rrugës, me ngjeshje 45 N/mm ² me cilindër me vibration Te sillen atestet	m ³	2,750.00	3.20	8,800.00
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm në tërë trasën e rrugës me ngjeshje deri në 60 N/mm ² . Te sillen atestet	m ³	1,750.00	4.00	7,000.00
4.3	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror në tërë trasën e rrugës me diametër 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'i lpet trashësia e shtresës t=10cm me ngjeshje deri në 80 N/mm ² . Te sillen atestet	m ³	1,305.00	10.00	13,050.00
4.5	Lyerja e komplet rrugës me gjërsi b=5.0m me emuluzion	m ²	7,250.00	0.20	1,450.00
4.6	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltit 0-11 mm me trashësi t=5cm. Te sillen atestet	m ²	7,250.00	4.00	29,000.00
4.7	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 0.75m' dhe trashësi t=10.0cm.	m ³	140	4.00	560.00
				Gjithsej:	59,860.00
5 SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL					
5.1	Furnizimi dhe realizimi i zebrave vendkalimeve për këmbësor	m ²	25.00	20.00	500.00
5.2	Sinjalizimi horizontal i rrugës në mes me ngjyrë të bardhë.	m ²	4,350.00	0.25	1,087.50
				Gjithsej:	1,587.50
6 PARAMASA E URËS					



6.1	Gërmimi i dheut te kategoris III - IV dhe V me ngarkim dhe bartje ne gjatesi 15 km .Sasia e liogaritur ne gjendje natyrale. Ne qnim kalkulohen edhe therjet dhe coptimet, apo demolimin e ndonje pjese te ures ekzistuese.	m ³	95.00	3.00	285.00
6.2	Thyerja coptimi si dhe zbulimi e armatures se ures ekzistuese me trashesi te perafert (5-10) cm te thyerjes.Te kalkulohet komplet pozicioni i thyerjes dhe lidhja e armaturave te ures se vjeter me vazhdimin e ures se re.Qnimi per copë.	copë	1.00	1,500.00	1,500.00
6.3	Planifikimi i fundit të mureve dhe ures me dorë me saktesi ±1cm dhe ngjeshja e bazez me cilindër ose vibroplakë.	m ²	25.00	10.00	250.00
6.4	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja (kompaktësimi) i zhavorit (0-31.5) mm nën pllakën e betonit te varfun në tërë siperaqet.	m ³	8.00	10.00	80.00
6.5	Furnizimi dhe betonimi i pllakës së poshtme me beton të varfër C-12/15 t=5.0cm.	m ³	2.00	60.00	120.00
6.6	Furnizimi, transporti dhe betonimi i ures me beton C 30/37 me trashësi sipas detajeve të projektit. Çmimi për njësi përfshin: Sigurimin, transportimin, kallëpimin, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave të betonit në laboratoret e certifikuar në sasi sipas normave.	m ³	48.60	70.00	3,402.00
6.7	Armimi i pozitave të betonit të armuar sipas detaleve të armaturës. Çmimi për njësi përfshin: Furnizimin, transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. Armatura me dimensione duhet të vendoset sipas detaleve.	kg	5,322.00	0.60	3,193.20
6.8	Furnizimi transporti si dhe vendosja e gardhit metalik mbi urë, i ngjyrosur me dy shtresa. Ne qnim te kalkulohet Gardhi me lartesi h=1.05 komolet i shtangum per gjatesi te Gardhit.	m ²	12.00	30.00	360.00
6.9	Furnizimi transporti si dhe vendosja e zhavorit lumit (4-16)mm mrapa murit mbajtes.	m ³	5.00	8.00	40.00
6.10	Furnizimi transporti si dhe vendosja e gypit drenazhues Ø-110 mrapa murit mbajtes.	m ²	8.00	10.00	80.00
6.11	Pastrimi i terenit nga mbeturinat si dhe formsimi i dheut anash trupit te rruges. Transporti i mbetjeve deri në deponinë legale 15 km.	copë	1.00	500.00	500.00
Gjithsej:					9,810.20

REKAPITULLIMI I

1	PUNËT PARAPRAKE	5,800.00
2	PASTRIMI I TERENIT	6,116.95
3	PUNIMET E DHEUT	10,150.00
4	LESHESAT GYPORE	50.00
5	MBISTRUKTURA	59,860.00
	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	1,587.50
6	ZGJERIMI I URES NE BINÇË	9,810.20
Total i përgjithshëm Segmenti I		93,374.65

II Segmenti II - SHUSHT - KORBLIQ ; L=5875.00 m' dhe B = 5.0 m					
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çm. njësi (€)	Vlera (€)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë.	m'	5,875.00	2.50	14,687.50
1.2	Shenimi i trasës së si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit, si dhe punimi i projektit te ekzekutuar.	m'	5,875.00	2.50	14,687.50
Gjithsej 1:					29,375.00
2	PASTRIMI I TERENIT				



2.1	Demontimi i rrethojave nga teli me gjemba, rrethojave metalike, rrethojave metalike me cokell betoni si dhe rrethojave prej mureve ne te dyja anet e trupit te rruges me largim dhe bartje deri ne deponi max 15km, demontimi i reklamave dhe shenjave komunikuese dhe rivendosja e tyre aty ku ka mundesi. Të gjitha pozicionet e lartcekura përfshinë tërë trasenë e rrugës.	m'	2,335.00	2.00	4,670.00
2.2	Prerja e drunjeve dhe shkurreve(me nxjerrje te cüngave dhe rrenjeve ne dy anët e trapit të rrugës): Ø10-Ø50cm, me bartje ne deponi ne largesi min. 10 km.	m'	5,875.00	0.80	4,700.00
			Gjithsej 2:		9,370.00
3 PUNËT TOKËSORE					
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 10km	m ³	53,462.50	2.00	106,925.00
3.2	Gërmimi i dheut i kategorisë së V-VI-të (formacion I fortë) me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 10km	m ³	50,374.25	2.00	100,748.50
3.3	Gërmimi i formacionit shkëmbor, duke e bërë minimin e sipërfaqes në mënyrë që të krijohet zgjerimi i rrugës ashtu siq është parapar në projektë. Ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 10km	m ³	24,375.20	0.20	4,875.04
3.4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30MN/m ²	m ²	47,000.00	0.30	14,100.00
			Gjithsej 3:		226,648.54
4 OBJEKTET					
Lëshesat gypore, Pllakore ,rigollat					
4.1	Gërmimi i dheut i kategorisë V-VI-të për lëshesa gypore me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m ³	2,500.00	5.00	12,500.00
4.2	Punimi i mbushjes me material te nxjerrur nga germimi i rrugës(40MN/m ²)	m ³	1,907.06	5.00	9,535.30
4.3	Furnizimi dhe vendosja e Rigolles nga Betoni I klases C-30/37, me dim b=0.40m dhe t≈0.13m , me ansore nga betoni te klases C-30/37 b/t=13/22. Ne kete Pos parashihet kallepimi dhe te gjitha punet e nevojshme per ekzekutim te Rigolles sipas detalit ne projektit	m'	5,800.00	4.00	23,200.00
4.4	Punimi i lëshesëve pllakore me : Furnizimi ,bartja te betonit dhe kokave te lëshesave ose parapeteve me C-30/37 dhe me gure te vendosur ne shtres prej rere me mbushje te fugave me llaq cimentoje. (L=8.0 m 1.5mx1.5 m)	copë	10.00	250.00	2,500.00
4.5	Punimi i lëshesëve pllakore me : Furnizimi ,bartja te betonit dhe kokave te lëshesave ose parapeteve me C-30/37 dhe me gure te vendosur ne shtres prej rere me mbushje te fugave me llaq cimentoje. (L=8.0 m 3mx2.5 m). Në qmim të kalkuloheh edhe kokat hyrëse dhe dalëse.	copë	6.00	350.00	2,100.00



4.5	Punimi i lëshesëve gypore me : Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar nga betoni te vendosure ne shtrese tamponi me punim te bredhit ,kokave te leshehave ose parapeteve me C-25/30 dhe me gure te vendosur ne shtres prej rere me mbushje te fugave me llaq cimentoje. Leshesat Gypore janë paraparë para hyrjeve te shtepive si dhe kyqjeve tjera gjatësia e leshehave gypore l=9.0 m				
4.5.1	Ø300	copë	40.00	15.00	600.00
4.5.2	Ø400	copë	30.00	20.00	600.00
4.5.3	Ø500	copë	5.00	30.00	150.00
4.5.4	Ø800	copë	25.00	55.00	1,375.00
4.5.5	Ø1000	copë	3.00	150.00	450.00
4.9	Furnizimi dhe vendosja e pahive metalike elastike te njënjefishita- skaji i epërm i dëbuesit duhe të jetë 0.75 m mbi nivelin e trasës së rrugës. - dëbuesi duhet të jetë i larguar nga skaji i trasës për jo më pak se 0.5 m, - distanca mes mbajtësve duhet të jetë - më e vogël se 2 m për një prerje të hapur, Në këtë pozicion duhet te llogaritet edhe hapja e vrimes ne formacion te forte te tokës, per ankerimin e shtylles së pahis elastike.	m'	3,500.00	4.00	14,000.00
4.10	Punimi i shtylles ankeruese nga Betoni C 25/30 për ankerim të pahis elastike , dim:0.3x0.3x0.5	m ³	179.40	50.00	8,970.00
Gjithsej 4:					75,980.30
5 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS					
5.1	Furnizimi,transporti dhe shtrirja e shtresës se materiali mbushes zhavori (0-140) mm , me ngjeshje 45 MN/m ² me cilindër me vibracion	m ³	48,115.60	5.00	240,578.00
5.2	Furnizimi,transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-60 mm	m ³	14,539.80	5.00	72,699.00
5.3	Furnizimi,transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-32 mm	m ³	8,746.10	5.00	43,730.50
5.4	Furnizimi dhe punimi i shtreses se Bitozhavorrit BZH 0-22, t=8cm.	m ²	30,625.00	7.20	220,500.00
5.5	Furnizimi dhe sperkatje e shtreses se bitozhavorrit me emulzion, 0.5l/m ² .	m ²	30,625.00	0.30	9,187.50
5.6	Furnizimi dhe punimi i shtreses se asfaltbetonit AB 0-11, t=5cm.	m ²	30,625.00	4.00	122,500.00
5.7	Punimi i bermes se rigolles, me material guror nga materiali I germuar ne trase,dim: b=0.20m dhe t=1.0m	m'	5,875.00	2.00	11,750.00
5.8	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 0.75m' dhe trashesi t=10 cm.	m'	5,875.00	2.00	11,750.00
Gjithsej 5:					732,695.00
6 SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL					
	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtese) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe 900x900 mm.	copë	33.00	20.00	660.00
6.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtese) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë edhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	10.00	25.00	250.00



6.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	20.00	25.00	500.00
	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) së udhërrëfyesve	copë	4.00	30.00	120.00
6.2	Furnizimi dhe shenjëzimi i rruges me vija të bardha "Termoplastike" te plota (gjerësia 12cm). Trashësia e vijes është 3 mm dhe vendosja duhet të bëhet me makinë adekuate të tipit Extruder.	m'	17,625.00	0.20	3,525.00
				Gjithsej 6:	5,055.00

7.0 Ura L=17.00m'

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR UREN L=17.0 m'

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurrjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

7.1	Punët përgaditore	Njësia	Sasia	Çm. njësi (€)	Vlera (€)
7.1.1	Demolimi i Ures Ekzistuese, rregullimi i punishtes, pastrimi i terenit, largimi i humusit dhe largimi e tyre deri në deponi.	paushal	1.00	2000.00	2,000.00
7.1.2	Matjet gjeodezike dhe piketimi i urës në terren.	m'	17.00	1.00	17.00
				Total A.1	2,017.00
7.2	Punët e dheut				
7.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V për tabanë të themelit, shpatulla dhe shtyllat e urës me makineri. Në çmim hyjnë edhe ngarkimi dhe transporti i dheut deri në deponi.	m ³	601.92	2.00	1,203.84
7.2.2	Furnizimi, bartja dhe shtrirja e gjeotekstitil Typar SF 49	m ²	108.90	0.95	103.46
7.2.3	Mbushja nën themele shpatullave me zhavor fraksion(31.5-60) mm dhe ngjeshja e tij në shtresa, deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes (60 - 80 Mpa) e cila punë duhet të testohet me pllakën rrethore për modul të ngjeshjes së tokës (atesti).	m ³	72.86	8.00	582.88
7.2.4	Mbushja me zhavor (guri i thyer) pas shpatullave me fraksion 0-60 mm dhe 0-31.5 mm nën dhe mbi soletën kapërcyese si dhe ngjeshja e tij deri në modulin e ngjeshjes (60 Mpa), ngjeshja bëhet në shtresa prej 30 cm dhe i cili duhet të testohet me pllakën rrethore për modul të ngjeshjes së tokës (atesti)	m ³	195.90	8.00	1,567.20
7.2.5	Furnizimi, punimi dhe ngjeshja e argjilës nën gypin e drenazhës(t=25 cm) sipas detaleve të dhëna.	m ³	70.50	25.00	1,762.50
7.2.6	Punimi i drenazhës përreth shpatullave (në çmim hyjnë edhe gypat me diametër Ø200mm dhe zhavori për drenazhim)	m'	22.00	10.00	220.00
7.2.7	Mbushja dhe rregullimi i gropave pranë shtyllave bregore dhe krahëve të shpatullave. Mbushja duhet të bëhet me gurin e thyer dhe ngjeshja bëhet në shtresa sipas standardeve.	m ³	504.95	5.00	2,524.75
7.2.8	Mbushja, punimi dhe rregullimi i skarpateve pranë krahëve të shpatullave.	m ³	319.22	5.00	1,596.10
				Total A.2	9,560.73
7.3	Punët e betonit				



7.3.2	Furnizimi me material, përgatitja e kallupeve, si dhe betonimi i shtresave nën themele nga betoni i thjeshtë i klasës C-12/15 t=15cm	m ³	13.73	50.00	686.50
7.3.3	Furnizimi me material, përgatitja e kallupeve, armimi si dhe betonimi i themeleve shtyllave bregore të urës me beton C-30/37 (hidro beton)	m ³	188.50	50.00	9,425.00
7.3.4	Furnizimi me material, përgatitja e kallupeve, armimi si dhe betonimi i mureve dhe krahëve të shpatullave të urës nga betoni i armuar i klasës C-35/45 Mpa (në çmim hyjnë betonimi dhe punimi i kallupeve të shtyllave bregore dhe krahëve të shpatullave të urës)	m ³	296.59	50.00	14,829.50
7.3.5	Furnizimi me material, përgatitja e kallupeve, si dhe betonimi i shtresës nën soletën kapërcyese nga betoni i thjeshtë i klasës C-12/15 t=10cm	m ³	11.66	50.00	583.00
7.3.6	Furnizimi me material, përgatitja e kallupeve, armimi si dhe betonimi i soletës kapërcyese në shpatullat e urës (kalimi nga ura në rrugë) nga betoni i armuar i klasës C-25/30 Mpa (në çmim hyjnë betonimi dhe vendosja e soletës kapërcyese)	m ³	28.15	50.00	1,407.25
A.3.7	Furnizimi me material, përgatitja e kallupeve, armimi si dhe betonimi i pllakave montazhe për shtigje të këmbësoreve me beton C-30/37 MPa me dimensione sipas detalit në projekt, si dhe vendosja e tyre në vend.	m ³	34.00	60.00	2,040.00
A.3.8	Punimi i bordurit (traut skajorë) armimi dhe betonimi si dhe të parashihen vrimat në bordur për vendosjen e parmakut (rrethojës së urës) sipas detalit në projekt	m ²	30.80	65.00	2,002.00
A.3.9	Furnizimi me material, përgatitja e kallupeve, armimi dhe betonimi i soletës me beton C-35/45 me dimensione sipas detalit në projekt.	m ³	135.20	45.00	6,084.00
				Total A.3	37,057.25
7.4	Punët e armaturës				
7.4.1	Punimi i armaturës sipas të gjitha pozicioneve nga plani i detajeve të armimit për, themele, shtylla bregore, pllaka kapërcyese, shpatulla dhe soleta e pjesës kaluese me armature të brinjëzuar S-500B.	kg	119,965.49	0.55	65,981.02
				Total A.4	65,981.02
7.5	Mbështetësat e trajeve kryesore dhe pjesët kaluese				
7.5.1	Blerja, transporti dhe vendosja e ne veper mbështetësive të tipit mageba - Pot bearing (pr EN 1337) - fixed - Type TF 8 me pllake ankeruese. Punimi sipas detaleve të dhëna.	copë	3.00	500.00	1,500.00
7.5.2	Blerja, transporti dhe vendosja e ne veper mbështetësive të tipit mageba - Pot bearing (pr EN 1337) - guided sliding - Type TE 7i me pllake ankeruese. Punimi sipas detaleve të dhëna.	copë	3.00	500.00	1,500.00
7.5.3	Fugat e dilatimit TENSA® GRIP SILENT Type RS - LS 100/7 (sipas RVS 15.45) ose të ngjashëm.	m'	23.50	15.00	352.50
				Total A.5	3,352.50
7.6	Punët për evakuimin e ujërave atmosferik				



7.6.1	Blerja, transporti dhe vendosja e ujëmbledhësave Ø200 për evakuimin e ujërave sipërfaqesore nga soleta kaluese dhe hidroizolimi i urës, për komunikacion të rëndë.	copë	4.00	55.00	220.00
7.6.2	Blerja, transporti dhe vendosja e ujëmbledhësave Ø100 për evakuimin e ujërave kapilar nga soleta kaluese dhe hidroizolimi i urës, për komunikacion të rëndë.	copë	4.00	55.00	220.00
7.6.3	Blerja, transporti dhe vendosja e gypave Ø100 mm për evakuimin e ujërave atmosferik me te gjitha pjeset fazonike, kthesa, gypa dhe lidhese per mbajtje.	m'	8.25	10.00	82.50
7.6.4	Blerja, transporti dhe vendosja e gypave Ø200 mm për evakuimin e ujërave atmosferik me te gjitha pjeset fazonike, kthesa, gypa dhe lidhese per mbajtje.	m'	20.00	15.00	300.00
				Total A.6	822.50
7.7	Hidroizolimi				
7.7.1	Punimi i hidroizolimit të ngurtë me bazë epoxide në 3 lyerje (t=0.5 cm) në tërësi plakën e urës.	m ²	136.00	5.00	680.00
A.7.2	Punimi i hidroizolimit vertikal në themelet e shtyllave bregore, si dhe sipërfaqet e brendshme të shtyllave bregore dhe kraheve dhe sipërfaqet nga ana e brendshme të urës deri në lartësinë 0.5m mbi terrenin ekzistues.	m ²	147.84	5.00	739.20
				Total A.7	1,419.20
7.8	Elementet e parafabrikuara				
7.8.1	Transporti dhe vendosja e parmakut (rrethojës) me shufra të çelikut, vendosja e tij dhe përforcimi i tij sipas detalit në projekt me llaq epoxid (në çmim hyjnë edhe lyerja me minimum në dy shtresa dhe lyerja me ngjyrë në dy shtresa).	m'	34.00	15.00	510.00
				Total A.8	510.00
7.9	Testimi i urës				
7.9.1	Testimi i urës me ngarkesa provuese në përputhje me normat teknike për këtë aktivitet.	paushal	1.00	150.00	150.00
				Total A.9	150.00
				Gjithsejt:	120,870.19

Muret mbrojtëse përgjatë segmentit II

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion					
1.0	MURI MBROJTËS_M01 - H=1.00m'; L= 238.8727 m'	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera (€)
1.1	Punët e dheut				
1.1.1	Gërmimi i dheut për hapjen e gropës së themelit të murit mbrojtës me makineri. Baza e gropës së themelit të murit mbrojtës pas hapjes të ngjeshet me cilindër vibrues deri në arritjen e Mv=25MPa. Në çmim hyjnë edhe ngarkimi dhe transporti i dheut deri në deponi.	m ³	893.10	0.50	446.55



1.1.2	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit nga guri l thyer fr.0/60mm nën themel të murit mbrojtës trashësi 50cm dhe ngjeshja në shtresa me trashësi 30cm deri në arritjen e modulit të shafitjes $M_{sh} \geq 55 \text{ MN/m}^2$ me pllakë rrethore statike $\varnothing 30 \text{ cm}$.	m^3	447.17	0.50	223.59
1.1.3	Furnizimi, transport, shtruarja dhe ngjeshja e gurit të thyer Fr.4/8 mbi gypin drenues, konformë skicës së projektit.	m^3	74.10	5.00	370.50
1.1.4	Furnizimi, transporti dhe shtruarja e shtresës së argjilës së ngjeshur nën gypin drenazhues, konformë skicës së projektit.	m^3	118.82	4.00	475.28
1.1.5	Furnizimi, bartja dhe shtrirja e gjeotekstitit.	m^2	94.60	5.00	472.98
1.1.6	Furnizimi, bartja dhe shtruarja e argjilës joujëlshuese.	m^3	18.64	5.00	93.18
				Total 1.1:	2,082.08
1.2	Punët e betonit				
1.2.1	Furnizimi me material dhe betonimi i shtresave nën themele nga betoni i thjeshtë i klasës C-12/15 me trashësi $t=10 \text{ cm}$	m^3	58.50	30.00	1,755.00
1.2.2	Furnizimi me material, përgatitja e kallupeve, armimi si dhe betonimi i themeleve me beton C-30/37 me trashësi $t=30 \text{ cm}$	m^3	139.10	25.00	3,477.50
1.2.3	Furnizimi me material, përgatitja e kallupeve, armimi si dhe betonimi i murit të themelit me beton C30/37 në pah dyanësore.	m^3	88.35	25.00	2,208.75
				Total 1.2:	7,441.25
1.3	Punët e armatures				
1.3.1	Furnizimi, transporti, pastrimi dhe montimi i armaturës së brinjëzuar ÇBR 500 sipas detajeve të dhëna në planin e armaturës.	kg	27241.50	0.20	5,448.30
1.3.3	Mbushja e fugave të dilatimit gjërësi 2cm dhe thellësi 10cm me bitumen. Ndërsa pjesa e mbetur me stirodur.	m^3	120.87	10.00	1,208.68
				Total 1.3:	6,656.98
1.4	Punët për evakuimin e ujërave atmosferik				
1.4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për drenim $\varnothing 150 \text{ mm}$ për evakuimin e ujërave atmosferik	m^1	238.87	2.00	477.75
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për evakuimin e ujërave $\varnothing 50 \text{ mm}$.	m^1	17.50	1.00	17.50
				Totale 1.4:	495.25
				Gjithësej 1.0:	16,675.55
2.0	MURI MBROJTËS M02 - H=2.00m'; L= 414,2429 m'	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera (€)
2.1	Punët e dheut				
2.1.1	Gërmimi i dheut për hapjen e gropës së themelit të murit me makineri. Baza e gropës së themelit të murit mbrojtës pas hapjes të ngjeshet me cilindër vibrues deri në arritjen e $M_v=25 \text{ MPa}$. Në çmim hyjnë edhe ngarkimi dhe transporti i dheut deri në deponi.	m^3	1959.00	0.50	979.50



2.1.2	Furnizimi, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit nga guri l thyer fr.0/60mm nën themel të murit mbrojtës trashësi 50cm dhe ngjeshja në shtresa me trashësi 30cm deri në arritjen e modulit të shafitjes Msh≥55MN/m ² me pllakë rrethore statike Ø30cm.	m ³	872.00	0.50	436.00
2.1.3	Furnizimi, transport, shtruarja dhe ngjeshja e gurit të thyer Fr.4/8 mbi gypin drenues, konformë skicës së projektit.	m ³	225.34	1.00	225.34
2.1.4	Furnizimi, transporti dhe shtruarja e shtresës së argjilës së ngjeshur nën gypin drenazhues, konformë skicës së projektit.	m ³	318.15	2.00	636.29
2.1.5	Furnizimi, bartja dhe shtrirja e gjeotekstitit.	m ²	328.08	1.00	328.08
2.1.6	Furnizimi, bartja dhe shtruarja e argjilës jouëlëshuese.	m ³	54.18	2.00	108.36
				Total 2.1:	2,713.57
2.2	Punët e betonit				
2.2.1	Furnizimi me material dhe betonimi i shtresave nën themele nga betoni i thjeshtë i klasës C-12/15 me trashësi t=10cm	m ³	89.06	45.00	4,007.70
2.2.2	Furnizimi me material, përgatitja e kallupeve, armimi si dhe betonimi i themeleve me beton C-30/37 me trashësi t=50cm	m ³	223.69	30.00	6,710.70
2.2.3	Furnizimi me material, përgatitja e kallupeve, armimi si dhe betonimi i murit të themelit me beton C30/37 në pahë dyanësore.	m ³	375.70	30.00	11,271.00
				Total 2.2:	21,989.40
2.3	Punët e armatures				
2.3.1	Furnizimi, transporti, pastrimi dhe montimi i armaturës së brinjëzuar CBR 500 sipas detajeve të dhëna në planin e armaturës.	kg	94482.70	0.30	28,344.81
2.3.3	Mbushja e fugave të dilatimit gjërësi 2cm dhe thellësi 10cm me bitumen. Ndërsa pjesa e mbetur me stirodur.	m'	384.58	4.00	1,538.32
				Total 2.3:	29,883.13
2.4	Punët për evakuimin e ujërave atmosferik				
2.4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për drenim Ø150mm për evakuimin e ujërave atmosferik	m'	414.24	2.00	828.49
2.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për evakuimin e ujërave Ø50mm.	m'	52.47	1.00	52.47
				Totale 2.4:	880.96
				Gjithësej 2.0:	55,467.06

REKAPITULIMI - MURET MBROJTESE

1	MURI MBROJTËS_M01 - H=1.00m'; L= 238.8727 m'	16,675.55
2	MURI MBROJTËS_M02 - H=2.00m'; L= 414.2429 m'	55,467.06
Totali:		72,142.61

REKAPITULLIMI II

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	29,375.00
2	PASTRIMI I TERENIT	9,370.00
3	PUNËT TOKËSORE	226,648.54
4	OBJEKTET	75,980.30
5	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS	732,695.00



6	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL				5,055.00
7	URA				120,870.19
8	MURET MBROJTËSE				72,142.61
TOTALI :					1,272,136.64

Segmenti III - Rivitalizimi i rrugës nga URA BINQES- DEGZIMI RRUGES PER DEBELLEDEH : L=770.00 m' b=5.00 m'					
--	--	--	--	--	--


Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çm. njësi (€)	Vlera (€)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	770.00	1.00	770.00
				Gjithsej:	770.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trasës së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohej të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	770.00	2.00	1,540.00
				Gjithsej:	1,540.00

3	RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT				
3.1	Prerja e asfaltit të dëmtuar në trasën e rrugës dhe pastrimi i sipërfaqeve	m ²	950.00	1.00	950.00
3.2	Mbushja e sipërfaqeve të dëmtuara me zhavor gur i thyer 0-60 mm me ngjeshje 100 MN/m ² ,	m ³	142.50	8.00	1,140.00
	Mbushja e sipërfaqeve të dëmtuara me zhavor gur i thyer 0-31,5 mm me ngjeshje 100 MN/m ² ,	m ³	95.00	10.00	950.00
3.3	Shtuarja e asfaltit BZH 22 në sipërfaqet e dëmtuara të trasës me trashësi të shtresës t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Te sillen atestet	m ²	950.00	8.00	7,600.00
				Gjithsej:	10,640.00

4	ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS				
4.1	Gryerja e asfaltit ekzistues në thellsi prej 1-2 cm dh transporti deri në vendin ku e cakton investitori.	m ²	3850.00	0.30	1,155.00
4.2	Lyerja e komplet sipërfaqes së trasës të rrugës me emulzion	m ²	3850.00	0.20	770.00
4.3	Shtuarja e asfaltit AB 11 ,me trashësi të shtresës=5 cm në gjendje të ngjeshur ,Te sillen atestet	m ²	3850.00	3.20	12,320.00
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 0.75m' dhe trashësi t=10.0cm.	m ³	115.5	4.00	462.00
				Gjithsej:	14,707.00

5	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL				
5.1	Furnizimi dhe realizimi i zebrave vendkalimeve për këmbësor	m ²	25.00	25.00	625.00
5.2	Sinjalizimi horizontal i rrugës në mes me ngjyre të bardhe.	m'	2,310.00	0.25	577.50
				Gjithsej:	1,202.50

REKAPITULLIMI III					
1	PUNËT PARAPRAKE				770.00



2	PASTRIMI I TERENIT				1540.00
3	RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT				10640.00
4	ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS				14707.00
5	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL				1202.50
Totali i përgjithshëm Segmenti III					28,859.50

Segmenti IV -Rivitalizimi i rrugës nga URA BINQES- TEK POMPA E BENZINES KABASH L=1950.00 m' b=5.00 m'

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çm.njësi (€)	Vlera (€)
1 PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Shenimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,950.00	2.00	3,900.00
Gjithsej:					3,900.00
2 PASTRIMI I TERENIT					
2.1	Pastrimi i trasës së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohej të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	1,950.00	2.00	3,900.00
Gjithsej:					3,900.00

3 RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT					
3.1	Prerja e asfaltit të dëmtuar në trasën e rrugës dhe pastrimi i sipërfaqeve	m ²	2625.00	0.30	787.50
3.2	Mbushja e sipërfaqeve të dëmtuara me zhavor gur i thyer 0-60 mm me ngjeshje 100 MN/m ² ,	m ³	393.75	7.00	2,756.25
	Mbushja e sipërfaqeve të dëmtuara me zhavor gur i thyer 0-31,5 mm me ngjeshje 100 MN/m ² ,	m ³	262.50	7.00	1,837.50
3.3	Shtuarja e asfaltit BZH 22 në sipërfaqet e dëmtuara të trasës me trashësi të shtresës t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Te sillen atestet	m ²	2625.00	8.00	21,000.00
Gjithsej:					26,381.25

4 ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS					
4.1	Gryerja e asfaltit ekzistues në thellsi prej 2-3 cm dh transporti deri në vendin ku e cakton investitori.	m ²	9750.00	1.00	9,750.00
4.2	Lyerja e komplet sipërfaqes së trasës të rrugës me emulzion	m ²	9750.00	0.20	1,950.00
4.3	Shtuarja e asfaltit AB 11 ,me trashësi të shtresës t=5 cm në gjendje të ngjeshur ,Te sillen atestet	m ²	9750.00	3.20	31,200.00
4.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 0.75m' dhe trashësi t=10.0cm.	m ³	146.25	4.00	585.00
Gjithsej:					43,485.00

5 SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL					
5.1	Furnizimi dhe realizimi i zebrave vendkalimeve për këmbësor	m ²	50.00	25.00	1,250.00
5.2	Sinjalizimi horizontal i rrugës në mes me ngjyre të bardhe.	m'	5,850.00	0.25	1,462.50
Gjithsej:					2,712.50



REKAPITULLIMI IV		
1	PUNËT PARAPRAKE	3900.00
2	PASTRIMI I TERENIT	3900.00
3	RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT	26381.25
4	ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS	43485.00
5	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	2712.50
Totali i përgjithshëm Segmenti III		80,378.75

V	Segmenti V- Asfaltimi i rrugës nga Ura e Gërmit - Binçë ana e djathtë rreth lumit Morava L=1100.0 m', b=3.50 m'.
---	---

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera (€)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	1,100.00	2.00	2,200.00
1.2	Shenimi gjeodezik i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,100.00	2.00	2,200.00
				Gjithsej:	4,400.00

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera (€)
2	Pastrimi i terrenit				
2.1	Grryrja dhe pastrimi i tër sipërfaqës së rrugës me zgjerim në dy anët dhe nivelizimi i tër trasës në gjërsin e projektuar, duke larguar shkurret, dhe pengesa tjera nga trasa e rruges, bartja deri ne deponi deri 10km.	m ²	4950	0.50	2,475.00
				Gjithësejt :	2,475.00

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çm. (€)	Vlera (€)
3	LESHESAT GYPORE				
3.1	Furnizimi, bartja dhe montimi të gypave te betonit Ø500mm për qarkullim të ujit nga njëra ane e rrugës në tjetrën. Në qmim të kalkulohet germimi I dheut me largim, mbulimi me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrëse dhe dalëse Qmimi për copë i komplet lëshesës me gjatësi L=8.00m	cope	2.00	300.00	600.00
				Gjithsej:	600.00

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera (€)
4	PUNIMET E DHEUT				
4.1	Germimi I dheut te kategorise III,IV dhe V pergjate trases se rruges ,bartja deri ne deponi deri 10km.	m ³	1485	1.50	2,227.50
4.2	Pastrimi dhe germimi I kanaleve ansore te rrugës dim. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi I dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit,	m'	1100	1.50	1,650.00
				Gjithësejt :	3,877.50

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çm. (€)	Vlera (€)
-----	---------------	--------	-------	---------	-----------



5	MBISTRUKTURA				
5.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së materiali mbushës zhavori (0-140) mm, me ngjeshje 45 MN/m ² me cilindër me vibracion Te sillen atestet	m ³	990.00	7.00	6,930.00
5.2	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm ² . Te sillen atestet	m ³	742.50	5.00	3,712.50
5.3	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31.5mm. Gjate planifikimit rruges t'ipet trashësia e shtresës në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm ² . Te sillen atestet	m ³	495.00	6.00	2,970.00
5.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16 mm me trashësi t=8cm. Te sillen atestet	m ²	3,850.00	6.00	23,100.00
5.5	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 0.50m' dhe trashësi t=10 cm.	m ³	110.00	8.00	880.00
5.6	Furnizimi, dhe vendosja e shenjzimeve (sinjalistikes së rrugës) nëpër rrugën e asfaltuar, anash rreth bankinave dhe në pjesët e hyrjes dhe daljeve nga rruga, si dhe shtegu i këmbësorëve.	m'	3,300.00	0.20	660.00
Gjithësejt :					38,252.50

REKAPITULLIMI VI

1	PUNËT PARAPRAKE				4,400.00
2	PASTRIMI I TERENIT				2,475.00
3	LESHESAT GYPORE				600.00
4	PUNIMET E DHEUT				3,877.50
5	MBISTRUKTURA				38,252.50
Totali :					49,605.00

VI	Segmenti VI- Punimi i rrugës nga Ura e Gërmit - Në lagjen Goden i Ri me zhavor L=610.0 m', b=4.50 m'.				
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Vlera (€)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	610.00	2.00	1,220.00
1.2	Shenimi gjeodezik i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	610.00	2.00	1,220.00
				Gjithsejt:	2,440.00
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Vlera (€)
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Grryrja dhe pastrimi i tër sipërfaqës së rrugës me zgjerim në dy anët dhe nivelizimi i tër trasës në gjërsin e projektuar, duke larguar shkurret, dhe pengesa tjera nga trasa e rruges, bartja deri në deponi deri 10km.	m ²	2745	0.40	1,098.00
				Gjithësejt :	1,098.00



Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Vlera (€)
3	LESHESAT GYPORE				
3.1	Furnizimi, bartja dhe montimi të gypave të betonit $\varnothing 400\text{mm}$ për qarkullim të ujit nga njëra ane e rrugës në tjetrën. Në qmim të kalkulohet gërmimi i dheut me largim, mbulimi me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrëse dhe dalëse. Qmimi për copë të komplet lëshesës me gjatësi $L=7.00\text{m}$	cope	2.00	350.00	700.00
				Gjithsej:	700.00

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Vlera (€)
4	PUNIMET E DHEUT				
4.1	Gërmimi i dheut të kategorise III,IV dhe V përgjate trasese rruges ,bartja deri ne deponi deri 10km.	m^3	823.5	2.00	1,647.00
4.2	Pastrimi dhe gërmimi i kanaleve ansore të rrugës dim. $0.75 \times 1.2\text{m}^1$. Në qmim të kalkulohet gërmimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit,	m^1	1220	1.50	1,830.00
				Gjithësejt :	3,477.00

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Vlera (€)
5	MBISTRUKTURA				
5.1	Furnizimi,transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës zhavori (0-140) mm , me ngjeshje $45 \text{MN}/\text{m}^2$ me cilindër me vibracion Te sillen atestet	m^3	549.00	5.00	2,745.00
5.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm në gjendje të ngjeshur deri në $60 \text{MN}/\text{mm}^2$. Te sillen atestet	m^3	411.75	7.00	2,882.25
5.3	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtreses në gjendje të ngjeshur deri në $80 \text{MN}/\text{mm}^2$. Te sillen atestet	m^3	274.50	8.00	2,196.00
				Gjithësejt :	7,823.25

REKAPITULLIMI VI

1	PUNËT PARAPRAKE				2,440.00
2	PASTRIMI I TERENIT				1,098.00
3	LESHESAT GYPORE				700.00
4	PUNIMET E DHEUT				3,477.00
5	MBISTRUKTURA				7,823.25
				Totali :	15,538.25

VII .Ndërtimi i trotuarit nga Ura e Binçës - te centaralla - drejtimi Korbliq ,ana e djathtë $L=2010.00\text{m}^1$, $b=1.2\text{m}$					
Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Vlera (€)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishtës (Vendosja e kontenjerit dhe makineris për fillim të punës)	m^1	2,010.00	2.00	4,020.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m^1	2,010.00	2.00	4,020.00
1.3	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m^1	2,010.00	2.00	4,020.00



2	PASTRIMI I TEREUNIT			Gjithsej:	12,060.00
2.1	Pastrimi i trases se trotuarit nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit te trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m'	2,010.00	0.20	402.00
3	PUNËT E DHEUT			Gjithsej:	402.00
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje ne gjatesi max 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m³	904.50	1.00	904.50
4	NGRITJA E PUSETAVE			Gjithsej:	904.50
4.1	Sigurimi dhe montimi i gypave të nga betoni i armuar Ø 400mm për pusetat e kanalizimit (elemente te parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=1.5m. Në çmim të llogaritët edhe gërmimi i pusetës.	cope	1.00	250.00 €	250.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton.Në çmim të kalkulohet edhe Unaza apo pllaka prej betonit e armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete.	cope	1.00	100.00 €	100.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave te ujembledhsave nga materiali DUCTIL sipas standarteve ISO-9001.Ne çmim te llogaritët betonimi i kurores.	cope	1.00	100.00 €	100.00
4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit te ujembledhsit deri ne shkarkimin e ujrave atmosferike qe duhet deportimin e trases se trotuarit me gjatesi prej 2m'	cope	1.00	250.00 €	250.00
4.5	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm per pusetat e ujembledhsave (elemente te parafabrikuara).Pusetat jane me lartesi h=0.50cm. Ne çmim te llogaritët edhe gërmimi i pusetes dhe mbushja me zhavore.	cope	1.00	250.00 €	250.00
				Gjithsej:	950.00
5	PUNËT E TROTUARIT				
5.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje (30MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-140mm me thellsi prej t=30cm. Ky material perdoret ne pjesën e trases jo stabile të trotuarit .	m³	603.00	3.00	1,809.00
5.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjshja (30MN/m²) e saje me cilinder vibrues adekuat per keto lloj punimesh.	m²	3,015.00	0.20	603.00
5.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m³	603.00	4.00	2,412.00
5.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit m ngjshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m³	301.50	4.00	1,206.00
5.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues.	m'	2,010.00	4.00	8,040.00
5.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20.	m'	2,010.00	2.00	4,020.00
5.7	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses se fundit te reres fraksion 4-8mm ne trashesi t=5cm. Ne çmim te perfshihet edhe planifikimi i shtreses me saktësi +/-1cm, sasia e llogaritur eshte per masen e ngjeshur te materialit,(ngjeshja e shtreses se reres te punohet sipas normave ne fuqi.	m³	100.50	7.00	703.50
5.8	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses komunkuese ne trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm.(Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shtypje ne terheqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te plotesohen dhe arsyetohen ne atestet perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standarteve EN 1338.	m²	2,010.00	4.00	8,040.00
				Gjithsej:	26,833.50



5.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues.	m'	1,740.00	4.00	6,960.00
5.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 8/20.	m'	1,740.00	2.00	3,480.00
5.7	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses se fundit te reres fraksion 4-8mm ne trashesi t=5cm. Ne cmim te perfshihet edhe planifikimi i shtreses me saktesi +/-1cm, sasia e llogaritur eshte per masen e ngjeshur te materialit,(ngjeshja e shtreses se reres te punohet sipas normave ne fuqi.	m ³	104.50	4.00	418.00
5.8	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses komunkuese ne trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm.(Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shtypje ne terheqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te plotesohen dhe arsyetohen ne atestet perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standarteve EN 1338.	m ²	2,088.00	4.00	8,352.00
				Gjithsej:	23,093.60

REKAPITULLIMI VIII

1	PUNËT PARAPRAKE				10,440.00
2	PASTRIMI I TERENIT				348.00
3	PUNËT E DHEUT				626.40
4	NGRITJA E PUSETAVE				950.00
5	PUNËT E TROTUARIT				23,093.60
				Totali	35,458.00

IX Riparimi i rrugës Buzovik ("Haxhi Halimi")-Debelldh("Neziri"), L=1180 m', b=4.0 m'.

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Vlera (€)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe	m'	1,180.00	2.00	2,360.00 €
1.2	Shenimi gjeodezik i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,180.00	2.00	2,360.00 €
				Gjithsej:	4,720.00 €

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Vlera (€)
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Gryrja dhe pastrimi i tër sipërfaqës së rrugës me zgjerim në dy anët dhe nivelizimi i tër trasës në gjërsin e projektuar, duke larguar shkurret, dhe pengesa tjera nga trasa e rruges, bartja deri ne deponi deri 10km.	m ²	7080	0.40	2,832.00 €
				Gjithësejt :	2,832.00 €

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Vlera (€)
3	LESHESAT GYPORE				
3.1	Furnizimi, bartja dhe montimi të gypave te betonit Ø500mm për qarkullim të ujit nga njëra ane e rrugës në tjetrën. Në qmim të kalkulohet gërmimi I dheut me largim, mbulimi me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrëse dhe dalëse Qmimi për copë i komplet lëshesës me gjatësi L=8.00m	cope	2.00	500.00	1,000.00 €
				Gjithsej:	1,000.00 €

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Vlera (€)
4	PUNIMET E DHEUT				
4.1	Gërmimi I dheut te kategorise III,IV dhe V pergjate trases se rruges ,bartja deri ne deponi deri 10km.	m ³	2124	1.00	2,124.00 €



4.2	Pastrimi dhe gërmimi i kanaleve ansore të rrugës dën. 0.75x1.2m'. Ne qmim te kalkulohet gërmimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit,	m'	2360	1.00	2,360.00 €
Gjithësejt :					4,484.00 €

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Vlera (€)
5	MBISTRUKTURA				
5.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës zhavori (0-140) mm, me ngjeshje 45 MN/m ² me cilindër me vibracion Te sillen atestet	m ³	2124.00	3.00	6,372.00 €
5.2	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm ² . Te sillen atestet	m ³	1416.00	4.00	5,664.00 €
5.3	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31.5mm. Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm ² . Te sillen atestet	m ³	708.00	5.00	3,540.00 €
Gjithësejt :					15,576.00 €

REKAPITULLIMI IX

1	PUNËT PARAPRAKE				4,720.00 €
2	PASTRIMI I TERENIT				2,832.00 €
3	LESHESAT GYPORE				1,000.00 €
4	PUNIMET E DHEUT				4,484.00 €
5	MBISTRUKTURA				15,576.00 €
Totali :					28,612.00 €

X. HAPSIRAT GJELBËRUARA - SEGMENTI II NGA SHUSHET- TE CENTALLA					
	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	Ç.NJËSI	SASIA
1	Furnizimi dhe mbjellja e pemëve dekorative të tipit "Sibir", lartësia e pemës duhet të jetë prej 4.50 m' dhe diametri 20 deri 24 cm	copë	30.0	5.00 €	150.00
2	Furnizimi dhe mbjellja e pemëve dekorative të tipit "Frashër", lartësia e pemës duhet të jetë prej 2.50 m' dhe diametri 14 deri 20 cm.	copë	25.0	10.00 €	250.00
1	Furnizimi dhe mbjellja e pemëve dekorative të tipit "Kumbull e kuqe", lartësia e pemës duhet të jetë prej 2.50 m' dhe diametri 16 deri 20 cm	copë	30.0	10.00 €	300.00
2	Furnizimi dhe mbjellja e pemëve dekorative të tipit "Pisha Abies", lartësia e pemës duhet të jetë prej 1.40 deri 1.70 m' dhe diametri 12 cm	copë	30.0	10.00 €	300.00
3	Furnizimi dhe mbjellja e pemëve dekorative të tipit "Catalpa", lartësia e pemës duhet të jetë prej 3.0 deri 4.0 m' dhe diametri 14 deri 16.0 cm.	copë	60.0	15.00 €	900.00
4	Gërmimi i shtresës humusore në thellësi 20cm, si dhe largimi i materialit të gërmuar (Në pjesën ku parashihet mbjellja e drunjeve dhe barit kualitativ) për m ³ në gjendje natyrale.	m ³	1500.00	1.00 €	1,500.00
5	Furnizimi dhe vendosja e dheut humosor për mbjelljen e luleve dekorative dhe gjelbërimit në pjesën e parkut t=30cm mbushje.	m ³	1530.00	2.00 €	3,060.00
6	Furnizimi dhe mbjellja e e barit për pjesën e gjelbërimit.	m ² K	6000.0	0.10 €	600.00







7	Furnizimi dhe vendosja e luleve dekorative ne pjesen e gjelberimit	copë	800.0	0.20 €	160.00
8	Furnizimi dhe vendosja e verandave anash rrugës ,sipas projektit me bazament nga betoni , ndersa konstruksioni I tyre nga druri .	copë	4.0	200.00 €	800.00
9	Furnizimi dhe vendosja e shportave nëpër hapësirat e gjelbëruara dhe anash rrugës - sipas projektit .	copë	20.0	10.00 €	200.00
10	Furnizimi dhe vendosja e ulëseve sipas projektit	copë	24.0	50.00 €	1,200.00
11	Riparimi i oqeshmeve anash rrugës , duke bërë murosjen me gurë natyral , sipas projektit	copë	4.0	100.00 €	400.00
				Gjithsejt:	9,820.00

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM

I	Segmenti I - Rivitalizimi i rrugës nga URA BINQES- SHUSHTË	93,374.65
II	Segmenti II - SHUSHT - KORBLIQ	1,272,136.64
III	Segmenti III - Rivitalizimi i rrugës nga URA BINQES- DEGZIMI RRUGES PER DEBELLEH	28,859.50
IV	Segmenti IV -Rivitalizimi i rrugës nga URA BINQES- TEK POMPA E BENZINES KABASH	80,378.75
V	Segmenti V- Asfaltimi i rrugës nga Ura e Gërmit - Binçë ana e djathtë rreth lumit Morava L=1100.0 m' , b=3.50 m'.	49,605.00
VI	Segmenti VI- Punimi i rrugës nga Ura e Gërmit - Ne lagjen Goden i Ri me zhavor	15,538.25
VII	VII .Ndërtimi i trotuarit nga Ura e Binçës -te centrallla ,ana e djathtë	41,150.00
VIII	VIII. Ndertimi i trotuarit nga Ura e Binçës - hyrja e për te rruga "Xhavit Ferizi" ,ana e djathtë	35,458.00
IX	IX Riparimi i rrugës Buzovik ("Haxhi Halimi")-Debelldeh("Neziri"), L=1180 m' , b=4.0 m'	28,612.00
X	X. HAPSIRAT GJELBËRUARA - SEGMENTI II SHUSHET- TE CENTALLA	9,820.00

Totali :	1,654,932.79
Tvsh 18%	297,887.90
Totali me tvsh	1,952,820.69

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	PRO & CO GROUP SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TE OE:	KENAN EMINI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	13.04.2021
VULA:	

Venifikim 1. 
 2. Selusj.
 3. 

	<p>Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Komuna e Vitisë Opstina Vitina-Municipality of Vitina</p>	
<p>ZYRA E KRYETARIT KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT'S OFFICE</p>		

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
 KOMUNA E VITISË - OPŠTINA VITINA
 29.09.2021
 Pranor - Prillogje Eshkëtra
 Nr.1 Organiç
 Org.Broj
 Numri/Dre
 Shqiptarë
 Vlera
 Vradnos*
 02-380/01-787

Në bazë të nenit 13 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr 03/L-040 (Gazeta zyrtare nr 28/2008) dhe nenit 51.1 të Statutit të Komunës së Vitisë nr. 01- 013/491 të datës 21.04.2011, Kryetari i Komunës së Vitisë, bien këtë:

V E N D I M

PËR EMËRIMIN E MENAXHERIT PËR MBIKËQYRJEN E PUNIMEVE SIPAS KONTRATËS: "Ndërtimi i rrugës Viti-Kërbliq-Kaqanik- Faza e II (dytë)" Nr. pr.VI657-21-1572-511

I.

Rafiz Shabiu, CAKTOHET menaxher i projektit për kontratën : "Ndërtimi i rrugës Viti-Kërbliq-Kaqanik- Faza e II (dytë). Mbiqëqyrës i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës emërohet: Ibrahim Rama

II.

Menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi ka për detyrë që të bëjë:

- Menaxhimin e punëve të AK, të menagjoj obligimet e AK sipas kontratës dhe të siguroj se OE kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara,
- Të siguroj kontroll të kostove,cilësisë dhe sasisë dhe kohën e kryerjes se punimeve
- Të siguroj arttijen e qëllimit të kontratës,fushëveprimit, spicifikacionit dhe përgjegjësit e AK dhe punëkryesit
- Të dorëzoi Planin e menaxhimit të kontratës dhe monitoron kontratën nga nënshkrimi deri në skadimin e saj dhe kryerjen e pagesave
- Të pranoj punët e kryera nga kompania.

III.

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës së Vitisë dhe menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi.

IV.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Menaxherit,
2. Operatorit,
3. Zyrës së Prokurimit,
4. Arkivit

KRYETARI KOMUNËS SË VITISË
Sokol Haliti

