




Pranor - Prinjeto Mëdha		22-10-2021		vit.god.	
Nr. Organi Org.broj	Numri/Broj	Shtojcë Prilog	Vlera Vendosë		
02-370/03-		822			



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Komuna e Vitisë
Opština Vitina-Municipality of Vitina



ZYRA E PROKURIMIT

KONTRATË PËR PUNË

Nr ¹ i prokurimit	657-21-5190-5-1-1
Nr i brendshëm	VI657-21-033-511

TITULLI I KONTRATËS : **Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik - Projekt dy vjeçar**

E LIDHUR NË MES TË

Operatori ekonomik	Autoriteti kontraktues
<p>Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K., Magj.Viti-Kllokot, -, VITI,,</p> <p>Përfaqësuar nga:</p>	<p>Komuna e Vitisë</p> <p>Përfaqësuar nga:</p>
<p>Kenan EMINI , drejtor</p>	<p>Fadil ABAZI, menaxher i prokurimit</p>
	

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

PJESA B: KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

Komuna e Vitisë, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Companya

Eskavatori Sh.p.k., p.n., -, KLLOKOT, Kosovë në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë: **Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik - Projekt dy vjeçar**

numër identifikues: **VI657-21-5190-511**

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik - Projekt dy vjeçar**
- 1.2 Fillimi i realizimit të kontratës: Kontraktori duhet të jetë i gatshëm për fillimin e punëve menjëherë gjegjësisht kur të merr urdhër për fillimin e punëve nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **820 153,13 €**

Me fjalë: Tetë qind e njëzetë mijë e njëqind e pesëdhjetë e tri Euro / 13 Centi

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Kjo kontratë është dy vjeçare sipas buxhetit pagesat do të bëhen sipas situacioneve të punëve të kryera, sipas Memorandumit pasi buxheti mundëson përfundimin e këtij projekti.

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverballi i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4**Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

[Ne rast të kontratave me vlere të madhe]

Për Operatorin Ekonomik**Për Autoritetin Kontraktues**

Emri:	Kenan EMINI	Emri:	Fadil ABAZI
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	27/10/2021	Data:	27/10/2021
Vula:		Vula:	

Zyrtari Kryesor Financiar

Emri:	Sokol HALITI
Pozita:	Kryetari i Komunës
Nënshkrimi:	
Data:	
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguroesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguroesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin

Titulli: Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik - Projekt dy vjeçar). Numër identifikues: VI657-21-5190-511, Nr. brendeshem VI657-21-033-511

e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nje lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

Titulli: Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik - Projekt dy vjeçar). Numër identifikues: VI657-21-5190-511, Nr. brendeshem VI657-21-033-511

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 7 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

Titulli: Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik - Projekt dy vjeçar). Numër identifikues: VI657-21-5190-511, Nr. brendeshem VI657-21-033-511

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuar, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

Neni 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 12 Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

Neni 14 Paramasa dhe Paralogaria

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 15 Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në **Euro**.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguajë Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 17 Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

Titulli: Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik - Projekt dy vjeçar). Numër identifikues: VI657-21-5190-511, Nr. brendeshem VI657-21-033-511

- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

Neni 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

Neni 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 21 Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kaloj periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

Neni 22 Siguria e ekzekutimit

Titulli: Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik - Projekt dy vjeçar). Numër identifikues: VI657-21-5190-511, Nr. brendeshem VI657-21-033-511

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 23 Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

Neni 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve

24.1 Pasi që kryesisht të jenë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vendpunimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

Neni 25 Llogaritja përfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagese finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

Neni 26 Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;

Titulli: Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik - Projekt dy vjeçar). Numër identifikues: VI657-21-5190-511, Nr. brendeshem VI657-21-033-511

- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkeljet e kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 27 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 30 Forca madhore

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	

Titulli: Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik - Projekt dy vjeçar). Numër identifikues: VI657-21-5190-511, Nr. brendeshem VI657-21-033-511

	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <i>[Gjuha Shqipe]</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: <ul style="list-style-type: none"> (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i>; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i>; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i>; (d) dëmtim personal ose vdekje; (e) Jane te parapara ne policen e sigurimeve te dorezura nga OE.
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda Planit dinamik te dorezuar ne oferten e tenderit.
Menaxheri i kontrates	8.2	Inxh.d. Rafiz Shabiu
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i projektit, udhëheq dhe mbikqyr me punimet e projektit dhe percjell kualitetin dhe kërkon atestet e cilesisë sipas kontratës, dhe percjell situacionet per pagese, sipas dinamikës së projektit dhe Planit të menaxhimit të kontratës.
Specifikimet		<ul style="list-style-type: none"> • Kualiteti të jete konfrom standardeve, të përgjigjet ISO standardeve për kualitet • Garancioni i kualitetit të jetë 12+1 muaj pas pranimit teknik • Atestet duhet të sjellën për të gjitha materialet e kërkuara nga Mbikëqyrja • Testimi dhe marrja e kampioneve do të jete i përcaktuar nga mbikëqyrja • Dimensionet, sasia, trashësia dhe cilësia të jene konfrom paramasës së tenderit • Te vendoset panoja me shënimet për punekryesin dhe investitorin ne dimension prej min.120x150 cm
	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas Planit Dinamik, dhe kushteve ne Planin e menaxhimit të kontratës Fillon ne ditën e nënshkrimit dhe përfundon me datë 25.10.2023

Pagesat		Pagesat behen sipas pranimit te situacioneve mbi punet e kryera dhe pranimit te Raportit nga Mbikëqyrja gjegj. Menaxheri i kontrates.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [3] ditë pas marrjes së fteses urdhrit nga AK
Dëmet e likuiduara	19.1	Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është e Çmimit final të Kontratës.
Dëmet	20.1	Infrastruktura ekzistuese nuk guxon te demtohet, ne rast se po, duhet te kthehet ne gjendjen e meparshme
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma 82,015,31 €
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës ose ne shumen prej 82,015,31 €
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno përqindjen].
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Palet do te bejne te gjitha perpjekjet per te zgjidhur ne menyre miqsore te gjitha mosmarveshjet qe mund te ndodhin ne mes tyre sapo te shfaqet ndonje mosmarveshje , palet do te lajmrojne njeratjetren me shkrim per poziten e tyre ne mosmarveshje dhe per ndonje zgjidhje qe ata konsiderojne se eshte e mundhme
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike në pajtim me ligjin në Kosovë.

NDËRTIMI I TROTUAREVE DHE NDRIQIMIT PUBLIK					
PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN POZHERAN rr. „ Zeqë Pira “ L=1378,00m' B=1.2m'					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishtes (Vendosja e kontenerit dhe makinerise per fillim te punes)	m'	1,378.00	0.50	689.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryejës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	1,378.00	0.50	689.00
1.3	Shënim i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,378.00	0.50	689.00
			Gjithsej:		2,067.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trasës së trotuarit nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e përfundim të trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m'	1,378.00	1.00	1,378.00
			Gjithsej:		1,378.00
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellësi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe barje në gjatësi max 15 km .Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.	m ³	826.80	2.00	1,653.60
			Gjithsej:		1,653.60
4	PUNËT E GRILAVE				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhsave nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001.Në qmim të llogarit betonimi i kurorës.	cope	25.00	20.00	500.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhsit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deportimin e trasës së trotuarit me gjatësi prej 2m'	cope	25.00	4.00	100.00
4.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujembledhsave (elemente të parafabrikua).Pusetat janë me lartësi h=0.50cm. Në qmim të llogarit edhe gërmimi i pusetës dhe mbushja me zhavorë.	cope	25.00	20.00	500.00
			Gjithsej:		1,100.00
5	PUNËT E VENDOSJES SE GYPAVE PER UJRA ATMOSFERIK				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhsit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deportimin e trasës së trotuarit	m'	293.00	3.00	879.00
5.2	Gërmimi dhe mbushja e dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellësi mesatare prej terrenit (Sasia e llogaritur në gjendje natyrale).	m ²	351.60	0.70	246.12
			Gjithsej:		1,125.12
6	NGRITJA E PUSETAVE				
6.1	Sigurimi dhe montimi i gypave të nga betoni i armuar Ø 400mm për pusetat e kanalizimit (elemente të parafabrikua). Pusetat janë me lartësi h=1.5m. Në qmim të llogarit edhe gërmimi i pusetës.	cope	5.00	20.00	100.00
6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton.Në qmim të kalkulohet edhe Unaza apo pllaka prej betonit e armuar për montimin dhe fiksimin e tyre në pusetat.	cope	5.00	45.00	225.00
6.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhsave nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001.Në qmim të llogarit betonimi i kurorës.	cope	13.00	45.00	585.00



6.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujëmbledhës deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deportimin e trases së trotuarit me gjatësi prej 2m'	cope	13.00	5.00	65.00
6.5	Furnizimi transporti, montimi i gypave riga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujëmbledhësve (elemente të parafabrikuara) Pusetat janë me lartësi h=0.50cm. Në qimim të llogarit edhe germimi i pusetës dhe mbushja me zhavorë.	cope	13.00	8.00	104.00
				Gjithsej:	1,079.00

7 PUNËT E TROTUARIT					
7.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-140mm me thellsi prej t=30cm. Ky material përdoret në pjesën e trases jo stabile të trotuarit .	m ²	826.80	3.00	2,480.40
7.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja (30MN/m ²) e sajë me cilindër vibrues adekuat për këto lloj punimesh.	m ²	2,756.00	0.10	275.60
7.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ²	551.20	3.00	1,653.60
7.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ²	206.70	3.00	620.10
7.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do të punohen përgjat asfaltit ekzistues.	m'	1,378.00	10.00	13,780.00
7.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 8/20.	m'	1,378.00	7.00	9,646.00
7.7	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të rreses fraksion 4-8mm në trashësi t=5cm. Në qimim të përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi +/- 1cm, sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit,(ngjeshja e shtresës së rreses të punohet sipas normave në fuqi.	m ²	82.68	2.00	165.36
7.8	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtresës komunkuese në trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyrë të Kuqe me trashësi 8cm (Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca në shlypje në tërheqje në perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit të ujit dhe ngricave duhet të plotësohen dhe arsyelohen në atësitë përkatëse . Të gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1338.	m ²	1,653.60	3.00	4,960.80
				Gjithsej:	33,581.86

REKAPITULLIMI		
1	PUNËT PARAPRAKE	2,067.00
2	PASTRIMI I TERENIT	1,378.00
3	PUNËT E DHEUT	1,653.60
4	PUNËT E GRILAVE	1,100.00
5	PUNËT E VENDOSJES SE GYPAVE PER UJRA ATMOSFERIK	1,125.12
6	NGRITJA E PUSËTAVE	1,079.00
7	PUNËT E TROTUARIT	33,581.86
		Totali me TVSH:
		41,984.58

II PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN E RI					
L=1471,00m' B=1.2m'					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				



1.1	Përgaditja e punishtes (Vendosja e kontenjerit dhe makinerise per fillim te punes)	m'	1,471.00	0.50	735.50
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës	m'	1,471.00	0.50	735.50
1.3	Shenimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,471.00	0.50	735.50
			Gjithsej:		2,206.50
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trasës së trotuarit nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e përfundim të trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m'	1,471.00	0.10	147.10
			Gjithsej:		147.10
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellësi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje në gjatësi max 15 km .Sasia e llogaritur në qendje natyrale.	m ³	882.60	1.00	882.60
			Gjithsej:		882.60
4	PUNËT E GRILAVE				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhësve nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001.Në qmim të llogaritë betonimi i kurorës.	cope	30.00	30.00	900.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhësit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deportimin e trasës së trotuarit me gjatësi prej 2m'	cope	30.00	4.00	120.00
4.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujembledhësve (elemente të parafabrikuara).Pusetat janë me lartësi h=0.50cm. Në qmim të llogaritë edhe gërmimi i pusetes dhe mbushja me zhavorë.	cope	30.00	7.00	210.00
			Gjithsej:		1,230.00
5	PUNËT E VENDOSJES SE GYPAVE PER UJRA ATMOSFERIK				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhësit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deportimin e trasës së trotuarit me gjatësi prej 2m'	m'	200.00	5.00	1,000.00
5.2	Gërmimi dhe mbushja e dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellësi mesatare prej terrenit (Sasia e llogaritur në qendje natyrale).	m ³	240.00	1.00	240.00
			Gjithsej:		1,240.00
6	NGRITJA E PUSETAVE				
6.1	Sigurimi dhe montimi i gypave të nga betoni i armuar Ø 400mm për pusetat e kanalizimit (elemente të parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=1.5m. Në qmim të llogaritë edhe gërmimi i pusetes.	cope	15.00	7.00	105.00
6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton.Në qmim të kalkulohet edhe Unaza apo pilaka prej betonit e armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete.	cope	15.00	40.00	600.00
6.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhësve nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001.Në qmim të llogaritë betonimi i kurorës.	cope	15.00	30.00	450.00
6.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhësit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deportimin e trasës së trotuarit me gjatësi prej 2m'	cope	15.00	4.00	60.00
6.5	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujembledhësve (elemente të parafabrikuara).Pusetat janë me lartësi h=0.50cm. Në qmim të llogaritë edhe gërmimi i pusetes dhe mbushja me zhavorë.	cope	15.00	8.00	120.00
			Gjithsej:		1,335.00
7	PUNËT E TROTUARIT				
7.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer qëlloror 0-140mm me thellësi prej t=30cm. Ky material përdoret në pjesën e trasës jo stabile të trotuarit .	m ³	882.60	3.00	2,647.80
7.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja (30MN/m ²) e saje me cilindër vibrues adekuat për keto lloj punimesh.	m ²	2,942.00	0.10	294.20
7.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer qëlloror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ³	588.40	2.00	1,176.80
7.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer qëlloror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ³	220.65	2.00	441.30



7.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 10/24 .Skajoret do te punohen perqat asfaltit ekzistues.	m ²	1,471.00	10.00	14,710.00
7.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 8/20.	m ²	1,471.00	8.00	11,768.00
7.7	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtruses se fundit te reres fraksion 4-8mm ne trashesi t=5cm. Ne cnim te perfshihet edhe planifikimi i shtruses me saktezi +/-1cm, sasia e llogaritur eshte per masen e ngjeshur te materialit,(ngjeshja e shtruses se reres te punohet sipas normave ne fuqi.	m ³	88.26	3.00	264.78
7.8	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtruses komunuese ne trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm (Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shlypje ne lerteqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te plotesohen dhe arsyetohen ne atestet perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standarteve EN 1338.	m ²	1,765.20	3.00	5,295.60
Gjithsej:					36,598.48
REKAPITULLIMI					
1	PUNËT PARAPRAKE				2,206.50
2	PASTRIMI I TERENIT				147.10
3	PUNËT E DHEUT				882.60
4	PUNËT E GRILAVE				1,230.00
5	PUNËT E VENDOSJES SE GYPAVE PER UJRA ATMOSFERIK				1,240.00
6	NGRITJA E PUSETAVE				1,335.00
7	PUNËT E TROTUARIT				36,598.48
Totali me TVSH:					43,639.68
III					
PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN SMIRË rr. Hysni Salihu DHE METUSH IBRAHIMI L=1493.00m¹ b=1.2m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësi	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishtes (Vendosja e kontenerit dhe makineris per fillim te punes)	m ²	1,493.00	1.00	1,493.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m ²	1,493.00	1.00	1,493.00
1.3	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m ²	1,493.00	1.00	1,493.00
Gjithsej:					4,479.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trases se trotuarit nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit te trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ²	1,493.00	1.00	1,493.00
Gjithsej:					1,493.00
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje ne gjatesi max 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m ³	895.80	1.00	895.80
Gjithsej:					895.80
4	PUNËT E GRILAVE				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave te ujembledhsave nga materiali DUCTIL sipas standarteve ISO-9001.Ne cnim te llogaritet betonimi i kurores.	cope	14.00	30.00	420.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit te ujembledhsit deri ne shkarkimin e ujrave atmosferike qe duhet deportimin e trases se trotuarit me gjatesi prej 2m ²	cope	14.00	4.00	56.00
4.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm per pusetat e ujembledhsave (elemente te parafabrikuara).Pusetat jane me lartesi h=0.50cm. Ne cnim te llogaritet edhe gërmimi i pusetes dhe mbushja me zhavore.	cope	14.00	8.00	112.00
Gjithsej:					588.00
5	NGRITJA E PUSETAVE				
5.1	Sigurimi dhe montimi i gypave të nga betoni i armuar Ø 400mm për pusetat e kanalizimit (elemente te parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=1.5m. Në cnim të llogaritet edhe gërmimi i pusetes.	cope	15.00	7.00	105.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej materiali "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton.Në cnim të kalkulohet edhe Unaza apo pllaka prej betonit e armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete.	cope	15.00	35.00	525.00



5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave te ujembledhesave nga materiali DUCTIL sipas standarteve ISO-9001.Ne qmim te llogaritet betonimi i kurores.	cope	15.00	25.00	375.00
5.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit te ujembledhsit deri ne shkarkimin e ujrave atmosferike qe duhet deportimin e trases se trotuarit me gjatesi prej 2m	cope	15.00	5.00	75.00
5.5	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm per pusetat e ujembledhesave (elemente te parafabrikuara).Pusetat jane me lartesi h=0.50cm. Ne qmim te llogaritet edhe germimi i pusetes dhe mbushja me zhavore.	cope	15.00	8.00	120.00
Gjithsej:					1,200.00
6 PUNËT E TROTUARIT					
6.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje (30MN/m ²) prej gurit te thyer gëlqeror 0-140mm me thellsi prej t=30cm. Ky material perdoret ne pjesën e trases jo stabile te trotuarit .	m ²	895.80	3.00	2,687.40
6.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjshja (30MN/m ²) e saje me cilindër vibrues adekuat per keto lloj punimesh.	m ²	2,986.00	0.20	597.20
6.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje prej gurit te thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ²	597.20	3.00	1,791.60
6.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje prej gurit te thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ²	223.95	3.00	671.85
6.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen perqat asfaltit ekzistues.	m ²	1,493.00	10.00	14,930.00
6.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 3/20 .	m ²	1,493.00	8.00	11,944.00
6.7	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses se fundit te reres fraksion 4-6mm ne trashesi t=5cm. Ne qmim te perfshihet edhe planifikimi i shtreses me sakteci +/-1cm, sasia e llogaritur echte per masen e ngjeshur te materialit,(ngjeshja e shtreses se reres te punohet sipas normave ne fuqi.	m ²	89.58	4.00	358.32
6.8	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses komunkuese ne trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm.(Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shtypje ne terheqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te pletesohen dhe arsyetohen ne aletet perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standarteve EN 1338.	m ²	1,791.60	4.00	7,166.40
Gjithsej:					40,146.77
REKAPITULLIMI					
1	PUNËT PARAPRAKE				4,479.00
2	PASTRIMI I TERENIT				1,493.00
3	PUNËT E DHEUT				895.80
4	PUNET E GRILAVE				588.00
5	NGRITJA E PusetAVE				1,200.00
6	PUNËT E TROTUARIT				40,146.77
TOTALI ME TVSH					48,802.57
IV	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN KABASH L=1686.00m' b=1.2m				



Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Përgaditja e punishtës (Vendosja e kontenjerit dhe makineris për fillim të punës)	m ²	1,686.00	0.50	843.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës	m ²	1,686.00	0.50	843.00
1.3	Shënim i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m ²	1,686.00	0.50	843.00
			Gjithsej:		2,529.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trasesë të trotuarit nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e plenimit të trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ²	1,686.00	1.00	1,686.00
			Gjithsej:		1,686.00
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellësi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje në gjatësi max 15 km. Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.	m ³	1,011.60	0.50	505.80
			Gjithsej:		505.80
4	PUNËT E GRILAV				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhasave nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001. Në çmim të llogaritë betonimi i kurores.	cope	20.00	25.00	500.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhsit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deponimin e trasesë të trotuarit me gjatësi prej 2m ²	cope	20.00	4.00	80.00
4.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujembledhasave (elemente të parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=0.50cm. Në çmim të llogaritë edhe gërmimi i pusetës dhe mbushja me zhavorë.	cope	20.00	6.00	120.00
			Gjithsej:		700.00
5	NGRITJA E PUSËTAVE				
5.1	Sigurimi dhe montimi i gypave të nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e kanalizimit (elemente të parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=1.5m. Në çmim të llogaritë edhe gërmimi i pusetës.	cope	8.00	7.00	56.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton. Në çmim të kalkulohet edhe Unaza apo pllaka prej betonit të armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusetat.	cope	8.00	45.00	360.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhasave nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001. Në çmim të llogaritë betonimi i kurores.	cope	8.00	30.00	240.00
5.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhsit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deponimin e trasesë të trotuarit me gjatësi prej 2m ²	cope	8.00	4.00	32.00
5.5	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujembledhasave (elemente të parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=0.50cm. Në çmim të llogaritë edhe gërmimi i pusetës dhe mbushja me zhavorë.	cope	8.00	7.00	56.00
			Gjithsej:		744.00



6	PUNËT E TROTUARIT				
6.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-140mm me thellsi prej t=30cm. Ky material perdoret ne pjesën e trasës jo stabile të trotuarit.	m ²	1,011.00	3.50	3,540.00
6.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja (30MN/m ²) e saje me cilindër vibrues adekuat për këto lloj punimesh.	m ²	3,372.00	0.30	1,011.60
6.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ²	674.40	2.00	1,348.80
6.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ²	252.90	2.00	505.80
6.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do të punohen për gjatë asfaltit ekzistues.	m ²	1,686.00	10.00	16,860.00
6.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20 .	m ²	1,686.00	8.00	13,488.00
6.7	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të reës fraksion 4-8mm me trashësi t=5cm. Në cmim të përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi +/-1cm, sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit.(ngjeshja e shtresës së reës të punohet sipas normave në fuqi.	m ²	101.16	4.00	404.64
6.8	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtresës komunkuese në trotuar nga Kubizat e Betonit me Nglyre të Kurqë me trashësi 8cm.(Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca në shtypje në terheqje në perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit të ujit dhe ngricave duhet të plotësohen dhe arsyetohen në atestet përkatose . Të gjitha sipas normave dhe standarteve EN 1338.	m ²	2,023.20	4.00	8,092.80
			Gjithsej:		45,252.24
REKAPITULLIMI					
1	PUNËT PARAPRAKË				2,529.00
2	PASTRIMI I TERENIT				1,686.00
3	PUNËT E DHEUT				505.80
4	PUNËT E GRILAV				700.00
5	NGRITJA E PUSËTAVE				744.00
6	PUNËT E TROTUARIT				45,252.24




TOTALI ME TVSH

51,417.04

PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN GOSHCË L=2058.00m' b=1.20m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishtës (Vendosja e kontenerit dhe makineris për fillim të punës)	m'	2,058.00	0.50	1,029.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës	m'	2,058.00	0.50	1,029.00
1.3	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	2,058.00	0.50	1,029.00
			Gjithsej:		3,087.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trases së trotuarit nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e planimit të trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m'	2,058.00	1.00	2,058.00
			Gjithsej:		2,058.00
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje në gjatësi max 15 km. Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.	m ³	1,234.80	1.00	1,234.80
			Gjithsej:		1,234.80
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				
4.1	Furnizimi, bartja dhe montimi i gypave të armuar nga betoni Ø500mm për bartjen e ujrave atmosferike. Në çmim të kalkulohet gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat hyrëse dhe dalëse me betoni.	m'	131.00	8.00	1,048.00
4.2	Gërmimi dhe mbushja e dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellsi mesatare prej terrenit (Sasia e llogaritur në gjendje natyrale).	m ²	157.20	1.00	157.20
			Gjithsej:		1,205.20
5	NGRITJA E PUSETAVE				
5.1	Sigurimi dhe montimi i gypave të nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e kanalizimit (elemente të parafabrikuar). Pusetat janë me lartësi h=1.5m. Në çmim të llogaritet edhe gërmimi i pusetës	cope	6.00	7.00	42.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton. Në çmim të kalkulohet edhe Unaza apo pllaka prej betonit e armuar për montimin dhe fiksimin e tyre në pusete.	cope	6.00	75.00	450.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhësve nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001. Në çmim të llogaritet betonimi i kurorës.	cope	6.00	30.00	180.00
5.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhësit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet depozitimin e trases së trotuarit me gjatësi prej 2m'	cope	6.00	5.00	30.00
5.5	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujembledhësve (elemente të parafabrikuar). Pusetat janë me lartësi h=0.50m. Në çmim të llogaritet edhe gërmimi i pusetës dhe mbushja me zhavorë.	cope	6.00	7.00	42.00
			Gjithsej:		744.00
6	PUNËT E GRILAV				
6.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhësve nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001. Në çmim të llogaritet betonimi i kurorës.	cope	23.00	30.00	690.00



6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhsit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deportimin e trases së trotuarit me gjatësi prej 2m ²	cope	23.00	5.00	115.00
6.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujembledhesave (elemente të parafabrikuara) Pusetat janë me lartësi h=0.50cm. Në qmim të llogaritet edhe gërmimi i pusetat dhe mbushja me zhavorë.	cope	23.00	5.00	115.00
Gjithsej:					920.00
7	PUNËT E TROTUARIT				
7.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-140mm me thellësi prej t=30cm. Ky material përdoret në pjesën e trases jo stabile të trotuarit.	m ²	1,234.80	3.00	3,704.40
7.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja (30MN/m ²) e saja me cilindër vibrues adekuat për keto lloj punimesh.	m ²	4,116.00	0.10	411.60
7.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ²	823.20	2.20	1,811.04
7.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ²	308.70	2.20	679.14
7.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 10/24. Skajorët do të punohen për gjatë asfaltit ekzistues.	m ²	2,058.00	10.00	20,580.00
7.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20.	m ²	2,058.00	8.00	16,464.00
7.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të reres fraksion 4-8mm në trashësi t=5cm. Në qmim të përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi +/-1cm, sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit, (ngjeshja e shtresës së reres të punohet sipas normave në fuqi.	m ³	123.48	4.00	493.92
7.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës komunkuese në troluar nga Kubzat e Betonit me Ngjyrtë të Kuqe me trashësi 8cm (Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca në shtypje në terheqje në përkuqe dhe rezistenca ndaj abrazionit të ujit dhe ngricave duhet të plotësohen dhe arsyelohen në atestat përkatës. Të gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1338.	m ²	2,469.60	4.00	9,878.40
Gjithsej:					54,022.50
REKAPITULLIMI					
1	PUNËT PARAPRAKE				3,087.00
2	PASTRIMI I TERENIT				2,058.00
3	PUNËT E DHEUT				1,234.80
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				1,205.20
5	NGRITJA E PUSHTAVE				744.00
6	PUNËT E GRILAV				920.00
7	PUNËT E TROTUARIT				54,022.50
Totali me TVSH:					63,274.50



VI PARAMASA E TROTUARIT LUBISHTE L=542m' b=1.2 m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1 PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Përgaditja e punishtes (Vendosja e kontenjerit dhe makinës për fillim të punës)	m'	542.00	0.50	271.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rrues	m'	542.00	0.50	271.00
1.3	Shenimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	542.00	0.50	271.00
Gjithsej:					813.00
2 PASTRIMI I TERENIT					
2.1	Pastrimi i trasës së trotuarit nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e plenimit të trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m'	542.00	1.00	542.00
Gjithsej:					542.00
3 PUNËT E DHEUT					
3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje në gjatësi max 15 km. Sasia e llogaritur në qiejndje natyrore.	m ³	325.20	1.00	325.20
Gjithsej:					325.20
4 PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE					
4.1	Furnizimi, bartja dhe montimi i gypave të armuar nga betoni Ø500mm për bartjen e ujrave atmosferike. Në çmim të kalkulohen gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat hyrëse dhe dalëse me betoni	m'	100.00	8.00	800.00
4.2	Gërmimi dhe mbushja e dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellsi mesatare prej terrenit (Sasia e llogaritur në qiejndje natyrore).	m ³	120.00	1.00	120.00
Gjithsej:					920.00
5 PUNËT E GRILAVE					
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhësve nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001. Në çmim të llogaritet betonimi i kurorës.	cope	10.00	30.00	300.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhësit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deportimin e trasës së trotuarit me gjatësi prej 2m'	cope	10.00	5.00	50.00
5.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujembledhësve (elemente të parafabrikuara). Pusetat janë me fatesi h=0.50cm. Në çmim të llogaritet edhe gërmimi i pusetës dhe mbushja me zhavor.	cope	10.00	7.00	70.00
Gjithsej:					420.00
6 PUNËT E TROTUARIT					
6.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-140mm me thellsi prej t=30cm. Ky material përdoret në pjesën e trasës jo stabile të trotuarit.	m ³	325.20	3.50	1,138.20



6.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja (30MN/m ²) e sajë me cilindër vibrues adekuat për këto lloj punimesh.	m ²	1,084.00	0.10	108.40
6.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer qëllqoror Ø-60mm me trashësi t=20cm.	m ²	216.00	2.50	542.00
6.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të llyer qëllqoror Ø-32mm me trashësi t=10cm.	m ²	81.30	2.50	203.25
6.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do të punohen për gjat astalit ekzistues.	m ²	542.00	10.00	5,420.00
6.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve Ø/20 .	m ²	542.00	8.00	4,336.00
6.7	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të reres fraksion 4-8mm në trashësi t=5cm. Në çmim të përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi +/-1cm, sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit (ngjeshja e shtresës së reres të punohet sipas normave në fuqi.	m ³	32.52	4.00	130.08
6.8	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtresës komunkuese në trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyrë të Kuqe me trashësi 8cm (Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca në shtypje në tërheqje në perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit të ujit dhe ngricave duhet të plotësohen dhe arsyelohen në aieshtë përkatëse . Të gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1338.	m ²	650.40	5.00	3,252.00
Gjithsej:					15,129.93

REKAPITULLIMI

1	PUNËT E PARAPRAKE	813.00
2	PASTRIMI I TERENIT	542.00
3	PUNËT E DHEUT	325.20
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE	920.00
5	PUNËT E GRILAVE	420.00
6	PUNËT E TROTUARIT	15,129.93
Totali me TVSH:		18,150.13

**PARAMASA E TROTUARIT NE RRUGEN RADIVOJCE-DEVAJE
L=1515m' b=1.2 m**

Nr. rëndor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishtes (Vendosja e kontenjerit dhe makineris per fillim te punes)	m ²	1,515.00	0.80	1,212.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m ²	1,515.00	0.80	1,212.00
1.3	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m ²	1,515.00	0.80	1,212.00
Gjithsej:					3,636.00

2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trases së trotuarit nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e plenumit të trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ²	1,515.00	0.80	1,212.00
Gjithsej:					1,212.00

3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje në gjatësi max 15 km .Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.	m ³	909.00	1.00	909.00
Gjithsej:					909.00

4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				
4.1	Furnizimi ,bartja dhe montimi te gypave te armuar nga betoni Ø500mm per bartjen e ujrave atmosferike.Ne çmim te kalkulohen gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat hyrese dhe dalje me betoni	m ²	120.00	8.00	960.00
4.2	Gërmimi dhe mbushja e dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellsi mesatare prej terrenit (Sasia e llogaritur në gjendje natyrale).	m ³	144.00	1.00	144.00
Gjithsej:					1,104.00


5	PUNËT E GRILAVE				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujmbledhsave nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001.Ne çmim të llogaritet betonimi i kurorës.	cope	15.00	30.00	450.00



5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø2250mm prej gypit te ujembledhsit den ne shkarkimin e ujrave atmosferike qe duhet deponimin e trases se trotuarit me gjatesi prej 2m	cope	15.00	5.00	75.00
5.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm per pusetat e ujembledhesave (elemente te parafabrikuara) Pusetat jane me lartesë h=0.50cm. Ne qmim te llogaritit edhe gemimi i pusetes dhe mbushja me zhavorë.	cope	15.00	8.00	120.00
				Gjithsej:	645.00
6	PUNËT E TROTUARIT				
6.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer qëllqeror 0-140mm me lthells prej t=30cm. Ky material perdoret ne pjesën e trasës jo stabile të trotuarit .	m ²	909.00	4.00	3,636.00
6.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja (30MN/m ²) e saje me cilindër vibruës adekuat per keto lloj punimesh.	m ²	3,030.00	0.20	606.00
6.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer qëllqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ²	606.00	2.00	1,212.00
6.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer qëllqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ²	227.25	2.00	454.50
6.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues.	m ²	1,515.00	11.00	16,665.00
6.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 8/20	m ²	1,515.00	8.00	12,120.00
6.7	Furnizimi , transporti dhe shtrija e shtreses se fundit te reres fraksion 4-8mm ne trashesi t=5cm. Ne cmim te perfshihet edhe planifikimi i shtreses me saktësi +/-1cm, sasia e llogaritur eshte per masen e ngjeshur te materialit,(ngjeshja e shtreses se reres te punohet sipas normave ne fusji.	m ²	90.90	4.00	363.60
6.8	Furnizimi , transporti dhe shtrija e shtreses kominkuese ne trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm.(Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shlypje ne terheqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te plotesohen dhe arsyetohen ne atestet perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1338.	m ²	1,818.00	5.00	9,090.00
				Gjithsej:	44,147.10
REKAPITULIMI					
1	PUNËT E PARAPRAKE				3,636.00
2	PASTRIMI I TERENIT				1,212.00
3	PUNËT E DHEUT				909.00
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				1,104.00
5	PUNËT E GRILAVE				645.00
6	PUNËT E TROTUARIT				44,147.10
				Totali me TVSH:	51,653.10



PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN TERSTENIK L=2746.00m' b=1.2 m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishtes (Vendorsja e kontenjerit dhe makineris per fillim te punes)	m ²	2,746.00	0.50	1,373.00
1.2	Vendorsja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m ²	2,746.00	0.50	1,373.00
1.3	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m ²	2,746.00	0.50	1,373.00
			Gjithsej:		4,119.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trases se trotuarit nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit te trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ²	2,746.00	0.50	1,373.00
			Gjithsej:		1,373.00
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe barje ne gjatesi max 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m ³	1,647.60	0.50	823.80
			Gjithsej:		823.80
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				
4.1	Furnizimi ,barja dhe montim te gypave te armuar nga betoni Ø500mm per barjen e ujrave atmosferike.Ne çmim te kalkulohen gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat hyrese dhe dalje me betoni	m ²	1,050.00	2.00	2,100.00
4.2	Gërmimi dhe mbushja e dheut te kategorisë III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej terrenit (Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale).	m ³	1,260.00	1.00	1,260.00
			Gjithsej:		3,360.00
5	PUNËT E GRILAVE				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave te ujmbledhesave nga materiali DUCTIL sipas standarteve ISO-9001.Ne çmim te llogaritet betonimi i kurtores.	cope	30.00	25.00	750.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit te ujmbledhsit deri ne shkarkimin e ujrave atmosferike qe duhet deponimin e trases se trotuarit me gjatesi prej 2m'	cope	30.00	5.00	150.00
5.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm per pusetat e ujmbledhesave (elemente te parafabrikuara).Pusetat jane me lartesi h=0.50cm. Ne çmim te llogaritet edhe gërmimi i pusetes dhe mbushja me zhavore.	cope	30.00	5.00	150.00
			Gjithsej:		1,050.00
6	PUNËT E TROTUARIT				
6.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-140mm me thellsi prej t=30cm. Ky material perdoret ne pjesën e trases jo stabile të trotuarit .	m ²	1,647.60	4.00	6,590.40



6.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja (30MN/m ²) e sajë me cilindror vibrues adekuat për këto lloj punimesh.	m ²	5,492.00	0.10	549.20
6.2.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer qëlloror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ²	1,098.40	2.00	2,196.80
6.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer qëlloror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ²	411.90	2.00	823.80
6.3.1	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 18/24 .Skajorët do të punohen për gjatë asfaltit ekzistues.	m ²	2,746.00	10.00	27,460.00
6.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20 .	m ²	2,746.00	8.00	21,968.00
6.4.1	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të rres fraksion 4-8mm në trashësi t=5cm. Në çmim të përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi +/-1cm, sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit,(ngjeshja e shtresës së rres të punohet sipas normave në fuqi.	m ³	164.76	4.00	659.04
6.5	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtresës komunkuese në trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre të Kuqe me trashësi 8cm.(Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca në shlypje në tërheqje në perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit të ujit dhe ngjicave duhet të plotësohen dhe arsyelohen në atësitë përkatëse . Të gjitha sipas normave dhe standarteve EN 1338.	m ²	3,295.20	4.00	13,180.80
Gjithsej:					73,428.04

REKAPITULLIMI

1	PUNËT E PARAPRAKË	4,119.00
2	PASTRIMI I TERENIT	1,373.00
3	PUNËT E DHEUT	823.80
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE	3,360.00
5	PUNËT E GRILAVE	1,050.00
6	PUNËT E TROTUARIT	73,428.04
Totali me TVSH:		84,153.84

PARAMASA E TROTUARIT ZHITI-BALLANÇË L=2631m' b=1.2 m

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Përgaditja e punishtes (Vendosja e kontenjerit dhe makineris për fillim të punës)	m ²	2,631.00	0.20	526.20
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m ²	2,631.00	0.20	526.20
1.3	Shenimi i trasësë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m ²	2,631.00	0.20	526.20
Gjithsej:					1,578.60
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trasës së trotuarit nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e plenumit të trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ²	2,631.00	0.20	526.20
Gjithsej:					526.20
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje në gjatësi max 15 km .Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.	m ³	1,578.60	0.50	789.30
Gjithsej:					789.30
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				
4.1	Furnizimi , bartja dhe montimi te gypave te armuar nga betoni Ø500mm për bartjen e ujrave atmosferike.Në çmim të kalkulohen gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat hyrese dhe dalese me betoni	m ²	1,200.00	1.00	1,200.00
4.2	Gërmimi dhe mbushja e dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellsi mesatare prej terrenit (Sasia e llogaritur në gjendje natyrale).	m ³	1,440.00	1.00	1,440.00



		Gjithsej:		2,640.00	
5	NGRITJA E PUSETAVE				
5.1	Sigurimi dhe montimi i gypave të nga betoni i armuar Ø 400mm për pusetat e kanalizimit (elemente të parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=1.5m. Në çmim të llogaritë edhe gërmimi i pusetës.	cope	22.00	7.00	154.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton. Në çmim të kalkulohet edhe Unaza apo pllaka prej betonit e armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusetë.	cope	22.00	50.00	1,100.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhësve nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001. Në çmim të llogaritë betonimi i kurores.	cope	13.00	30.00	390.00
5.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhësit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deportimin e trases së trotuarit me gjatësi prej 2m'	cope	13.00	5.00	65.00
5.5	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujembledhësve (elemente të parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=0.50cm. Në çmim të llogaritë edhe gërmimi i pusetës dhe mbushja me zhavorë.	cope	13.00	8.00	104.00
		Gjithsej:		1,813.00	
6	PUNET E GRILAVE				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhësve nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001. Në çmim të llogaritë betonimi i kurores.	cope	74.00	20.00	1,480.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhësit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deportimin e trases së trotuarit me gjatësi prej 2m'	cope	74.00	5.00	370.00
5.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujembledhësve (elemente të parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=0.50cm. Në çmim të llogaritë edhe gërmimi i pusetës dhe mbushja me zhavorë.	cope	74.00	8.00	592.00
		Gjithsej:		2,442.00	
7	PUNËT E TROTUARIT				
7.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-140mm me thellsi prej t=30cm. Ky material përdoret në pjesën e trases jo stabile të trotuarit .	m ²	1,578.60	3.00	4,735.80
7.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjshja (30MN/m ²) e saje me cilindër vibruar adekuat për këto lloje punimesh.	m ²	5,262.00	0.10	526.20
7.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ²	1,052.40	2.00	2,104.80
7.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ²	394.65	2.00	789.30
7.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 18/24 . Skajorët do të punohen përgjat asfaltit ekzistues.	m'	2,631.00	9.50	24,994.50
7.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20 .	m'	2,631.00	7.00	18,417.00
7.7	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të reres fraksion 4-8mm në trashësi t=5cm. Në çmim të përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi +/- 1cm, sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit.(ngjeshja e shtresës së reres të punohet sipas normave në fuqi.	m ²	157.86	4.00	631.44
7.8	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtresës komunkuese në trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre të Kuqe me trashësi 8cm.(Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca në shtypje në terheqje në parkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit të ujit dhe ngricave duhet të plotësohen dhe arsyelohen në atësitë përkatëse . Të gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1338.	m ²	3,157.20	4.00	12,628.80
		Gjithsej:		64,827.84	



	REKAPITULLIMI				
1	PUNËT E PARAPRAKE				1,578.60
2	PASTRIMI I TERENIT				526.20
3	PUNËT E DHEUT				789.30
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				2,640.00
5	NGRITJA E PUSËTAVE				1,813.00
6	PUNËT E GRILAVE				2,442.00
7	PUNËT E TROTUARIT				64,827.84
	Totali me TVSH:				74,616.94
X	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN SADOVIN E JERLIVE - SADOVINE E MUHAXHEREVE L=1548.00m' b=1.2 m				
Nr. Rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishtës (Vendosja e kontenjerit dhe makineris per fillim te punes)	m'	1,548.00	0.50	774.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	1,548.00	0.50	774.00
1.3	Shenimi i frasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,548.00	0.50	774.00
			Gjithsej:		2,322.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i frases se trotuarit nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plonumit te trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m'	1,548.00	0.50	774.00
			Gjithsej:		774.00
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Germimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellesi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe barije ne gjatesi max 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m³	928.80	1.00	928.80



4	PUNËT E GRILAV				Gjithsej:	928.80
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave te ujembledhesave nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001. Ne qmim te llogaritit betonimi i kusores.	cope	21.00	30.00		630.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit te ujembledhsit dori ne shkarkimin e ujrave atmosferike qe duhet deponimin e trases se trotuarit me gjatesi prej 2m'	cope	21.00	5.00		105.00
4.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm per pusetat e ujembledhesave (elemente te parafabrikuara).Pusetat jane me lartesi h=0.50cm. Ne qmim te llogaritit edhe germimi i pusetes dhe mbushja me zhavore.	cope	21.00	8.00		168.00
					Gjithsej:	903.00
5	PUNËT E TROTUARIT					
5.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-140mm me thellsi prej t=30cm. Ky material perdoret ne pjesën e trases jo stabile të trotuarit .	m ²	928.80	3.00		2,786.40
5.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjshja (30MN/m ²) e saje me cilindër vibrues adekuat per keto floj punimesh.	m ²	3,096.00	0.10		309.60
5.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ³	619.20	2.00		1,238.40
5.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ³	232.20	2.00		464.40
5.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfalit ekzistues.	m'	1,548.00	9.00		13,932.00
5.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20 .	m'	1,548.00	7.00		10,836.00
5.7	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses se fundit te reres frakelon 4-8mm ne trashesi t=5cm. Ne qmim te perfshihet edhe planifikimi i shtreses me saktesi +/-1cm, sasia e llogaritit eshte per masen e ngjeshur te materialit,(ngjeshja e shtreses se reres te punohet sipas normave ne fuqi.	m ³	92.88	4.00		371.52
5.8	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses komunkuese ne trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm.(Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shtypje ne terhaqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te plotesohen dhe arsyelohen ne afestet perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1336	m ²	1,857.60	4.00		7,430.40
					Gjithsej:	37,368.72
REKAPITULLIMI						
1	PUNËT E PARAPRAKE					2,322.00
2	PASTRIMI I TERENIT					774.00
3	PUNËT E DHEUT					928.80
4	PUNËT E GRILAV					903.00
5	PUNËT E TROTUARIT					37,368.72
	Totali me TVSH:					42,296.52



PARAMASA E TROTUARIT RAMJAN MBI PERMENDORE L=376.00m' b=1.2m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishtes (Vendosja e kontenjerit dhe makineris per fillim te punes)	m'	376.00	0.50	188.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	376.00	0.50	188.00
1.3	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	376.00	0.50	188.00
Gjithsej:					564.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trases se trotuarit nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit te trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres	m'	376.00	0.50	188.00
Gjithsej:					188.00
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellisi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje ne gjatesi max 15 km Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m³	225.60	1.00	225.60
Gjithsej:					225.60
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				
4.1	Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar nga betoni Ø500mm per bartjen e ujrave atmosferike.Ne çmim te kalkulohen gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat hyrese dhe dalese me betoni	m'	75.00	10.00	750.00
4.2	Gërmimi dhe mbushja e dheut te kategorisë III, IV dhe V ne thellisi mesatare prej terrenit (Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale).	m³	187.50	1.00	187.50
Gjithsej:					937.50
5	PUNËT E GRILAV				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave te ujembledhësive nga materiali DUCTIL sipas standarteve ISO-9001.Ne çmim te llogaritet betonimi i kuroras	cope	8.00	30.00	240.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit te ujembledhsit deri ne shkarkimin e ujrave atmosferike qe duhet deportimin e trases se trotuarit me gjatesi prej 2m'	cope	8.00	5.00	40.00
5.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm per pusetat e ujembledhësive (elemente te parafabrikuares).Pusetat jane me lartesi h=0.50cm. Ne çmim te llogaritet edhe gërmimi i pusetes dhe mbushja me zhavor.	cope	8.00	8.00	64.00



Gjithsej:

344.00

PUNËT E TROTUARIT					
6.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-140mm me thellësi prej t=30cm. Ky material perdoret ne pjesën e trasës jo stabile të trotuarit .	m ³	225.60	3.00	676.80
6.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja (30MN/m ²) e saje me cilindër vibrues adekuat për këto lloj punimesh.	m ²	752.00	0.20	150.40
6.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ³	150.40	2.00	300.80
6.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjeshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ³	56.40	2.00	112.80
6.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues.	m ¹	376.00	11.00	4,136.00
6.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 8/20.	m ¹	376.00	9.00	3,384.00
6.7	Planifikimi i nënbazës me ngjeshje, zhavor (4-8) t=5cm te nivelizohet, si dhe kubzat me ngjeshje dhe mbushje te fugave.	m ³	22.56	4.00	90.24
6.8	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shireses komunikuese ne trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm.(Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shpyrje ne terheqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te plotesohen dhe arsyelohen ne atoqet perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1338	m ²	451.20	5.00	2,256.00
Gjithsej:					11,107.04
REKAPITULLIMI					
1	PUNËT PARAPRAKE				564.00
2	PASTRIMI I TERENIT				168.00
3	PUNËT E DHEUT				225.60
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				937.50
5	PUNËT E GRILAV				344.00
6	PUNËT E TROTUARIT				11,107.04
Totali me TVSH:					13,366.14
PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E PARKINGUT TEK STADIUMI NE POZHERAN					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PASTRIMI I TERENIT				
1.1	Pastrimi i terrenit dhe pregaditja e sipërfaqes duke llogaritur grryerjen e betonit për punimin e Parkingut , largimi i rrethojave ekzistuese, drunjeve etj.	m ²	190.00	0.50	95.00
1.2	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V me trashesi min 40cm, ngarkim dhe bartje ne gjatesi max 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m ³	76.00	0.50	38.00
Gjithsej:					133.00
2	PUNËT E PLLAKAVE DHE PLLATOSË				
2.1	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 30N/m ² me cilindër me vibracion.	m ²	190.00	0.20	38.00
2.2	Punimi i tamponit (40.0MPa) fraksion 0-62mm me trashesi t=30cm	m ³	108.00	2.00	216.00



2.3	Punimi i lamponit (40.0MPa) fraksion 0-32mm me trashesi t=10cm	m ²	28.50	2.00	57.00
2.4	Furnizimi , transporti dhe shtrija e shtreses se fundit te reres fraksion 4-8mm ne trashesi t=5cm. Ne cimin te perfshihet edhe planifikimi i shtreses me saksesi +/- 1cm, sasia e llogaritur eshte per masen e ngjeshur te materialit.(ngjeshja e shtreses se reres te punchet sipas normave ne fuqi.	m ²	14.25	6.00	85.50
2.5	Furnizimi , transporti dhe shtrija e shtreses komunkuese ne trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm (Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shtypje ne terheqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te plotesohen dhe arsyetohen ne atestet perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standarteve EN 1338	m ²	190.00	3.00	570.00
2.6	Furnizimi dhe vendosja e skajoreve 18/24 MB40 M100 anash trotuarit te ngritur me shtrese betoni, (Skajoret duhet t'ju permbahen rregullave per rezistenca ndaj perkuljes , terheqjes, abrazionit, absorbimit te ujit, rezistencen ndaj ngricave etj sipas standarteve EN1340.	m ¹	70.00	9.00	630.00
Gjithsej:					1,596.50
3	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				
3.1	Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar nga betoni Ø500mm per bartjen e ujrave atmosferike.Ne cimin te kalkulohen germimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat lyrese dhe dalese me betoni	m ¹	60.00	10.00	600.00
3.2	Germimi dhe mbushja e dheut te kategorise III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej terrenit (Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale)	m ³	150.00	1.00	150.00
3.4	Mbushja e dheut te kategorise III, IV dhe V ne thellesi varesisht nga diametri i gypit me ngarkim dhe bartje ne gjatesi max 15km. Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale	m ³	65.00	1.50	97.50



				Gjithsej:	847.50
1	PASTRIMI I TERENIT				133.00
2	PUNËT E PLLAKAVE DHE PLLATOSË				1,596.50
3	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				847.50
	Totali me TVSH:				2,577.00
XIII	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E PARKINGUT TE FUSHA- SHKOLLA NE BEGUNCE S=1362m ²				
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PASTRIMI I TERENIT				
1.1	Pastrimi i trases se trotuarit nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e planumit te trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri ne vendin ku e caklon organi mbikqyrës	m ²	1,362.00	0.30	408.60
			Gjithsej:		408.60
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje ne gjatesi max 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m ³	544.80	1.00	544.80
			Gjithsej:		544.80
3	NGRITJA E PUSETAVE				
3.1	Sigurimi dhe montimi i gypave të nga betoni i armuar Ø 400mm për pusetat e kanalizimit (elemente te parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=1.5m. Në çmim të llogarit edhe qërmimi i pusetës.	cope	3.00	7.00	21.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakeve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton.Në çmim të kalkulohet edhe Unaza apo pllaka prej betonit e armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusetat.	cope	3.00	50.00	150.00
			Gjithsej:		171.00
4	PUNËT E PLLAKAVE DHE PLLATOSË				
4.1	Rrafshimi i nenbazes me ngjeshje 30N/m ² me cilindër me vibracion.	m ²	1,362.00	0.20	272.40
4.2	Punimi i lamponit (40.0MPa) fraksion 0-62mm me trashësi t=30cm	m ³	408.60	2.00	817.20
4.3	Punimi i lamponit (40.0MPa) fraksion 0-32mm me trashësi t=10cm	m ³	136.20	2.00	272.40
4.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtreses së fundit te reres fraksion 4-8mm ne trashësi t=5cm. Ne çmim te perfshihet edhe planifikimi i shtreses me saktësi +/-1cm, sasia e llogaritur është per masen e ngjeshur te materialit,(ngjeshja e shtreses së reres te punohet sipas normave ne fuqi.	m ³	68.10	6.00	408.60



4.5	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses komunikuese ne troluar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm (Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shlypje ne terheqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te plotesohen dhe arsyelohen ne atestet perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1338.	m ²	1,362.00	5.00	6,810.00
4.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20.	m'	160.00	1.00	160.00
Gjithsej:					8,740.80
1	PASTRIMI I TERENIT				
2	PUNËT E DHEUT				408.60
3	NGRITJA E PUSËTAVE				544.80
4	PUNËT E PLLAKAVE DHE PLLATOSË				171.00
8,740.60					
Totali me TVSH:					9,865.00
XIV	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E TROTUARIT DHE RRETHIT NE SKIFTERAJ S=300m²				
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PASTRIMI I TERENIT				
1.1	Pastrimi i trases se troluarit nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit te troluarit dhe largimi i mbeturinave deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ²	300.00	0.10	30.00
Gjithsej:					30.00
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe barlje ne gjatësi max 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m ³	120.00	1.00	120.00
Gjithsej:					120.00
3	NGRITJA E PUSËTAVE				
3.1	Sigurimi dhe montimi i gypave te nga betoni i armuar Ø 400mm për pusetat e kanalizimit (elemente te parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=1.5m. Në çmim të llogarit edhe gërmimi i pusëtës.	cope	5.00	7.00	35.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusëtave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton.Në çmim të kalkulohet edhe Unaza apo plaka prej betonit e armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete.	cope	5.00	50.00	250.00
Gjithsej:					285.00
4	PUNËT E PLLAKAVE DHE PLLATOSË				
4.1	Rrafshimi i nenbazes me ngjeshje 30N/m ² me cilindër me vibracion.	m ²	300.00	0.20	60.00
4.2	Punimi i tamponit (40.0MPa) fraksion 0-62mm me trashesi t=30cm	m ²	90.00	2.00	180.00
4.3	Punimi i tamponit (40.0MPa) fraksion 0-32mm me trashesi t=10cm	m ²	30.00	2.00	60.00
4.4	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses se fundit te reres fraksion 4-8mm ne trashesi t=5cm. Ne cmim te perfshihet edhe planifikimi i shtreses me saktësi +/-1cm, sasia e llogaritur eshte per masen e ngjeshur te materialit (ngjeshja e shtreses se reres te punchet sipas normave ne fuqi.	m ²	15.00	6.00	90.00
4.5	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses komunikuese ne troluar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm (Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shlypje ne terheqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te plotesohen dhe arsyelohen ne atestet perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1338.	m ²	300.00	3.00	900.00
4.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20.	m'	170.00	5.00	850.00
Gjithsej:					2,140.00
1	PASTRIMI I TERENIT				30.00



2	PUNËT E DHEUT				120.00
3	NGRITJA E PUSHTAVE				285.00
4	PUNËT E PLLAKAVE DHE PLLATOSË				2,140.00
				Totali me TVSH:	2,575.00
XV	PUNËT E NDRIQIMIT NË RRUGEN "NAZIM AZEMI DHE REKOCI" SADOVINE M				
	PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE L=2180m				
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT E NDRIQIMIT				
1.1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave elektrike nga metali me lartësi 6m.	copë	67.00	80.00	5,360.00
1.2	Blerja, bartja dhe montimi i llampave per ndriçim të rrugës të tipit LED 50Wat	copë	67.00	25.00	1,675.00
1.3	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	copë	1.00	70.00	70.00
1.4	Kuadri Elektrik që furnizon shtyllat e ndriçimit. I cili përfshinë: Fotoqeli me rreze astologjike Moelle, Kontaktor, sigures si dhe lidhja të mbrendshme dhe material tjetër i pa specifikuar.	Copë	1	250.00	250.00
1.5	Furnizimi dhe shtrirja e kabllos NYY-J 4x16mm.	m	2120	0.50	1,060.00
1.6	Furnizimi dhe montimi i ankerave, per shtyllat e ndriçimit publik te gjatesis 6m	Copë	270	2.00	540.00
1.7	Furnizimi dhe montimi i kablrit PP/J 3x2.5mm per lidhjen e trupave ndriçues nga vendi i shtylles metalike 4m deri tek trupi ndriçues.	m	450	1.00	450.00
	Matja e rezistence së tokëzimit -ateslet, shqyrtimi i izolimit të kabllove	copë	67	2.00	134.00
				Gjithsejtë :	3,539.00 €



XVI PUNËT E NDRIQIMIT NË RRUGËN "BREGU" FSHATI RI					
PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT					
TË NDRIQIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE					
L=542m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT E NDRIQIMIT				
1.2	Kuader Elektrik qe furnizon shtyllat e ndriçimit. I cili përfshinë: Fotoqeli me rele astologjike Moelle, Kontaktor, siguresa, lidhje te mbrendshme dhe material tjeter i pa specifikuar.	Copë	1	250.00	250.00
1.3	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	1	70.00	70.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja e shtrënguese Fundore, terheqëse për kablën ABC	Copë	16	2.50	40.00
1.5	Furnizimi dhe vendosja e kablës vetëmbajtëse X00-A 4x16mm ²	m	550	1.00	550.00
1.6	Furnizimi dhe vendosja e klemëve Rymore per lidhjen e lampave	Copë	8	3.00	24.00
1.7	Furnizimi dhe montimi i mbajtësit te lakuar njëkrahes me gjatësi 0.5m (fres) nga hekuri i zinkuar, per montim ne shtyllen e drurit dhe betonit	Copë	8	2.50	20.00
1.8	Furnizimi dhe vendosja e llusterave LED 50WAT neper shtyllat elektrike . Llusterat te jene te njejte me ata egzistues ne shtyllat tjera.	Copë	8	30.00	240.00
1.9	Furnizimi dhe montimi i kablës PP/J 2x0.75 per nderlidhjen e llampes me kablën vetëmbajtëse	m	24	0.50	12.00
1.10	Furnizimi dhe vendosja e halkave konzolla	Copë	8	3.50	28.00
1.11	Materialet shpenzuese (izolira etj)	Copë	10	1.00	10.00
1.12	Malja e rezitencë së tokëzimi -alestet, shqyrtimi i izolimit të kabllove	Copë	8	80.00	640.00
Gjithsajthë :					1,884.00 €
XVII PUNËT E NDRIQIMIT NË RRUGËN "RAMJANI" RAMJAN					
PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT					
TË NDRIQIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE					
L=405m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT E NDRIQIMIT				
1.1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave elektrike nga metali me lartësi 6m.	copë	5.00	150.00	750.00
1.2	Blerja, bartja dhe montimi i llampave per ndriçim të rrugës te tipit LED 50WAT	copë	13.00	30.00	390.00
1.3	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	copë	1.00	70.00	70.00
1.4	Riparimi i Kuadrit Elektrik qe furnizon shtyllat e ndriçimit. I cili përfshinë: Fotoqeli me rele astologjike Moelle, Kontaktor lidhje te mbrendshme dhe material tjeter i pa specifikuar.	Copë	1	250.00	250.00
1.5	Furnizimi dhe shtrirja e kablës NYY-J 4x16mm.	m	160	1.50	240.00
1.6	Furnizimi dhe montimi i ankerave, per shtyllat e ndriçimit publik te gjatësis 6m	Copë	24	5.00	120.00
1.7	Furnizimi dhe vendosja e kablës vetëmbajtëse X00-A 4x16mm ²	m	250	1.50	375.00
1.8	Furnizimi dhe vendosja e shtrënguese Fundore, terheqëse për kablën ABC	copë	16	2.50	40.00
1.9	Furnizimi dhe vendosja e klemëve Rymore per lidhjen e lampave	copë	8	3.00	24.00
2	Furnizimi dhe vendosja e halkave konzolla	copë	8	3.50	28.00
2.1	Heqja dhe kthimi ne vend i kubzave ekzistuese per vendosjen e shiritit FE-ZN Ne thellsi prej 20cm si dhe mbushja me zhavore 4/8 si dhe ngjeshja (Ne rast te demilit te kubzave te kalkufohen kubza e reja sipas modelit ekzistues)	m	150	5.00	750.00
2.2	Furnizimi dhe vendosja e shiritit FE-ZN 25/4mm	m	150	2.00	300.00
2.3	Lidhëse të tokëzuesit Fe/Zn 25x4 [mm].	copë	5	1.00	5.00
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e gypit flexibel dy shtresor me dimensione fi 40mm	m	160	0.60	96.00
2.5	Hapja dhe mbyllja e kanalit per vendosjen e gypit/kabllit të ndriçimit publik ne thellsi 0.6m.	m	150	1.50	225.00
2.6	Germimi i pozicioneve ku do te punohen bazamentet e shtyllave te ndriçimit nga betoni. Llogaria ne m3 te dheut te germuar	m3	6	1.90	11.40
2.7	Porosilja, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC, Shiriti duhet te mbaj shenimin: "Kujdes, rrezik nga lensioni".	m	150	0.20	30.00
2.8	Furnizimi transporti dhe shtrirja e rërës se imet per mbulimin e gypit te rymes	m3	3	25.00	75.00



2.9	Furnizimi dhe betonimi i bazamenteve te shtyllave te betoni me dim.60*60*80cm. Ilogaria ne m3 te betonit	m3	2	55.00	110.00
3	Materialet shpenzuese (izolira etj)	copë	5	1.00	5.00
3.1	Furnizimi dhe montimi i mbajtesit te lakuar njekrahesh me gjatesi 0.5m (fres) nga hekuri i zinkuar, per montim ne shtyllen e drurit dhe betonit	copë	8	2.00	16.00
3.2	Furnizimi dhe montimi i kablilit PP/J 3x2.5mm per lidhjen e trupave ndriçues nga vendi i shtyllës metalike 4m deri tek trupi ndriçues.	m	40	1.00	40.00
3.3	Matja e rezilencë së tokëzimi -atetest, shqyrtimi i izolimit të kabllove	copë	1	80.00	80.00
				Totali me TVSH :	4,030.40 €

PUNËT E NDRIQIMIT NE SMIRË „HETEM PAJAZITI E SHKUPIT DHE ZYLFI AGUSHI'

PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE L=2820m

XVIII	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT E NDRIQIMIT				
1.1	Kuader Elektrik qe furnizon shtyllat e ndriçimit. I cili perfshine: Fotoqeli me rete astologjike Moelle,Kontaktor, siguresa, lidhje te mbrendshme dhe material tjetër i pa specifikuar.	Copë	3	100.00	300.00
1.2	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	3	70.00	210.00
1.3	Furnizimi dhe vendosja e shtrenguese Fundore, terheqëse për kablilin ABC	Copë	104	2.50	260.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllos vetëmbajtëse X00-A 4x16mm ²	m	2950	0.50	1,475.00
1.5	Furnizimi dhe vendosja e klemëve Rymore per lidhjen e lampave	Copë	52	3.00	156.00
1.6	Furnizimi dhe montimi i mbajtesit te lakuar njekrahesh me gjatesi 0.5m (fres) nga hekuri i zinkuar, per montim ne shtyllen e drurit dhe betonit	Copë	52	2.00	104.00
1.7	Furnizimi dhe vendosja e llusterave LED 50WAT neper shtyllat elektrike . Llusterat te jene te njejte me ata egzistues ne shtyllat tjera.	Copë	52	10.00	520.00
1.8	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 2x0.75 per nderlidhjen e llampes me kablilon vetëmbajtëse	m	104	0.50	52.00
1.9	Furnizimi dhe vendosja e hallkave konzolla	Copë	52	3.50	182.00
2	Materialet shpenzuese (izolira etj)	Copë	15	1.00	15.00
2.1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave elektrike prej druri me lartësi 9 m, (në çmim të hynë edhe hapja e gropës si dhe ngjeshëja për rreth shtyllës).	Copë	10	75.00	750.00
2.2	Matja e rezilencë së tokëzimi -atetest, shqyrtimi i izolimit të kabllove	Copë	1	80.00	80.00
				Totali me TVSH:	4,104.00 €

PUNËT E NDRIQIMIT POZHERAN RRUGA„IDRIZ HALABAKU' DHE MARTIRET DEMIRI L=760m

PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE

	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
XIX	PUNËT E NDRIQIMIT				
Nr. rendor					
1.1	Kuader Elektrik qe furnizon shtyllat e ndriçimit. I cili perfshine: Fotoqeli me rete astologjike Moelle,Kontaktor, siguresa, lidhje te mbrendshme dhe material tjetër i pa specifikuar.	Copë	1.00	250.00	250.00
1.2	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	1.00	70.00	70.00
1.3	Furnizimi dhe vendosja e shtrenguese Fundore, terheqëse për kablilin ABC	Copë	42.00	2.50	105.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllos vetëmbajtëse X00-A 4x16mm ²	m	760.00	1.00	760.00
1.5	Furnizimi dhe vendosja e klemëve Rymore per lidhjen e lampave	Copë	21.00	3.00	63.00
1.6	Furnizimi dhe montimi i mbajtesit te lakuar njekrahesh me gjatesi 0.5m (fres) nga hekuri i zinkuar, per montim ne shtyllen e drurit dhe betonit	Copë	21.00	2.00	42.00
1.7	Furnizimi dhe vendosja e llusterave LED 50WAT neper shtyllat elektrike . Llusterat te jene te njejte me ata egzistues ne shtyllat tjera.	Copë	21.00	30.00	630.00
1.8	Furnizimi dhe montimi i kabllos PP/J 2x0.75 per nderlidhjen e llampes me kablilon vetëmbajtëse	m	63.00	0.50	31.50
1.9	Furnizimi dhe vendosja e hallkave konzolla	Copë	21.00	3.50	73.50
2	Materialet shpenzuese (izolira etj)	Copë	10.00	1.00	10.00
2.1	Matja e rezilencë së tokëzimi -atetest, shqyrtimi i izolimit të kabllove	Copë	1.00	80.00	80.00



		Totali me TVSH:			2,115.00 €
PUNËT E NDRIQIMIT SADOVINE J - VERBAN RRUGA „VERBANI“					
XX	PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE L=1181m				
Nr. Rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1.1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave elektrike nga metali me lartësi 6 m.	Copë	38.00	10.00	380.00
1.2	Kuader Elektrik që furnizon shtyllat e ndriçimit. I cili përfshinë: Fotoqelli me rele astologjike Moelle, Kontaktor, siguresa, lidhje të mbrendshme dhe material tjetër i pa specifikuar.	Copë	1.00	250.00	250.00
1.3	Furnizimi dhe vendosja e llusterave LED 50WAT neper shtyllat elektrike . Llusterat te jene te njejte me ata egzistues ne shtyllat tjera.	Copë	15.00	30.00	450.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	1.00	70.00	70.00
1.5	Lidhëse të tokëzuesit Fe/Zn 25x4 [mm].		38.00	2.00	76.00
1.6	Porositja, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC. Shiriti duhet të mbajë shenimin: "Kujdes, rrezik nga tensioni".		1,125.00	0.20	225.00
1.7	Furnizimi dhe montimi i ankerave, për shtyllat e ndriçimit publik të gjatësisë 6m	Copë	150.00	5.00	750.00
1.8	Furnizimi dhe shtrirja e gypit fleksibil dy shtresor me dimensione fi 40mm	m'	1,200.00	0.50	600.00
1.9	Furnizimi dhe shtrirja e kabllos NYY-J 4x16mm Al	m'	1,230.00	1.00	1,230.00
2	Furnizimi dhe montimi i kablilit PPAJ 3x2.5mm për lidhjen e trupave ndriçues nga vendi i shtylles metalike 4m deri tek grupi ndriçues.	m'	115.00	1.00	115.00
2.1	Heqja dhe kthimi në vend i kubzave ekzistuese për vendosjen e shiritit FE-ZN Në thellsi prej 20cm si dhe mbushja me zhavorë 4/8 si dhe ngjeshja (Në rast të demtimit të kubzave të kalkuloheh kubza e reja sipas modelit ekzistues)	m'	1,125.00	3.00	3,375.00
2.2	Prejra e asfaltit dhe heqja e kockave në kyqjet e rrugeve për shtrirjen e shiritit si dhe kthimi në gjendjen e mëparshme	m'	90.00	5.00	450.00
2.3	Furnizimi dhe vendosja e shiritit FE-ZN 25/4mm	m'	1,125.00	1.00	1,125.00
2.4	Furnizimi dhe betonimi i bazamenteve të shtyllave të betoni me dim.60*60*60cm. Llogaria në m3 të betonit	m3	15.00	55.00	825.00
2.5	Hapja dhe mbyllja e kanalit për vendosjen e gypit/kablilit të ndriçimit publik në thellsi 0.6m.	m	1,125.00	1.00	1,125.00
2.6	Germimi i pozicioneve ku do të punohen bazamentet e shtyllave të ndriçimit nga betoni. Llogaria në m3 të dheut të qermuar	m3	15.00	1.90	28.50
2.7	Furnizimi dhe montimi i ankerave, për shtyllat e ndriçimit publik të gjatësisë 6m	Copë	160.00	5.00	800.00
2.8	Furnizimi transporti dhe shtrirja e rërës së imet për mbulimin e gypit të rrymës	m3	15.00	25.00	375.00
2.9	Matja e rezilencës së tokëzimit -atestet, shqyrtimi i izolimit të kabllove	Copë	1.00	80.00	80.00
				Totali me TVSH:	12,329.50 €
PUNËT E NDRIQIMIT NË SKIFTERAJ RRUGA DHE RRETHI					
XXI	PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE L=370m				
Nr. Rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1.1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave elektrike nga metali me lartësi 6 m.	Copë	15.00	100.00	1,500.00
1.2	Kuader Elektrik që furnizon shtyllat e ndriçimit. I cili përfshinë: Fotoqelli me rele astologjike Moelle, Kontaktor, siguresa, lidhje të mbrendshme dhe material tjetër i pa specifikuar.	Copë	1.00	250.00	250.00
1.3	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	1.00	70.00	70.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja e llusterave LED 50WAT neper shtyllat elektrike . Llusterat te jene te njejte me ata egzistues ne shtyllat tjera.	Copë	15.00	30.00	450.00
1.5	Lidhëse të tokëzuesit Fe/Zn 25x4 [mm].		15.00	2.00	30.00
1.6	Porositja, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC. Shiriti duhet të mbajë shenimin: "Kujdes, rrezik nga tensioni".		350.00	0.20	70.00
1.7	Furnizimi dhe montimi i ankerave, për shtyllat e ndriçimit publik të gjatësisë 6m	Copë	60.00	5.00	300.00



1.8	Furnizimi dhe shtrirja e gypit flexibel dy shtresor me dimensione fi 40mm	m'	350.00	0.50	175.00
1.9	Furnizimi dhe shtrirja e kablllos NYY-J 4x16mm Al	m'	420.00	1.50	630.00
2	Furnizimi dhe montimi i kabllit PP/J 3x2.5mm per lidhjen e trupave ndriçues nga vendi i shtyllës metalike 4m deri tek trupi ndriçues.	m'	90.00	1.00	90.00
2.1	Prerja e asfaltit dhe herja e kockave ne kyqjet e rugeve per shtrirjen e shiritit si dhe kthimi ne gjendjen e mepershme	m'	30.00	5.00	150.00
2.2	Furnizimi dhe vendosja e shiritit FE-ZN 25/4mm	m'	350.00	2.00	700.00
2.3	Furnizimi dhe betonimi i bazamenteve te shtyllave te betoni me dim.60*60*80cm. Llogaria ne m3 te betonit	m3	6.00	55.00	330.00
2.4	Hapja dhe mbyllja e kanalit per vendosjen e gypit/kabllit te ndriçimit publik ne thellsi 0.6m.	m	350.00	1.50	525.00
2.5	Germimi i pozicioneve ku do te punohen bazamentet e e shtyllave te ndriçimit nga betoni. Llogaria ne m3 te dheut te germuar	m3	10.00	1.90	19.00
2.6	Furnizimi dhe montimi i ankerave, per shtyllat e ndriçimit publik te gjatesis 6m	Copë	60.00	5.00	300.00
2.7	Furnizimi transporti dhe shtrirja e rërës se imet per mbulimin e gypit te rrymes	m3	5.00	25.00	125.00
2.8	Majja e rezitencë së tokëzimi -atestet, shqyrtimi i izolimit te kabllove	Copë	1.00	80.00	80.00
Totali me TVSH:					5,794.00 €

PUNËT E NDRIÇIMIT NË VITI RRUGA FLORIM MALIQI					
XXII PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIÇIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE L=425m					
Nr. Rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1.1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave elektrike nga metali me lartesi 6 m.	Copë	15.00	100.00	1,500.00
1.2	Kuader Elektrik qe furnizon shtyllat e ndriçimit. I cili perfshine: Fotoqeli me rele astologjike Moelle, Kontaktor, siguresa, lidhje te mbrendshme dhe material tjetër i pa specifikuar.	Copë	1.00	250.00	250.00
1.3	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	1.00	70.00	70.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja e llusterave LED 50WAT neper shtyllat elektrike. Llusterat te jene te njejte me ata egzistues ne shtyllat tjera.	Copë	15.00	30.00	450.00
1.5	Lidhëse të tokëzuesit Fe/Zn 25x4 [mm].	Copë	15.00	2.00	30.00
1.6	Porositja, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC, Shiriti duhet te mbaj shanimin: "Kujdes, treqik nga tensioni".	m	410.00	0.20	82.00
1.7	Furnizimi dhe montimi i ankerave, per shtyllat e ndriçimit publik te gjatesis 6m	Copë	60.00	5.00	300.00
1.8	Furnizimi dhe shtrirja e gypit flexibel dy shtresor me dimensione fi 40mm	m'	430.00	0.50	215.00
1.9	Furnizimi dhe shtrirja e kablllos NYY-J 4x16mm Al	m'	480.00	1.50	720.00
2	Furnizimi dhe montimi i kabllit PP/J 3x2.5mm per lidhjen e trupave ndriçues nga vendi i shtyllës metalike 4m deri tek trupi ndriçues.	m'	90.00	1.00	90.00
2.1	Furnizimi dhe vendosja e shiritit FE-ZN 25/4mm	m'	410.00	2.00	820.00
2.2	Furnizimi dhe betonimi i bazamenteve te shtyllave te betoni me dim.60*60*80cm. Llogaria ne m3 te betonit	m3	6.00	55.00	330.00
2.3	Hapja dhe mbyllja e kanalit per vendosjen e gypit/kabllit te ndriçimit publik ne thellsi 0.6m.	m	410.00	1.50	615.00
2.4	Germimi i pozicioneve ku do te punohen bazamentet e e shtyllave te ndriçimit nga betoni. Llogaria ne m3 te dheut te germuar	m3	10.00	1.90	19.00
2.5	Furnizimi dhe montimi i ankerave, per shtyllat e ndriçimit publik te gjatesis 6m	Copë	60.00	5.00	300.00
2.6	Furnizimi transporti dhe shtrirja e rërës se imet per mbulimin e gypit te rrymes	m3	5.00	25.00	125.00
2.7	Majja e rezitencë së tokëzimi -atestet, shqyrtimi i izolimit te kabllove	Copë	1.00	80.00	80.00
Totali me TVSH:					5,996.00 €

PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIÇIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE NEPER VENDBANIME L=10560m					
Nr. Rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1.1	Furnizimi dhe vendosja e kablllos 4x16 mm	m'	10560	1.00	10,560.00
1.2	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave elektrike prej druri me lartesi 9 m. (ne çnim të hynë edhe hapja e gropës si dhe ngjeshëja per rreth shtyllës).	Copë	54	50.00	2,700.00



1.3	Furnizimi dhe vendosja e llusterave LED 50WAT neper shtyllat elektrike . Llusterat te jene te njejte me ata egzistues ne shtyllat tjera.	Copë	302.00		10.00	3,020.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja e fotoqelive neper shtyllat elektrike.	Copë	302.00		5.00	1,510.00
1.5	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	10		70.00	700.00
Totali me TVSH:						18,490.00
PUNËT E NDRIQIMIT ZHITI-BALLANCË NE RRUGET "NEBI RAMA DHE PAVARESIA"						
PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE L=1800m						
Nr. Rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)	
PUNËT E NDRIQIMIT						
1.1	Riparimi i Kuadrit Elektrik qe furnizon shtyllat e ndriçimit. I cili perfishine: Fotoqeli me rele astologjike Moelle,Kontaktor, siguresa dhe lidhje te mbrendshme dhe material tjetër i pa specifikuar.	Copë	1	250.00	250.00	
1.2	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	1	70.00	70.00	
1.3	Furnizimi dhe vendosja e shtrënguese Fundore, terieqese për kablën ABC	Copë	76.00	2.50	190.00	
1.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllës vetëmbajtëse X00-A 4x16mm ²	m	1,800.00	1.00	1,800.00	
1.5	Furnizimi dhe vendosja e klemëve Rymore per lidhjen e lampave	Copë	38.00	3.00	114.00	
1.6	Furnizimi dhe montimi i mbajtës të lakuar njekrahesh me gjatësi 0.5m (lirës) nga hekuri i zinkuar, per montim ne shtyllen e drurit dhe betonit	Copë	38.00	2.00	76.00	
1.7	Furnizimi dhe vendosja e llusterave LED 50WAT neper shtyllat elektrike . Llusterat te jene te njejte me ata egzistues ne shtyllat tjera.	Copë	38.00	30.00	1,140.00	
1.8	Furnizimi dhe montimi i kabllës PPU 2x0.75 per nderlidhjen e llampës me kabllën vetëmbajtëse	m	115.00	0.50	57.50	
1.9	Furnizimi dhe vendosja e hallkave konzolla	Copë	38.00	3.50	133.00	
2	Materialet shpenzuese (izolira etj)	Copë	20.00	1.00	20.00	
2.1	Shtylla prej druri dimension 9 m	Copë	15.00	75.00	1,125.00	
2.2	Matja e rezilencë së tokëzimit -atestat, shqyrtimi i izolimit të kabllëve	Copë	1.00	80.00	80.00	
Totali me TVSH:						5,055.50 €
PUNËT E NDRIQIMIT NE KABASH NE RRUGET "SHABAN KABASHI DHE SEFERIN MARKU"						
PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT NËPËR SHTYLLAT ELEKTRIKE L=1930m						
Nr. Rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)	
PUNËT E NDRIQIMIT						
1.1	Riparimi i Kuadrit Elektrik qe furnizon shtyllat e ndriçimit. I cili perfishine: Fotoqeli me rele astologjike Moelle,Kontaktor lidhje te mbrendshme dhe material tjetër i pa specifikuar.	Copë	2.00	250	500	



1.2	Furnizimi dhe vendosja e orës matëse	Copë	2.00	70	140
1.3	Furnizimi dhe vendosja e shtrenguese Fundore, lerheqëse për kablën ABC	Copë	80.00	2.5	200
1.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllos vetëmbajtëse X80-A 4x16mm ²	m	1930.00	1	1930
1.5	Furnizimi dhe vendosja e klemëve Rymore për lidhjen e lampave	Copë	39.00	3	117
1.6	Furnizimi dhe montimi i mbajtësit të lakuar njëkrahësh me gjatësi 0.5m (lirës) nga hekuri I zinkuar, për montim në shtyllën e drurit dhe betonit	Copë	39.00	2	78
1.7	Furnizimi dhe vendosja e llusterave LED 50WAT neper shtyllat elektrike . Llusterat te jene te njejte me ata egzistues ne shtyllat tjera.	Copë	39.00	30	1170
1.8	Furnizimi dhe montimi i kabllos PPAJ 2x0.75 për nderlidhjen e llampes me kabllo vetëmbajtëse	m	117.00	0.5	58.5
1.9	Furnizimi dhe vendosja e hallkave konzolla	Copë	39.00	3.5	136.5
2	Materialet shpenzuese (izolira etj)	Copë	22.00	1	22
2.1	Shtylla prej druri dimensionit 9 m	Copë	4.00	75.00	300.00
2.2	Matja e rezistencë së tokëzimit -ateslet, shqyrtimi i izolimit të kabllove	Copë	4.00	80.00	320.00
			Total me TVSH:		4,972.00 €
XXVI	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN GERMOVË L=1006.00m' b=1.2 m				
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishtes (Vendosja e kontenjerit dhe makineris për fillim te punes)	m'	1,006.00	1.00	1,006.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	1,006.00	1.00	1,006.00
1.3	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,006.00	1.00	1,006.00
			Gjithsej:		3,018.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trases se trotuarit nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit te trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m'	1,006.00	1.00	1,006.00
			Gjithsej:		1,006.00
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje ne gjatesi max 15 km Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m ³	700.00	1.50	1,050.00
			Gjithsej:		1,050.00
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				
4.1	Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar nga betoni Ø500mm per bartjen e ujrave atmosferike.Ne çmim te kalkulohen gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat hyrese dhe dalje me betoni	m'	350.00	8.00	2,800.00
4.2	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej diametrit te gypit me ngarkim dhe bartje ne gjatesi max 15 km Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m ³	420.00	1.50	630.00
			Gjithsej:		3,430.00
5	PUNËT E GRILAVE				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave te ujembledhsave nga materiali DUCTIL sipas standarteve ISO-9001.Ne çmim te llogaritet betonimi i kurores.	cope	30.00	30.00	900.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit te ujembledhsit deri ne shkarkimin e ujrave atmosferike qe duhet deportimin e trases se trotuarit me gjatesi prej 2m'	cope	30.00	5.00	150.00
5.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni I armuar Ø400mm per puselat e ujembledhsave (elemente te parafabrikuara).Puselat jane me lartesi h=0.50cm. Ne çmim te llogaritet edhe gërmimi i pusetes dhe mbushja me zhavore.	cope	30.00	5.00	150.00
			Gjithsej:		1,200.00
6	PUNËT E TROTUARIT				
6.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-140mm me thellsi prej t=30cm. Ky material perdoret ne pjesën e trases jo stabile të trotuarit .	m ²	603.60	4.00	2,414.40
6.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjshja (30MN/m ²) e saje me cilindër vibrues adekuat për keto lloj punimesh.	m ²	2,012.00	0.20	402.40



6.3	Furnizimi dhe punimi i lamponit me ngjeshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ³	402.40	5.00	2,012.00
6.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit m ngjeshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ³	150.90	5.00	754.50
6.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 10/24 .Skajoret do te punohen perqat asfaltit ekzistues.	m ²	1,006.00	10.00	10,060.00
6.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve Ø/20	m ²	1,006.00	7.00	7,042.00
6.7	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses se fundit te reres fraksion 4-8mm ne trashesi t=5cm. Ne cnim te perfshihet edhe planifikimi i shtreses me saktësi +/-1cm, sasia e llogaritur eshte per masen e ngjeshur te materialit (ngjeshja e shtreses se reres te punohet sipas normave ne fuqi.	m ²	60.36	4.00	241.44
6.8	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses komunikuese ne trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm.(Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shtypje ne terheqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te pletesohen dhe arsyelohen ne atestet perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1338.	m ²	1,207.20	4.00	4,828.80
				Gjithsej:	27,755.54
REKAPITULIMI					
1	PUNËT E PARAPRAKE				3,018.00
2	PASTRIMI I TERENIT				1,006.00
3	PUNËT E DHEUT				1,050.00
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				3,430.00
5	PUNËT E GRILAVE				1,200.00
6	PUNËT E TROTUARIT				27,755.54
				Totali me TVSH:	37,459.54
PARAMASA LIDHJA E TROTUAREVE					
L=1000.00m' b=1.20m					
XXVII					
Nr. rëndor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishtes (Vendosja e kontenjerit dhe makineris per fillim te punes)	m ²	1,000.00	0.10	100.00
1.2	Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale dhe shenjave per kontroll te trafikut gjate kryeqjes se punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjate punimeve ne zgjerimet e rruges	m ²	1,000.00	0.10	100.00
1.3	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m ²	1,000.00	0.10	100.00
				Gjithsej:	300.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trases se trotuarit nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit te trotuarit dhe targimi i mbeturinave deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ²	1,000.00	0.10	100.00
				Gjithsej:	100.00
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje ne gjatesi max 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m ³	750.00	0.10	75.00
				Gjithsej:	75.00
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				
4.1	Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar nga betoni Ø500mm per bartjen e ujrave atmosferike.Ne çmim te kalkulohen gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat hyrese dhe dalje me betoni	m ²	500.00	0.10	50.00
4.2	Gërmimi dhe mbushja e dheut te kategorisë III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej terrenit (Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale).	m ³	600.00	0.10	60.00
				Gjithsej:	110.00
5	PUNËT E GRILAV				



5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave te ujembledhsave nga materiali DUCTIL sipas standarteve ISO-9001.Ne qmim te llogarit betonimi i kurces.	cope	20.00	1.00	20.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit te ujembledhsit deri ne shkarkimin e ujrave atmosferike qe duhet deportimin e trases se trotuarit me qialesi prej 2m'	cope	20.00	1.00	20.00
5.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm per pusetat e ujembledhsave (elemente te parafabrikuara) Pusetat jane me lartesi h=0.50cm. Ne qmim te llogaritit edhe germimi i pusetes dhe mbushja me zhavore.	cope	20.00	1.00	20.00
Gjithsej:					60.00
6 NGRITJA E PUSETAVE					
6.1	Sigurimi dhe montimi i gypave te nga betoni i armuar Ø 400mm per pusetat e kanalizimit (elemente te parafabrikuara). Pusetat jane me lartesi h=1.5m. Në çmim të llogaritit edhe qermimi i pusetes.	cope	1.00	1.00	1.00
6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton.Në çmim të kalkulohet edhe Unaza apo plaka prej betonit e armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusete.	cope	1.00	1.00	1.00
6.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave te ujembledhsave nga materiali DUCTIL sipas standarteve ISO-9001.Ne qmim te llogaritit betonimi i kurces.	cope	13.00	1.00	13.00
6.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit te ujembledhsit deri ne shkarkimin e ujrave atmosferike qe duhet deportimin e trases se trotuarit me qialesi prej 2m'	cope	13.00	1.00	13.00
6.5	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm per pusetat e ujembledhsave (elemente te parafabrikuara).Pusetat jane me lartesi h=0.50cm. Ne qmim te llogaritit edhe germimi i pusetes dhe mbushja me zhavore.	cope	13.00	1.00	13.00
Gjithsej:					41.00
7 PUNËT E TROTUARIT					
7.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje (30MN/m ²) prej gurit te thyer qelqeror 0-140mm .Ky material perdoret ne pjesen e trases jo stabile te trotuarit .	m ²	600.00	0.10	60.00
7.2	Rrafshimi i nenbazës dhe ngjshja (30MN/m ²) e saje me cilindër vibruës adekuat per keto lloj punimesh.	m ²	2,500.00	0.10	250.00
7.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje prej gurit të thyer qelqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ²	500.00	0.10	50.00
7.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit m ngjshje prej gurit të thyer qelqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ²	250.00	0.10	25.00
7.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen perqat asfaltit ekzistues.	m ¹	1,000.00	0.10	100.00
7.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 8/20 .	m ¹	1,000.00	0.10	100.00
7.7	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses se fundit te reses fraksion 4-8mm ne trashesi t=5cm. Ne cmim te perfshihet edhe planifikimi i shtreses me saktesi +/-1cm, sasia e llogaritit eshte per masen e ngjeshur te materialit,(ngjeshja e shtreses se reses te punohet sipas normave ne fuqi.	m ²	125.00	1.00	125.00
7.8	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shtreses komunikuese ne trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre te Kuqe me trashesi 8cm (Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shtypje ne terheqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te plotesohen dhe arsyetohen ne atestat perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standarteve EN 1338.	m ²	2,500.00	0.10	250.00
Gjithsej:					960.00
REKAPITULLIMI					
1	PUNËT PARAPRAKE				300.00
2	PASTRIMI I TERENIT				100.00
3	PUNËT E DHEUT				75.00



4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				110.00
5	PUNËT E GRILAV				60.00
6	NGRITJA E PUSËTAVE				41.00
7	PUNËT E TROTUARIT				960.00
Totali me TVSH:					1,646.00 €
XXVIII	PARAMASA E TROTUARIT NE VITI-KLLOKOT rr. FLORIM MALIQI L=405m' b=1.2 m				
Nr. Rendor	Lloji I punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishies (Vendosja e kontenjerit dhe makineris per fillim te punes)	m'	405.00	1.00	405.00
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zyjërmet e rruges	m'	405.00	1.00	405.00
1.3	Shenimi i frasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	405.00	1.00	405.00
Gjithsej:					1,215.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trases se trotuarit nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit te trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m'	405.00	0.10	40.50
Gjithsej:					40.50
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe bartje ne gjatesi max 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m³	243.00	1.50	364.50
Gjithsej:					364.50
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				
4.1	Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar nga betoni Ø500mm per bartjen e ujrave atmosferike.Ne çmim te kalkulohen gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat hvrese dhe dalese me betoni	m'	200.00	8.00	1,600.00



4.2	Gërmimi dhe mbushja e dheut të kategorisë III, IV dhe V në thellësi mesatare prej terrenit (Sasia e flogaritur në gjendje natyrore).	m ³	240.00	1.50	360.00
			Gjithsej:		1,980.00
5 NGRITJA E PUSËTAVE					
5.1	Sigurimi dhe montimi i gypave të nga betoni i armuar Ø 400mm për pusetat e kanalizimit (elemente të parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=1.5m. Në çmim të flogaritet edhe gërmimi i puselës.	cope	5.00	7.00	35.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej materialit "DUCTIL" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton. Në çmim të kalkulohet edhe Unaza apo pllaka prej betonit e armuar për montimin dhe fiksimin e tyre për pusate.	cope	5.00	50.00	250.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhësve nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001. Në çmim të flogaritet betonimi i kurores.	cope	13.00	30.00	390.00
5.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhësit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet deponimin e trases së trotuarit me gjatësi prej 2m ²	cope	13.00	5.00	65.00
5.5	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujembledhësve (elemente të parafabrikuara). Pusetat janë me lartësi h=0.50cm. Në çmim të flogaritet edhe gërmimi i puselës dhe mbushja me zhavorë.	cope	13.00	8.00	104.00
			Gjithsej:		844.00
6 PUNËT E GRILAVE					
6.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të ujembledhësve nga materiali DUCTIL sipas standardeve ISO-9001. Në çmim të flogaritet betonimi i kurores.	cope	8.00	30.00	240.00



6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit të ujembledhësit deri në shkarkimin e ujrave atmosferike që duhet depozitimi në trases së trotuarit me gjatësi prej 2m	cope	8.00	5.00	40.00
6.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm për pusetat e ujembledhësive (elemente të parafabrikuara) Pusetat janë me lartësi h=0.50cm. Në qmim të llogaritë edhe gemimi i pusetës dhe mbushja me zhavorë.	cope	8.00	8.00	64.00
Gjithsej:					344.00
7	PUNËT E TROTUARIT				
7.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-140mm me thellësi prej l=30cm. Ky material perdoret në pjesën e trasës jo stabile të trotuarit.	m ²	243.00	4.00	972.00
7.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjshja (30MN/m ²) e saje me cilindër vibrues adekuat për këtë lloj punimesh.	m ²	810.00	0.20	162.00
7.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi l=20cm.	m ²	162.00	5.00	810.00
7.4	Furnizimi dhe punimi i tamponit me ngjshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi l=10cm	m ²	60.75	5.00	303.75
7.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24. Skajoret do të punohen për gjatë asfaltit ekzistues.	m'	405.00	10.00	4,050.00
7.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 8/20.	m'	405.00	6.00	2,430.00
7.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të rres fraksion 4-8mm në trashësi l=5cm. Në qmim të përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi +/-1cm, sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit.(ngjeshja e shtresës së rres të punohet sipas normave në fuqi.	m ²	24.30	4.00	97.20
7.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës komunkuese në trotuar nga Kubzat e Betonit me Ngjyre të Kuqe me trashësi 8cm (Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca në shtypje në tërheqje në perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit të ujit dhe ngricave duhet të plotësohen dhe arsyetohen në atestat përkatës. Të gjitha sipas normave dhe standardeve EN 1338.	m ²	486.00	4.00	1,944.00
Gjithsej:					10,768.95
Totali me TVSH:					

REKAPITULLIMI

1	PUNËT E PARAPRAKË	1,215.00
2	PASTRIMI I TERENIT	40.50
3	PUNËT E DHEUT	364.50
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE	1,960.00
5	NGRITJA E PUSËTAVE	844.00
6	PUNËT E GRILAVE	344.00
7	PUNËT E TROTUARIT	10,768.95
Totali me TVSH:		15,536.95

XXIX	PARAMASA PËR SINJALIZIMIN VERTIKAL DHE HORIZONTAL				
Nr. rendor	Sinjalizimi Vertikal				
1	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1	Shënimi horizontal i vendkalimit për këmbësor me ngjyrë plastike dy komponentë me grimca qelqi dhe rërës me dy ngjyra- Kodi i shenjave H-18, me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë (në vendkalimet e këmbësorëve të spitalit -1, stacionit i autobusave -2, të pasqyra-3, në qendër 2, të rruga e Pozheranit -3, dhe të shkollat e mesme-3)	m ²	210	1.00 €	210.00 €



1.2	Paneli me ndriçim Led dhe konstrukcion prej çeliku: dimensioni i panelit ndriçues 200x60 cm lartësia e shtyllës 670.0 cm dimensioni i krahut 400.0 cm gjerësia e gypit 20.0 cm gjerësia e krahut 9.0 cm trashësia e murit 4 mm. teksti duhet të programohet mvarësishtë prej kërkesave të Komunës. Nën panel duhet të jete dhe një reflektor me dimensione 1000x 80 x 175 mm Per ndriçimin e zebresDimensionet 1000 x 80 x 175 mm Materiali i përbereAlumin Tipi i poqit ndricues LED Shpenzimi i energjise elektrike55 W Shkalla e mbrojtjesIP 66 Jetegjatesia >100 000 hrs Temperatura e ngjyres5500 K Pesha e perafert4.5 Kg . (në çmim të kalkulohet ,fyqja ne rrejetin elektrik me te gjitha pajisjet e nevojshme , si dhe punet ndertimore te betonimit te bazamentit dhe riasfaltimit te pjesëve të dëmtuara).	copë	14	25.00 €	350.00 €
1.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet	copë	8.00	65.00	520.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet	copë	2.00	65.00	130.00
1.5	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet	copë	4.00	65.00	260.00
1.6	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes së trafikut "në formë katrore" (dimensionet: 60x60 cm)	copë	2.00	65.00	130.00
1.7	Furnizimi dhe vendosja e shenjave "udhëtragues"	copë	8.00	55.00	440.00
Gjithsej:					2,040.00 €
2	Sinjalizimi Horizontal				Gjithsej
	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	
2.1	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija te bardha te plota (gjeresia 12cm)	m'	708.00	1.50	1,062.00
2.2	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija te bardha te nderprera (3+3 m, me gjersi 12 cm)	m'	144.00	1.00	144.00
2.3	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija te bardha te nderprera (1+1 m, me gjersi 0.12 cm)	m'	57.00	1.00	57.00
2.4	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me shigjeta për lëvizje drejte, djathas dhe majtas (me gjatesi 5.0 m)	copë	8.00	55.00	440.00
2.5	Furnizimi dhe shenjezimi i vijave terthore te ndalimit	m ²	7.50	17.00	127.50
2.6	Furnizimi dhe shenjezimi i vendkalimeve per kembesor	m ²	65.00	10.00	650.00
Gjithsej					2,480.50
Nr. rendor	REKAPITULLIMI				
1	Sinjalizimi Vertikal				2,040.00
2	Sinjalizimi Horizontal				2,480.50
Totali me TVSH:					4,520.50
PARAMASA PER SHTIGJET E BIÇIKLETAVE					
XXX	PARAMASA E SHTEGUT TE BIÇIKLETAVE VITI-RAMNISHTË L=2488.00m' b=1.9m				
Nr. Rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Përgaditja e punishtes (Vendosja e kontenerit dhe makinerisë per fillim te punes)	m'	2,488.00	0.10	248.80
1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	2,488.00	0.20	497.60
1.3	Shenimi i trasosë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	2,488.00	0.30	746.40



				Gjithsej:	1,492.80
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trases se trotuarit nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit te trotuarit dhe largimi i mbeturinave deri ne vendin ku e cakton organi mibikqyrës	m ²	2,488.00	0.10	248.80
				Gjithsej:	248.80
3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej 30cm me ngarkim dhe barfje ne gjatesi max 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m ³	1,492.80	1.50	2,239.20
				Gjithsej:	2,239.20
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				
4.1	Furnizimi ,barfja dhe montim te gypave te armuar nga betoni Ø500mm per barfjen e ujrave atmosferike.Ne qmim te kalkulohen gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave dhe kokat hyrese dhe dalese me betoni	m ²	1,500.00	3.00	4,500.00
4.2	Gërmimi dhe mbushja e dheut te kategorise III, IV dhe V ne thellsi mesatare prej terrenit (Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale).	m ³	1,800.00	1.00	1,800.00
				Gjithsej:	6,300.00
5	PUNËT E GRILAVE				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave te ujembledhsave nga materiali DUCTIL sipas standarteve ISO-9001.Ne qmim te llogaritet betonimi i kurores.	cope	50.00	30.00	1,500.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit PE SN 4 Ø250mm prej gypit te ujembledhsit deri ne shkarkimin e ujrave atmosferike qe duhet depotimin e trases se trotuarit me gjatesi prej 2m ²	cope	50.00	5.00	250.00
5.3	Furnizimi transporti, montimi i gypave nga betoni i armuar Ø400mm per pusetat e ujembledhsave (elemente te parafabrikuara) Pusetat jane me lartesi h=0.50cm. Ne qmim te llogaritet edhe gërmimi i pusetes dhe mbushja me zhavore.	cope	50.00	8.00	400.00
				Gjithsej:	2,150.00



6 PUNET E SHTEGUT					
6.1	Furnizimi dhe punimi i lamponit me ngjeshje (30MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-140mm me thellsi prej t=30cm. Ky material perdoret ne pjesën e trasës jo stabile të Shtegut .	m ³	1,492.00	3.00	4,476.00
6.2	Rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja (30MN/m ²) e saje me cilindër vibrues adekuat per keto lloj punimesh.	m ²	4,976.00	0.20	995.20
6.3	Furnizimi dhe punimi i lamponit me ngjeshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm.	m ³	995.20	4.00	3,980.80
6.4	Furnizimi dhe punimi i lamponit m ngjeshje prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm.	m ³	572.24	4.00	2,288.96
6.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do te punchen pergjat asfaltit ekzistues.	m ¹	4,976.00	5.00	24,880.00
6.6	Planifikimi i nënbazës me ngjeshje, zhavor (4-8) t=5cm te nivelizohet, si dhe asfalti me ngjeshje dhe mbushje te fugave.	m ²	236.30	4.00	945.44
6.7	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shireses komunikuese me asfalt AB 0-11 me trashesi t=5cm.(Dimenzionet e kubzave, klasa e betonit, rezistenca ne shtypje ne terheqje ne perkulje dhe rezistenca ndaj abrazionit te ujit dhe ngricave duhet te plotesohen dhe arsyetohen ne atestet perkatese . Te gjitha sipas normave dhe standarteve EN 1338.	m ²	4,727.20	18.00	85,089.60
Gjithsej:					122,658.40
7 Sinjalizimi Horizontal					
7.1	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
7.2	Furnizimi dhe shenjezimi i shtegut me vija te bardha te plota (gjeresia 12cm)	m ¹	2,488.00	0.40	995.20
7.3	Furnizimi dhe shenjezimi i vijave terthore te ndalimit	m ¹	50.00	17.00	850.00
7.4	Furnizimi dhe shenjezimi i vendkalimeve per kembesor	m ²	65.00	6.00	390.00
7.5	Varejlje: Shenjat horizontale duhet te punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe te ftohjet me perberje te grimcave fluorescente	Gjithsej:			2,235.20
REKAPITULLIMI					



1	PUNËT E PARAPRAKË				
2	PASTRIMI I TERENIT				1,492.80
3	PUNËT E DHEUT				248.80
4	PUNËT E VENDOSJES SË GYPAVE PËR UJRA ATMOSFERIKE				2,239.20
5	PUNËT E GRILAVE				6,300.00
6	PUNËT E SHTEGUT				2,150.00
7	SINJALIZIMI HORIZONTAL				122,658.40
					2,235.20
					Totali me TVSH:
					137,324.40
XXXI PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
Nr. Rendor	Sinjalizimi Semaforik				
1	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1	Matjet gjeodezike të udhëkryqit, për zhvillimet e dokumentimit të projektit.	m'	275	0.2	55.00
1.2	Percaktimi i trases së kanalizimit kablovik, pozicionimin e puselave, shtyllave semaforike si dhe kuadrin komandues.	paushall	1	1	1.00
1.	Matja e rezistencës së tokezimit dhe atestet.	paushall	1	1	1.00
1.4	Punimi i kanaleve kablovike në trotuar duke larguar kubzat prej betoni, asfalti, pllaka dekorative, heqje të materialeve të tepruara shitesë ose pjesë tjera.	m'	70	0.1	7.00
1.5	Punimi i shpimeve nenokesore ne trasene rrugore, per shtrirjen e gypave per kalimin e kabllove.	m'	45	0.1	4.50
1.6	Vendosja e gypave te brinjzuar per gjithe gjatesine ku eshte punuar , mbulimi me rere ne trashesine 20 cm. Mbusnja e kanaleve dhe kthimi ne gjendjen meparëshme. Mbrojtja e zonave te germuara nga aksidente te ndryshme.	m'	150	0.1	15.00
1.7	Punimi i puselave, me dim. (0.60x0.60x1.5) m, ne trotuare , germimi, betonimi pergatitjen e formes se betonuar, instalimin e kapakeve Ø	copë	6	1	6.00
1.8	Hapja e kanalit dhe betonimi i shtyllave semaforike standarte, per automjete dhe kembesore sipas projektit me kualitet betonit C 25/30 me dim. (0.5x0.5x0.6) m.	copë	6	1	6.00
1.9	Shtrirja e asfaltit e pjeset e demtuara dhe kthimi ne gjendjen e meparshme.	m2	50	1	50.00
2	Kuadri komandues kryesorë, njësia e kontrollit të mikroprocesorit, me aftësinë për detektim e cila duhet të pajiset me 24 grupe të sinjalve dhe me mundësi të zgjerimit të grupeve të sinjaleve. Në njësinë komanduese të sigurohet një interfejs inteligjent që i mundëson detektorit (të kontrollit dhe të njësitit) të pranojë kontroll të rregullt dhe transferim të të dhënave të kontrolluesit në mënyrë që të menaxhojë që në arkivimin e ngarkesave të trafikut në këso ndër seksione, dhe mundësinë të transferimit të të dhënave në qendër.	copë	1.00	10.00	10.00
2.1	Treguesi (laterik) tre ngjyresh per automjete Ø 300x3 i teknologjise Power LED, sipas standardeve EU. EN-12368.	cope	3.00	1.00	3.00
2.2	Treguesi (laterik) tre ngjyresh per automjete Ø 200x3 i teknologjise Power LED sipas standardeve EU. EN-12368.	cope	3.00	2.00	6.00
2.3	Tregues (laterik) per kembesor Ø 200x2, i teknologjise Poëer LED sipas standardeve EU. EN-12368.	cope	6.00	2.00	12.00
2.4	Numerues Count Down Modul Ø 300 per automjete i teknologjise LED dhe komunikues i tipit RS 485 me sistem kontrollues sipas standardeve EU.	cope	3.00	1.00	3.00
2.5	Numerues Count Down Modul Ø 200 per kembesore i teknologjise LED dhe komunikues i tipit RS 485 me sistem kontrollues sipas standardeve EU.	cope	3.00	1.00	3.00
2.6	Porosia dhe vendosja në ormanin komandues nje inverter me 1250 Ë dhe 200 Ah bateri me min 2 ore pune te pavarur ne rast te nderprerjes se energjise elektrike.	copë	1.00	1.00	1.00
2.7	Kabli i sinjalit PP00 4x1.5 mm2	m'	450.00	0.50	225.00
2.8	Kabli i sinjalit PP00 3x1.5 mm2	m'	660.00	0.50	330.00
2.9	Instalimi i semaforit per kembesore Ø 200x2 ne shtyllen vertikale	cope	8.00	1.00	8.00
3	Instalimi i numeratorit (Count Down Modul) Ø 300 per automjete.	copë	4.00	1.00	4.00
3.1	Instalimi i numeratorit (Count Doën Modul) Ø 210 per kembesore.	cope	4.00	1.00	4.00



3.2	Kalimi i kabllëve të shtyllave nëpër gypat e kanalizimit dhe lidhjet e tyre nëpër puseta	m ²	780.00	0.10	78.00
3.3	Kalimi i kabllëve nëpër shtyllat e trafikut dhe lidhjet e tyre	m ²	740.00	0.10	74.00
3.4	Krijimi i lidhjeve në shtyllat semaforike	copë	8.00	0.10	0.80
3.5	Testimi i instalimeve dhe performancës së punës së kryer.	copë	1.00	1.00	1.00
3.6	Shtyllë semaforike standarde gjatësi H=3.5m	copë	8.00	1.00	8.00
3.7	Furnizimi i Ormanit qëndror për punë me kablo PFOO 4x10mm ²	m ²	70.00	1.00	70.00
3.8	Njëhësori për matjen e energjisë elektrike 3x380,40A i pranueshëm nga Keds-i	copë	1.00	1.00	1.00
Totali me TVSH :					987.30 €
I	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN POZHERAN rr. „ Zeqë Pira ” L=1378,00m' B=1.2m'				41,984.58 €
II	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN E RI L=1471.00m b=1.2m				43,639.68 €
III	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN SMIRË rr. Hysni Salihu DHE METUSH IBRAHIMI L=1493.00m' b=1.2m				48,802.57 €
IV	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN KABASH L=1686.00m' b=1.2m				51,417.04 €
V	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN GOSHICË L=2058.00m' b=1.20m				63,271.50 €
VI	PARAMASA E TROTUARIT LUBISHTE L=542m' b=1.2 m				18,150.13 €
VII	PARAMASA E TROTUARIT NE RRUGEN RADIVOJCE-DEVAJE L=1515m' b=1.2 m				51,653.10 €
VIII	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN TËRSTENIK L=2746.00m' b=1.2 m				84,153.84 €
IX	PARAMASA E TROTUARIT ZHITI-BALLANCË L=2631m' b=1.2 m				74,616.94 €
X	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN SADOVIN E JERLIVE - SADOVINE E MUHAXHEREVE L=1548.00m' b=1.2 m				42,296.52 €
XI	PARAMASA E TROTUARIT RAMJAN MBI PERMENDORE L=376.00m' b=1.2m				13,366.14 €
XII	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E PARKINGUT TEK STADIUMI NE POZHERAN				2,577.00 €
XIII	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E PARKINGUT TE FUSHA-SHKOLLA NE BEGUNCE S=1362m ²				9,865.00 €
XIV	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E TROTUARIT DHE RRETHIT NE SKIFTERAJ S=300m ²				2,575.00 €
XV	PUNËT E NDRIQIMIT NË RRUGEN "NAZIM AZEMI DHE REKOCI" SADOVINE M				9,539.00 €
XVI	PUNËT E NDRIQIMIT NË RRUGËN "BREGU " FSHATI I RI				1,884.00 €
XVII	PUNËT E NDRIQIMIT NË RRUGËN "RAMJANI" RAMJAN				4,030.40 €
XVIII	PUNËT E NDRIQIMIT NE SMIRË „HETEM PAJAZITI E SHKUPIT DHE ZYLFI AGUSHI"				4,104.00 €
XIX	PUNËT E NDRIQIMIT POZHERAN RRUGA „IDRIZ HALABAKU" DHE MARTIRET DEMIRI L=760m				2,115.00 €
XX	PUNËT E NDRIQIMIT SADOVINE J - VERBAN RRUGA „ VERBANI"				12,329.50 €
XXI	PUNËT E NDRIQIMIT NË SKIFTERAJ RRUGA DHE RRETHI				5,794.00 €

XXII	PUNËT E NDRIQIMIT NË VITI RRUGA FLORIM MALIQI	5,996.00 €
XXIII	PUNËT E ELEKTRIKËS- INSTALIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT NËPËR SHITULLAT ELEKTRIKE NEPER VENDBANIME L=10560m	18,490.00 €
XXIV	PUNËT E NDRIQIMIT ZHITI-BALLANCË NE RRUGET "NEBI RAMA DHE PAVARESIA"	5,055.50 €
XXV	PUNËT E NDRIQIMIT NE KABASH NE RRUGET "SHABAN KABASHI DHE SEFERIN MARKU"	4,972.00 €
XXVI	PARAMASA E TROTUARIT NE FSHATIN GERMOVË L=1006.00m' b=1.2 m	37,459.54 €
XXVII	PARAMASA LIDHJA E TROTUAREVE L=1000.00m' b=1.20m	1,646.00 €
XXVIII	PARAMASA E TROTUARIT NE VITI-KLLOKOT rr. FLORIM MALIQI L=405m' b=1.2 m	15,536.95 €
XXIX	PARAMASA PER SINJALIZIMIN VERTIKAL DHE HORIZONTAL	4,520.50 €
XXX	PARAMASA E SHTEGUT TE BIÇIKLETAVE VITI-RAMNISHTË L=2488.00m' b=1.9m	137,324.40 €
XXXI	Sinjalizimi Semaforik	987.30 €
	SHUMA TOTALE ME TVSH	820,153.13 €



- 1 
- 2 
- 3 

Pranuar - Prilajeno Më/Đana		27-10-2021	
Nr. i organit Org. broj	Numri/Sroj	Shtojcë Prilog	Vlera Vrednost
02-370/01		-826	

	Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Komuna e Vitisë Opština Vitina-Municipality of Vitina	
ZYRA E KRYETARIT KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT'S OFFICE		

Në bazë të nenit 13 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr 03/L-040 (Gazeta zyrtare nr 28/2008) dhe nenit 51.1 të Statutit të Komunës së Vitisë nr. 01- 013/491 të datës 21.04.2011, Kryetari i Komunës së Vitisë, bien këtë:

V E N D I M

*PËR EMËRIMIN E MENAXHERIT PËR MBIKËQYRJEN E PUNIMEVE SIPAS KONTRATËS: "Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik - Projekt dy vjeçar"
Nr. pr. VI657-21-033-521*

I.

Rafiz SHABIU, CAKTOHET menaxher i projektit për kontratën : "Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik - Projekt dy vjeçar". Mbiqëqyrës i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës emërohet: **Ibrahim Rama**

II.

Menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi ka për detyrë që të bëjë:

- Menaxhimin e punëve të AK, të menagjoj obligimet e AK sipas kontratës dhe të siguroj se OE kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuar,
- Të siguroj kontroll të kostove, cilësisë dhe sasisë dhe kohën e kryerjes së punimeve
- Të siguroj arritjen e qëllimit të kontratës, fushëveprimit, spicifikacionit dhe përgjegjësit e AK dhe punëkryesit
- Të dorëzoi Planin e menaxhimit të kontratës dhe monitoron kontratën nga nënshkrimi deri në skadimin e saj dhe kryerjen e pagesave
- Të pranoj punët e kryera nga kompania.

III.

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës së Vitisë dhe menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi.

IV.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Menaxherit,
2. Operatorit,
3. Zyrës së Prokurimit,
4. Arkivit

