

KOMUNA E VITISË - OPSTINA VITINA

Pranuar - Primaljenë Mëdhenë	17-11-2021		
Nr.3 organit Org.broj	Numri/broj	Shtetëse Pyllog	Vlers Vradnos
02-370/03-856			

	Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Komuna e Vitisë Opstina Vitina-Municipality of Vitina	
---	--	---

ZYRA E PROKURIMIT

ANEKS-KONTRATË PËR PUNË

PRANUAR NGA KRPP DUKE PËRDORUR PROCEDURËN E NEGOCUAR PA PUBLIK TË NOFTIMIT PËR KONTRATË

Datë: 12.11.2021

TITULLI I KONTRATËS : "Asfaltimi i rrugës ne fshatin Smire,Kolishte dhe Terpeze- Aneks"

E LIDHUR NË MES TË

Operatori ekonomik	Autoriteti kontraktues
ARLINDI SHPK, , FERIZAJ,	KOMUNA E VITISË
Bekim IDRIZI , me autorizim	Fadil ABAZI, menaxher i prokurimit
	

Aneks-kontratata e puneve: "Asfaltimi i rrugës ne fshatin Smire,Kolishte dhe Terpeze- Aneks".Numri pr.VI657-21-051-521

Palët kontraktuese pajtohen me sa vijon

Duke u pasur parasysh se Operatori Ekonomik dhe Autoriteti Kontraktues kanë pasur punë të kontratuar për tenderin **“Asfaltimi i rrugës ne fshatin Smire, Kolishte dhe Terpeze- Aneks”** në numër të prokurimit **657-21-8140-5-2-5** Numri brendshem **VI657-21-051-521** dhe numri i protokollit të kontratës bazë është **02-370/03-646** të datës **20.07.2021**, ku neni 2 pika 2.5 e kontratës bazë ku ceket, dhe neni 35 të LPP : se aneks-kontrata mbi punët shtesë të parapara në këto aneks-kontrate.

Duke u bazuar edhe në kërkesën e Menaxherit për mbikqyrjen e punimeve ,si dhe dëshmisë të aprovimit nga ana e Kryetartit të Komunës dhe buxhetit të ndarë për këto punë shtesë dhe njoftimin e KRPP-së, me datë 14.10.2021 , për udhëheqjen e procedurës së negociuar pa publikim të Njoftimit për kontratë, si nevojë e domosdoshme për kryerjen e punimeve në fjalë, deri në lidhjen e kontratës së re.

Palët bien dakord të lidhin këtë aneks-kontratë për punë të projektit **“Asfaltimi i rrugës ne fshatin Smire, Kolishte dhe Terpeze- Aneks”**

Më poshtë japim përshkrimin paramasën e përshkrimin të punimeve të nevojshme sipas kërkesës nga ana e Menaxherit të mbikqyrjes:

Aneks-kontrata e punëve të aprovuara në projektin, “Asfaltimi i rrugës ne fshatin Smire, Kolishte dhe Terpeze- Aneks” sipas paramasës së ofruar.

Bashkangjitur ofertën me çmime të operatorit.

- Vlera e mujore e aneks-kontratës kornize për shërbime është Njësi, në vlerën prej: **Tridhjetë e pesëmijë e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë Euro, e katër dhjetë e katër Centi** shprehur në shifra: **35 199,44 €**.

- Në çmim janë llogaritur të gjitha taksat dhe tatimet e aplikueshme me ligjet zyrtare në fuqi. Kontrata fillon se zbatuar menjëherë sipas Urdhrit të Menaxherit, dhe realizohet sipas Planit dinamik
- Ekzekutimi i pagesës për punët sipas kësaj aneks-kontratë do të bëhet pasi të përgaditet raporti për punimet e kryera nga ana e Menaxherit për mbikëqyrjen e te projektit.
- Për të gjitha çështjet që nuk janë përfshi në këtë aneks-kontratë, vlejné kushtet e kontratës bazë në rast të kontesteve ose mosmarrveshjeve mes palëve.
- Aneks kontratës i bashkangjitet edhe Kërkesa e menaxherit të mbikëqyrjes e aprovuar nga Kryetari i Komunës, dhe Njoftimi në KRPP për udhëheqjen e procedurës së negociuar pa publikim të kontratës.

Palët kontraktuese në aneks-kontratë:

ARLINDI SHPK, , FERIZAJ

Përfaqësuar me autorizim

Bekim IDRIZI



KOMUNA E VITISË

Përfaqësuar nga Menaxheri i Prokurimit

Fadil ABAZI



Aneks-kontrata e punëve: "Asfaltimi i rrugës në fshatin Smire, Kolishte dhe Terpeze- Aneks" ..Numri pr.VI657-21-051-521

Paramasa e punes shtese					
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smirë, Kolishtë dhe Terpezë					
I. Paramasa për Zgjerimin dhe Rivitalizimin e rrugës nga Varrezat e Dëshmorëve në Viti-Smirë (Segmenti I P1-P97)					
L=1669.92 m' b=5.50 m' + 50 m' b=5.50 m' zgjatje e rruges te Varrezat e Dëshmorëve					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trasës së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	50.00	0.50	25.00
2.2	Gryerja e asfaltit ekzistues në thellsi prej 1-2 cm dhe transporti deri në vendin ku e cakton investitori.	m ²	225.00	0.50	112.50
Gjithsej:					137.50
3	PUNIMET E DHEUT				
3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III, IV dhe V me ngarkim për zgjerimin e rrugës dhe bartje në gjatësi max 15 km. Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.	m ³	88.00	1.00	88.00
3.2	Rrafshimi i nënbazës në pjesën e trasës së zgjeruar me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm ²	m ²	88.00	0.50	44.00
3.3	Pastrimi dhe gërmimi i kanaleve ansore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet gërmimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit,	m'	50.00	0.50	25.00
Gjithsej:					157.00
4	RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESE TË ASFALTYT				
4.1	Prejja e asfaltit të dëmtuar në trasën e rrugës dhe pastrimi i sipërfaqeve	m ²	1560.00	0.50	780.00
4.2	Mbushja e sipërfaqeve të dëmtuara me zhavor gur i thyer 0-31,5 mm me ngjeshje 100 MN/m ² , t=20 cm	m ³	312.00	5.00	1,560.00
4.3	Shtuarja e asfaltit BZH 22 në sipërfaqet e dëmtuara të trasës me trashësi të shtresës t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Te sillen atestet	m ²	1560.00	6.00	9,360.00
Gjithsej:					11,700.00
5	ASFALTIMI I ZGJERIMIT TË RRUGËS ME ASFALT ME GJËRSI B=1.0 m				
5.1	Transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës zhavori (0-140) mm apo më shumë sipas nevojë me ngjeshje 45 MN/m ² me cilindër me vibracion. Te sillen atestet	m ³	55.00	3.00	165.00
5.2	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm ² . Ky material përdoret anash zgjerimit të asfaltit dhe në vende ku duhet të ngritet trupi i rrugës. Te sillen atestet	m ³	17.50	4.00	70.00
5.3	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31.5mm. Gjate planifikimit rruges në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm ² . Te sillen atestet	m ³	10.00	5.00	50.00
5.4	Shtuarja e asfaltit BZH 22 në pjesën e trasës së zgjeruar të rrugës me trashësi të shtresës t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Te sillen atestet	m ²	50.00	5.00	250.00
Gjithsej:					535.00
6	ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS ME GJËRSI B=5.5 m				
6.1	Gryerja e asfaltit ekzistues në thellsi prej 1-2 cm dhe transporti deri në vendin ku e cakton investitori.	m ²	225.00	0.60	135.00
6.2	Lyerja e komplet rrugës me gjërsi b=5.5 m me emulzion	m ²	275.00	0.50	137.50
6.3	Shtuarja e asfaltit AB 11 me trashësi të shtresës t=5 cm në gjendje të ngjeshur. Te sillen atestet	m ²	275.00	4.50	1237.50

6.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës ne bankina me gjerësi 0.75m' dhe trashësi t=10.0cm.	m³	286.3	5.00	1431.50
Gjithsej:					2,941.50
REKAPITULLIMI					
2	PASTRIMI I TERENIT				137.50
3	PUNIMET E DHEUT				157.00
4	RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESE TË ASFALTTT				11700.00
5	ASFALTIMI I ZGJERIMIT TË RRUGËS ME ASFALT ME GJËRSI B=1.0 m				535.00
6	ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS ME GJËRSI B=5.0 m				2941.50
Totali I përgjithshëm Segmenti I					15471.00
III.1 Paramasa Smirë Segmenti III					
Stacionazha P166-P191					
L=297.99m' b=4m'					
Nr. rendo	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Pastrimi i trasës së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	297.99	1.00	297.99
Gjithsej:					297.99
3	RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESE TË ASFALTTT				
3.1	Prerja e asfaltit të dëmtuar në trasën e rrugës dhe pastrimi i sipërfaqeve	m2	59.40	0.50	29.70
Gjithsej:					29.70
4	ZGJERIMI I RRUGES DHE DEGZIMEVE TE RRUGEVE				
4.1	Mbushja e sipërfaqeve të dëmtuara me zhavor gur i thyer 0-31,5 mm me ngjeshje 100 MN/m2, t=20cm	m3	59.60	6.00	357.60
4.2	Shtuarja e asfaltit BZH 22 në sipërfaqet e dëmtuara të trasës me trashësi të shtresës t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Te sillen atestet	m2	357.60	7.00	2,503.20
Gjithsej:					2,860.80
5	ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS				
5.1	Gryerja e asfaltit ekzistues në thellsi prej 1-2 cm dh transporti deri në vendin ku e cakton investitori.	m²	357.60	0.30	107.28
5.2	Lyerja e komplet sipërfaqes së trasës të rrugës me emulzion	m2	357.60	0.30	107.28
5.3	Shtuarja e asfaltit AB 11 ,me trashësi të shtresës t=5 cm në gjendje të ngjeshur , Te sillen atestet	m2	357.60	4.50	1609.20
Gjithsej:					1,823.76



REKAPITULLIMI

2	PASTRIMI I TERENIT				297.99
3	RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT				29.70
4	ZGJERIMI I RRUGES DHE DEGZIMEVE TE RRUGEVE				2860.80
5	ASFALTIMI I TËRË TRASËS SË RRUGËS				1823.76
Totali i përgjithshëm Segmenti III P166-P191					5,012.25

IV.Paramasa Smirë Segmenti IV
Stacionazha P201-P229
L=399.58m' b=4.00m'

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
3	RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT				
3.1	Pretrja e asfaltit të dëmtuar në trasën e rrugës dhe pastrimi i sipërfaqeve	m ²	347.25	0.50	173.63
3.2	Mbushja e sipërfaqeve të dëmtuara me zhavor gur i thyer 0-31,5 mm me ngjeshje 100 MN/m ² , t=20cm	m ³	69.50	6.00	417.00
3.3	Shtuarja e asfaltit BZH 22 në sipërfaqet e dëmtuara të trasës me trashësi të shtresës t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Te sillen atestet	m ²	347.25	6.30	2187.68
Gjithsej:					2,778.30

REKAPITULLIMI

3	RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT				2778.30
Totali i përgjithshëm Segmenti III P166-P191					2,778.30

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM

1	SEGMENTI I				15,471.00
3	SEGMENTI III				5,012.25
4	SEGMENTI IV				2,778.30
Totali me TVSH :					23,261.55

Paramasa për Asfaltimin e rrugës në Kolishte
L=2010 m' , b=3.50 m'

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
4	PUNIMET E DHEUT				
4.1	Germimi I dheut te kategorise III,IV dhe V pergjate trases se rruges,barlja deri ne deponi deri 10km.	m ³	198.56	1.00	198.56 €
Gjithësejt :					198.56 €

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSH (€)
5	MBISTRUKTURA				
5.1	Furnizimi,transporti dhe shtrirja e shtresës se materiali mbushes zhavori (0-140) mm , me ngjeshje 45 MN/m ² me cilinder me vibracion Te sillen atestet	m ³	760.50	2.50	1,901.25 €
5.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm ² . Te sillen atestet	m ³	629.50	4.00	2,518.00 €



5.3	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashesia e shtreses ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm². Te sillen atestet	m³	150.00	6.00	900.00 €
Gjithësejt :					5,319.25 €

REKAPITULLIMI

4	PUNIMET E DHEUT				198.56
5	MBISTRUKTURA				5,319.25
Totali me TVSH :					5,517.81

Paramasa për Asfaltimin e rrugës te Pishat Tërpezë
L=1040 m' , b=3.50 m'

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total me TVSHII (€)
5	MBISTRUKTURA				
5.1	Furnizimi,transporti dhe shtrirja e shtresës se materiali mbushes zhavori (0-140) mm , me ngjeshje 45 MN/m² me cilinder me vibracion Te sillen atestet	m³	975.55	2.50	2,438.88 €
5.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm². Te sillen atestet	m³	227.50	4.00	910.00 €
5.3	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashesia e shtreses ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm². Te sillen atestet	m³	150.20	6.00	901.20 €
5.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16 mm me trashësi t=7cm. Te sillen atestet	m²	350.00	6.20	2,170.00 €
Gjithësejt :					6,420.08 €

REKAPITULLIMI

5	MBISTRUKTURA				6,420.08
Totali me TVSH :					6,420.08

REKAPITULIMI TOTAL I RRUGEVE



		Vlera e rrugëve në Euro(€)
1	Zgjerimi dhe Rivitalizimi i rrugës nga Varrezat e Dëshmorëve në Viti-Smirë dhe Segmenteve ne fshatin Smirë ,L pergj.= 3430.88 m'	23,261.55
2	Asfaltimi i rrugës në Kolishte L=2010 m' , b=3.50 m'	5,517.81
3	Asfaltimi i rrugës te Pishat Tërpezë L=1040.00 m'	6,420.08
Totali me TVSH :		35,199.44

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

EMRI I OE:	ARLINDI SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TE OE:	ADEM IDRIZI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	01.11.2021
VULA:	



Verifikoi:
1 [Signature]
2 [Signature]
3 [Signature]

	Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Komuna e Vitisë Opština Vitina-Municipality of Vitina	
ZYRA E KRYETARIT KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT'S OFFICE		

Në bazë të nenit 13 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr 03/L-040 (Gazeta zyrtare nr 28/2008) dhe nenit 51.1 të Statutit të Komunës së Vitisë nr. 01- 013/491 të datës 21.04.2011, Kryetari i Komunës së Vitisë, bien këtë:

V E N D I M

PËR EMËRIMIN E MENAXHERIT PËR MBIKËQYRJEN E PUNIMEVE SIPAS KONTRATËS: "Asfaltimi i rrugës ne fshatin Smire,Kolishte dhe Terpeze-Aneks" Nr. pr.VI657-21-8140-525

I.

Rafiz SHABIU, CAKTOHET menaxher i projektit për kontratën : "Asfaltimi i rrugës ne fshatin Smire,Kolishte dhe Terpeze- Aneks". Mbiqëqyrës i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës emërohet: **Ibrahim Rama**

II.

Menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi ka për detyrë që të bëjë:

- Menaxhimin e punëve të AK, të menagjoj obligimet e AK sipas kontratës dhe të siguroj se OE kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara,
- Të siguroj kontroll të kostove,cilësisë dhe sasisë dhe kohën e kryerjes se punimeve
- Të siguroj arttijen e qëllimit të kontratës,fushëveprimit, spicifikacionit dhe përgjegjësit e AK dhe punëkryesit
- Të dorëzoi Planin e menaxhimit të kontratës dhe monitoron kontratën nga nënshkrimi deri në skadimin e saj dhe kryerjen e pagesave
- Të pranoj punët e kryera nga kompania.

III.

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës së Vitisë dhe menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi.

IV.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Menaxherit,
2. Operatorit,
3. Zyrës së Prokurimit,
4. Arkivit



KRYETARI I KOMUNËS SË VITISË
Sokol Haliti