

14-03-2023

02-370/03-1128

	<p><b>Republika e Kosovës</b>          Republika Kosova Republik of Kosovo</p>	
	<p><b>Komuna e Vitisë</b>          Opština Vitina-Municipality of Vitina</p>	





ZYRA E PROKURIMIT

### KONTRATË PËR PUNË

Nr <sup>1</sup> i prokurimit	657-23-5720-E-1-1
Nr i brendshëm	VI657-23-031-511

*Titulli i kontratës: Asfaltimi i rrugëve*  
 LOT I. Asfaltimi i rrugës Goshicë-Sotovinë e Jerrive,  
 LOT II. Asfaltimi i rrugës Gjylokar - Toplani-Remnik,  
 LOT III. Asfaltimi i rrugës Kallshitë-Buzovikë-Baguncë,  
 LOT IV. Asfaltimi i rrugëve Terpezë-Novosellë-Lagja Alidama.

### E LIDHUR NË MES TË

Operatori ekonomik	Autoriteti kontraktues
Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; ARLINDI SHPK, Rr. Marigona Residencë Liapllasellë p.n. 10500, Graçanicë, Kosovë. <i>Përfunduar nga:</i>	Komuna e Vitisë
<i>Kenan EMINI, drejtor</i>  	<i>Përfunduar nga:</i> Fadil ABAZI, <i>përfundues i prokurimit</i>  

<sup>1</sup> Te raportohet në çdo dokument sipë krkese në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Titulli i kontratës: Asfaltimi i rrugëve LOT I. Asfaltimi i rrugës Goshicë-Sotovinë e Jerrive, LOT II. Asfaltimi i rrugës Gjylokar - Toplani-Remnik,  
 LOT III. Asfaltimi i rrugës Kallshitë-Buzovikë-Baguncë, LOT IV. Asfaltimi i rrugëve Terpezë-Novosellë-Lagja Alidama; Numri identifikues: VI657-23-  
 5720-E-1-1; f.b.vi657-23-031-511

**PJESA B: KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA**

**PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA**

*Komuna e Vitisë, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërin anë; dhe*

*Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; ARLINDI*

*SHPK, Rr.Marigona Residenc Llapllasellë p.n, 10500, Graçanicë, Kosovë*

*ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë: LOT I. Asfaltimi i rrugës Goshicë Sodovinë e Jerlive,*

*LOT II. Asfaltimi i rrugës Gjylekar - Toplant- Remnik,*

*LOT III. Asfaltimi i rrugës Kolishtë-Buzovik Beguncë,*

*LOT IV. Asfaltimi i rrugëve Terpezë-Novosellë-Lagja Alidema. numër identifikues: 657-23-5720-5-1-1*

**Neni 1 Lënda**

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: LOT I. Asfaltimi i rrugës Goshicë Sodovinë e Jerlive,  
LOT II. Asfaltimi i rrugës Gjylekar - Toplant- Remnik,  
LOT III. Asfaltimi i rrugës Kolishtë-Buzovik Beguncë,  
LOT IV. Asfaltimi i rrugëve Terpezë-Novosellë-Lagja Alidema.
- 1.2 Fillimi i realizimit të kontratës; Kontraktori duhet të jetë i gatshëm për fillimin e punëve menjëherë gjegjësisht kur të marr urdhër për fillimin e punëve nga Autoriteti Kontraktues.

**Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë:

**LOT I.** Asfaltimi i rrugës Goshicë Sodovinë e Jerlive, çmimi total i punëve duhte të jetë: **178,376.48**; Me fjalë: Njëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë, e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë Euro/48 Centi

**LOT II.** Asfaltimi i rrugës Gjylekar - Toplant- Remnik, çmimi total i punëve duhte të jetë: **181,685.20**; Me fjalë: Njëqind e tetëdhjetë e njëmijë, e gjashtëqind e tetëdhjetë e pes Euro/20 Centi

**LOT III.** Asfaltimi i rrugës Kolishtë-Buzovik Beguncë, çmimi total i punëve duhte të jetë: **183,283.00**; Me fjalë: Njëqind e tetëdhjetë e tre mijë, e dyqind e tetëdhjetë e tri Euro.

**LOT IV.** Asfaltimi i rrugëve Terpezë-Novosellë-Lagja Alidema. çmimi total i punëve duhte të jetë: **232,806.03**; Me fjalë: Treqind e tridhjetë e dymijë, e tetëqind e gjashtë Euro/03 Centi

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Kjo kontratë është tre vjeçar pagesat do të bëhen sipas situacioneve të punëve të kryera, pasi buxheti mundëson përfundimin e këtij projekti.

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

**Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

;Titulli: Asfaltimi i rrugëve LOT I. Asfaltimi i rrugës Goshicë Sodovinë e Jerlive, LOT II. Asfaltimi i rrugës Gjylekar - Toplant- Remnik, LOT.III. Asfaltimi i rrugës Kolishtë-Buzovik Beguncë, LOT IV. Asfaltimi i rrugëve Terpezë-Novosellë-Lagja Alidema; Numër identifikues: VI657-23-5720-5-1-1; Nr.b.VI657-23-031-511

- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

**Neni 4 Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikato, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftim", "vërtetëjë", "miratim" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe]<sup>2</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin:		Për Autoritetin Kontraktues:	
Emri:	Kenan EMINI	Emri:	Fadil ABAZI
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	12/10/2023	Data:	12/10/2023
Vula:		Vula:	

**Zyrtari Kryesor Financiar**

Emri:	Sokol HAJTI
Pozita:	Kryetari i Komunës
Nënshkrimi:	
Data:	
Vula:	

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderu isit në këtë tender.

## **PJESA II E KONTRATES**

## **KUSHTET E PËRGJITHSHME**

### **Neni 1 Përkufizimet**

- 1.1 "**Kontratë**" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.
- 1.2 "**Punë**" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, çfarësin ato referim, restaurim, meremetim apo rindëmtim ndërfesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tjera.
- 1.3 "**Kontraktuesi**" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.
- 1.4 "**Menaxheri i Projektit**" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyjen e kryesjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.
- 1.5 "**Çmimi Kontrates**" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.
- 1.6 "**Vendi i ndërtimit**" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.
- 1.7 "**Pajisjet e kontraktuesit**" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe ato për bartjen e pajisjeve, dhe mijetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.
- 1.8 "**Skicat**" nënkuptojnë vizatimet, logaritmet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.
- 1.9 "**KPK**" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontrates.
- 1.10 "**KVK**" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontrates.

### **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

- 2.1 KVK e saktësojnë cil është ligji që i përdakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### **Neni 3 Transferimi**

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.
- 3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak më shkruar nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfundim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:
  - a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen horxh sipas kontratës, ose
  - b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shikuar hurrësin ose detyrimin e Kontraktuesit.
- 3.3 Për qëllimet e neni 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.
- 3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Tipic Asfaltimi rrugëve LOT I, Asfaltimi rrugës Gashitë-Solunëve e Jerrës, LOT II, Asfaltimi rrugës Gjylekër-Tuplant-Bevinik,  
LOT III, Asfaltimi rrugës Këqitë-Bozovik Inxhinere, LOT IV, Asfaltimi rrugëve Terpezë-Novoselë-Lajçë Aldemaj; Numër identifikues: V057/23-  
1720-S-1-1; N-b.V057-23-031-511

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrveshje o të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementët e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditëve punë nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetës dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin atë, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjesë të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e lirion Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti Kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **Neni 5 Personeli**

5.1 Kontraktuesi duhet të numërojë personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikueshme në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovojë çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

#### **Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit**

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrativë që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shikon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimt për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhit. Ekzekutimi i urdhit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregullave në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat në marrë lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk duhet të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajllim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të sigurojë se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenet 8.

6.6 Kontraktuesi do të sigurojë që të gjitha punët që miratohet do të bëjë, si dhe ripanimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të përllet nga një kontraktues i afiut dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të sigurojë për cilësinë e punës dhe t'ie cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të sigurojë zonën e ndëimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

1) Shkollë/Asfaltimi i rrugës nr.101 I, Afatit III i rrugës Gash në Se Ivanë e Veritve, 101 II, Afatit III i rrugës Gjylekar - Toplanë - Remnik, 101 III Afatit III i rrugës Kolshite-Bukovik-Baguricë, 101 IV, Afatit III i rrugës Terpezë-Bovostete-Lagja Al-Demir; Numër identifikues: M057-23-5720-5-1-1, N° i b: V657-23-031-511

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatoret të llojeve të ndryshme, vinça, kamione të llojeve të ndryshme, skafë të larja, etj. do të përdoren dhe;
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktivitetëve në vend punim.

**Neni 7 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrëzimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekje, dhe humbje ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Implantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afert.

7.2 Kontraktuesi duhet të sigurojë një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të përfundimit garantuues të defekteve në shumën e përcaktuar në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Puneve, Implantëve dhe Materialëve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Implantëve, Materialëve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmtet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktin i letet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindise për zgjedhjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zotësojë çmimin e shpërndarimit nga fitimi i kontraktuesit.

**Neni 8 Programi**

8.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku një se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzimin dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuesit, kontraktuesi duhet të rishikojë edhe njëherë programin dhe t'i kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakenaçësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëtojë, ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e nevojshencës së kontraktuesit gjatë përfundimit të programit.

**Neni 9 Inspektimi dhe testimi**

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportimi tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

(Titulli: Asistimi i rrugëve LOT I - Asistimi i rrugës Gostive në hovin e Jenëve, LOT II, Asistimi i rrugës Gjyëkëz - Topllim - Remnik, LOT III Asistimi i rrugës Kol shtet Buzëkëq Tegonçë; LOT IV, Asistimi i rrugëve Terpezë, Novoselo, Lëgja Aldeja; Numri identifikues: M057-23-5720-9-1-1; N. U. M057-23-031-511

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rona dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ristezim. Koston e ri-testimit të siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

#### **Neni 10 Filimi i punëve**

10.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përdësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose paret se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca mëdhorë të perkufizuara të në Nenin 10;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nën mund të arsyelohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 12 Paralajmërimi i hershëm**

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vëmendjen se ato mund të ndikojnë në vlerën në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qoftshin ato në skica apo në specifikim teknik, atëherë do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

12.3 Nëse paret në kontratë vlerësojnë se ndërmjet sul stanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Procurimit Publik.

#### **Neni 13 Korrigjimi i defekteve**

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftojë Kontraktuesin në lidhje me ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila filon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që opet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigojë defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

(Tulli) Afatimi i rrugëve LOT I, Afatimi i rrugës Gostice Jo Ivarë e Jelsa, LOT II, Afatimi i rrugës Gjyftar - Tepelit - Scmik - LOT III, Afatimi i rrugës Kallitë - Buzak Regjone, LOT IV, Afatimi i rrugës Terpece - Novoselë - Lajza - Aldomë; Numri i kontraktuesit: V1657-21-5220-S-1-1; N° b. V1657-21-031-512

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të a rreë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

#### **Neni 14 Paramasa dhe Paralogaria**

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përbëjnë pjesë për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punën e kryer nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagosa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shtëpitë e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 15 Vërtetimet e pagesës**

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimit të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar në parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqve për kompensim.

#### **Neni 16 Pagesa**

16.1 Pagesat do të bëhen në **Euro**.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbratje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguajë Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data e të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të ribufurta nga normal dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **Neni 17 Shkaqet për kompensim**

(Titulli: Astibani rrugës TOF, Astibani rrugës Gohinë-Sp. Irwin e Jarro, TOF II, Astibani rrugës Gjylekaj - Topçini - Remnik, TOF III, Astibani rrugës Kolshë-Buzovë Regardë, TOF IV, Astibani rrugës Terpuze-Nowaninë, Lagja Alidema; Numër identifikues: VIL57-23-5720-S-1-T, N. B. M&S 7 23 031-511

17.1 Shkëqje për kompensim konsiderohen ngjarjet si më poshtë:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërlimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyje pa dënim logari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatit e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që të zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në testimin e vërtetimit për përmulshje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

#### **Neni 18 Tatimi**

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohen se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të taksimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe dalës së fundit të vërtetimit të përfundimtar të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të kërrojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së taksimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qarë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoriteti Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është më vonë se Data e Kështimit të Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

#### **Neni 20 Parapagimi**

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë parandalësisht Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valute të barabartë me parapagim. Garancia do të miratohet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, për shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa parandalësisht është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të fakturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën propozicionale nga pagesat përmëse për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përcaktuar të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 21 Mbatja e Parasë**

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohej nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

Tabela Asfaltimi rrugës LOT I, A-filimi rrugës Gash në Sojatinë e Jariwo, LOT II, Asfaltimi rrugës Gylekar - Toplant, Remnik, LOT III Asfaltimi rrugës Kallitë dhe Bopantë, LOT IV, Asfaltimi rrugës Terpeze-Nyvaratë-Lapja Aldem; Numri identifikues: V657-23-5720-S-1-1; N° b.M057-23-031-511

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shumë totale o ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka verifikuar se Defektet e njolluara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë parate e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

## **Noni 22 Siguria e ekzekutimit**

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria o ekzekutimit do të ndalet nga pagesa o Autoriteti kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e moszekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën o dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Noni 23 Kostoja o Riparimeve**

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialëve që do të përfshihen në Punët në mos të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston o Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

## **Noni 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve**

24.1 Pasi që kryesisht të jone përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftojë Menaxherin o Projektit me një njoftim me shkrim se do t'i kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuuese për defekte do të mirren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin o Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshojë Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, o përfundimit të punëve ose do të japë instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me përkrahjen e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

## **Noni 25 Llogaritja përfundimtare**

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë o cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen t'i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshojë Certifikatën o periudhës garantuuese të defekteve dhe do të certifikojë cilënda pagose finale o cila duhet t'i paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të metë. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fuqibevëprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaritja përfundimtare edhe pas të dorëzimit akoma mbetet o pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendosë mbi shumën e cila do t'i paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshojë certifikatën mbi pagesën.

## **Noni 26 Shkëputja e kontratës**

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shpëpus Kontraten në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontrates.

(Titulli: Asfaltimi i rrugëve LOT I, Asfaltimi i rrugës Gostivë-Sajtasinë e Jerrive, LOT II, Asfaltimi i rrugës Gjylekar - Toplant - Rromik, LOT III Asfaltimi i rrugës Kollçatë - Brrazë-Kërgunçë, LOT IV, Asfaltimi i rrugës Terpezë-Novashtë-Lajga-Midemis; Numër i identifikues: VI657-23-1720-5-1-1; N. B. VI657-23-031-511)

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qënë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të Menaxherit të Projektit;
- b. Menaxheri i Projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për koston të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo lyp në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagosa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikates së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shumën minimale e dënimeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese hën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e detyrimeve të punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer përmbushës së punëve nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punën e kryer deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkopulet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta lroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

#### **Neni 27            Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpiqet shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i logaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të përfunduar, siç është cekur në KV. Dëmet shtese të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shumën totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale baze të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar veçimi për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### **Neni 28            Prona**

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Implantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### **Neni 29            Lirimi nga Ekzekutimi**

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

(Titulli: Asfaltimi i rrugës LOT I, Asfaltimi i rrugës Goshice So Isyine e Jenike, LOT II, Asfaltimi i rrugës Gjyëkar - Toplant, Rrenik, LOT III, Asfaltimi i rrugës Kollatë - Duzovik Buzurcë, LOT IV, Asfaltimi i rrugëve Terpozre-Nowosellë-Lajta Allçomë; Numër identifikues: M657-23, 5720 S-1-2; N° i V.657-23 631/51)

**Neni 30****Forca madhore**

30.1 "Forca Madhore" siç përdoret këtu mendohet në rregullimet industriale, rregullimet civile, luftërat, eksplodimet, terrmet, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryesorin e obligimëve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë përdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbytjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezuluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të nevojshme i bari kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë (15) ditë, duke filluar nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxhori i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë Kontraktuesin.
- iv. Afati për pëmbushje të obligimëve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për atë që ka zgjidhur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë (7) ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

**Neni 31****Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të nënndihen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do t'i përpjetojë kërkesën për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arrijnjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përpjetojë me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të marrin vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

**Neni 32****Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjyketa apo arbitrim.

**PJESA III E KONTRATËS KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të përfshijë dhe/ose ndryshojë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Tabela: Asfaltni rrugësivut DUE, Asfaltni rrugës Goshke Sebovne e Jerliwa, LOT II, Asfaltni rrugës Gjyqësor - Tepilati, Bimënik, (LOT II) Asfaltni rrugës Kosiçe Butovak Bejriçë, LOT IV, Asfaltni rrugës Terpsitë Novashile të Gje Aldeina-Nalser identifikuesi: V1657/21-5/2015-1-1; N. b. VIGA 7-23-031-511

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nonet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontrates		Amanca menlimet/Modifikimi i Nonit përkatës në KPK
Pershkrimi i nonit	Noni Nr.	
	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse. Gjykata themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	2.2 7.2	Gjuha e përdorur do të jetë <b>[Gjuha Shqipe]</b> Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impiantëve dhe Materialeve <b>[shëno shumat]</b> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <b>[shëno shumat]</b> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impiantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <b>[shëno shumat]</b> ; (d) dëmtim personal ose vdekje; (e) Jantë të parapara në policen e sigurimeve të dorezura nga OE.
Programi	8.1	Kontraktuesi do të dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda <b>Planit dinamik të dorëzuar në ofertën e tenderit.</b>
Menaxheri i kontratës	8.2	Inxh.d. Rafiz Shabiu
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i projektit, udhëheq dhe mbikëqyrë me punimet e të realizohen sipas projektit dhe është përgjegjës të përcjell kualitetin dhe kërkon atestat e cilësisë sipas kontratës, dhe përcjell situacionet për pagese, sipas dinamikës së projektit dhe Planit të menaxhimit të kontratës.
Specifikimet		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualiteti të jetë konform standardëve, të përgjigjet ISO standardeve për kualitet</li> <li>Garancioni i kualitetit të jetë 12+1 muaj pas pranimit teknik</li> <li>Atestat duhet të sjellën për të gjitha materialat e kërkuara nga Mbikëqyrja</li> <li>Testimi dhe marrja e kampionëve do të jetë i përcaktuar nga mbikëqyrja</li> <li>Dimensionet, sasia, trashësia dhe cilësia të jenë konform paramasës së tenderit</li> <li>Tu vendoset paneja me shënimet për punë kryesin dhe investitorin në dimension prej min. 120x150 cm</li> </ul>

[Gjuha: Asfaltimi rrugës LOT I, Asfaltimi rrugës Goshica së fshatit e fshatit, LOT II, Asfaltimi rrugës Gjyokar - Topjan - Remnik, LOT III, Asfaltimi rrugës Kallushë-Bukovik-Seganica, LOT IV, Asfaltimi rrugës Terpsivë-Nevojshtë-Lajga-Andriç, Numri identifikues: V1657-21, 5720-5-1-1; Nr. b.V.07-23-031-511]

	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas Planit Dinamik, dhe kushteve në Planin e menaxhimit të kontratës Puna për të gjitha Lotët, fillon në ditën e nënshkrimit dhe përfundon me datë 11.09.2026
Pagesat		Pagesat bëhen sipas pranimit të situacioneve mbi punët e kryera dhe pranimit të Raportit nga Mbikëqyrja gjegjë. Menaxheri i kontratës
Sakaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [ 3 ] ditë pas marrjes së ftores urdhril nga AK
Dëmet e likuiduara	19.1	Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet shkrimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është e Çnimit final të Kontratës.
Dëmet	20.1	Infrastruktura ekzistuese nuk guxon të demtohet, në rast se po, duhet të kthehet në gjendjen e mëparshme
Mbajja e Parasë	21.1	
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës ose në shumën prej LOT I. Asfaltimi i rrugës Goshicë Sodavinë e Jerrive, shuma prej : 17,837.65; LOT II. Asfaltimi i rrugës Gjylekar - Toplant-Remnik, shuma prej: 18,168.52; LOT III. Asfaltimi i rrugës Kolishtë-Buzovik Beguncë, shuma prej: 18,328.30; LOT IV. Asfaltimi i rrugëve Terpezë-Novosellë-Lagja Alidema, shuma prej: 22,871.33;
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno]

LOT I. Asfaltimi i rrugës Goshicë Sodavinë e Jerrive, LOT II. Asfaltimi i rrugës Gjylekar - Toplant-Remnik, LOT III. Asfaltimi i rrugës Kolishtë-Buzovik Beguncë, LOT IV. Asfaltimi i rrugëve Terpezë-Novosellë-Lagja Alidema; Numri i identifikues: V1657-21-5720-S-1-1; N° i Mbikëqyrjes: 031-511

		<i>paraqindjen].</i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Palët do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin në mes tyre, sado të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje , palët do të lajmërojnë njëra-tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundur.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike</b> në pajtim me ligjin në Kosovë.

**ASFALTIMI I RRUGES TERPEZE-NOVOSELLE-LAGJA ALIDEMA**

**PARAMASA ASFALTIMI I RRUGES TERPEZE-NOVOSELLE-LAGJA ALIDEMA**

**Segmenti I: TERPEZE-NOVOSELLE**

**L=1199 m<sup>2</sup>, Gjësia e rrugës me asfalt B=4.0m**

**Gjatësia**

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	<b>PUNET PËRGATITORE</b>				
1.1	Përgatitja e punimeve dhe shënimet e frases për të filluar të punimeve dhe çkalo ekzekutimit	m <sup>2</sup>	1,199.00	2.00 €	2,398.00 €
1.2	Pastimi i frases së rrugës nga të gjitha materialat që pengojnë përgatitjen e punimeve. Në qasim të kërkesës të gjatë materialit që përdoret shpesh kërkohet për çkalo të rrugëve.	m <sup>2</sup>	1,199.00	2.00 €	2,398.00 €
1.3	Maja dhe përgatitja e laboretit gjoo-footit për të gjitha saktë e realizuar në terren për rrugën nga një kompani gjeroze dhe e licencuar. Obligohet për rregullat dhe të tjerë të realizuar të dorëzohet ky laborator. Ky përshkrim matet e të gjitha pozicioneve.	m <sup>2</sup>	1,199.00	2.00 €	2,398.00 €
1.4	Vendosja e shenjave të përshkrimit vertikale dhe shenjave për kontrast të trafikut gjatë kryqës së punimeve dhe sigurimit i komunikacionit gjatë punimeve në 2q,5m met e rrugës	m <sup>2</sup>	1,199.00	2.00 €	2,398.00 €
1.5	Zgjerimi i huqit të rrugës Përgatitja, nivelimi dhe estravimi i humurës në trashësi deri 0.50cm, dhe largimi me trashësi deri në depozitë, sëdha pastimi i rrugës në dy anë të rrugës dhe për disa pjesë	m <sup>2</sup>	2,398.00	2.00 €	4,796.00 €
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>			Gjithsej	14,388.00 €
2.1	Gërmimi i frases së rrugës në pjesën e egërimit të rrugës nga dy anë të rrugës	m <sup>2</sup>	1,285.00	3.00 €	3,855.00 €
2.2	Rrafshimi i ndërprerës me ngjeshje dhe vëreçkinder deri në 15 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,398.00	1.00 €	2,398.00 €
2.3	Pastimi i kanalizatit të rrugës dhe 0.75x1.2m. Në qasim të kërkesës gërmimi dhe largimi i dhant deri në depozitë, çmimi për gjatësi të kanalit	m <sup>2</sup>	858.00	3.00 €	2,574.00 €
				Gjithsej	9,127.00 €
3	<b>ISHESAT GYFORË</b>				
3.1	Furnizimi dhe punimi i lëshesave nga gypat e betonuarisë me profil dhe përshirë edhe punimin e kokës hyrëse dhe dalëse, për miratimin e rrugës nga veprimi. Në qasim të kërkesës edhe gërmimi me mbulim, zhvenditje për vendosje e gypave				
3.2	Transporti, furnizimi dhe instalimi i kokës hyrëse dhe dalëse të klasës C-25/30. Në çmimi hyrë edhe kalucimi	m <sup>2</sup>	130	100.00 €	130.00 €
3.3	Ø500	m <sup>2</sup>	800	50.00 €	400.00 €
3.4	Ø1000	m <sup>2</sup>	400	80.00 €	320.00 €
				Gjithsej	850.00 €

4 MBISTRUKTURA					
4.1	Furnizimi transporti dhe nivelizimi i shtresës stabilizuese me material guror Ø 140 mm i pa petpunuar në tërë trashësi e ngjeshë me ngjeshje deri në 45 N/mm <sup>2</sup> (në pjesën e zgjerimit të rrugës)	m <sup>2</sup>	1,285.00	12.00 €	15,420.00 €
4.2	Furnizimi planifikimi dhe ngjeshje e materialit guror me diameter Ø 62mm. Në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	1,439.00	12.00 €	17,268.00 €
4.3	Furnizimi planifikimi dhe ngjeshje e materialit guror me diameter Ø 31.5mm. Në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	719.50	12.00 €	8,634.00 €
4.4	Lyeja me emulzion (sasia minimale e emulzionit të jetë 0.30 litra/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	4,716.00	1.00 €	4,716.00 €
4.5	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bërësregullimit Ø 16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	4,795.00	12.00 €	57,540.00 €
4.6	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zharvort (Ø-32)mm anash rrugës së barkina me trashësi t=10.0cm	m <sup>2</sup>	239.00	10.00 €	2,390.00 €
4.7	Siç kërkon horizontali rrugës në të dy zret-shkajet e jashtëm të rrugës me ngjyrtë të verdhë të plastifikuar dhe në pjesë me ngjyrtë të bardhë të plastifikuar	m	3,597.00	2.00 €	7,194.00 €
				Gjithsej:	113,254.00 €

#### REKAPITULLIMI

1	PUNET PËRGATITORE		14,388.00 €
2	PUNIMET E DHEUT	9.107	14,568.00 €
3	LSHESAT QYPORE		850.00 €
4	MBISTRUKTURA		113,254.00 €
Totali			142,860.00 €

137.670

**PARAMASA ASFALTIM I RRUGES TERPEZE-NOVOSE-LE-LAGJA ALIDEMA**  
**Segmenti 2: DEGËZIMI TERPEZE-NOVOSELLE-LAGJA ALIDEMA**  
 L=671 m<sup>2</sup>, Gjatesia e rruges me asfalt D= 4.0m Gjatesia

Idr.	Përshkrimi i punëve	Gjësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
<b>1</b>	<b>PUNET PËRGATITORE</b>				
1.1	Përgatitja e punës dhe shënim i frases para fillimit të punimeve dhe gatë e ekzekutimit	m <sup>2</sup>	671.00	2.00 €	1,342.00 €
1.2	Pastimi i frases së rrugës nga të gjitha materialët që pengojnë përgatitjen e punës. Në qmim të kësaj kategorie të gjitha materialët e paraveqshëm i komplet për gjatësi të rrugës	m <sup>2</sup>	671.00	2.00 €	1,342.00 €
1.3	Maja dhe përgatitja e elaboratit gjedherë për të gjitha sasi të realizuar në terren për rrugën nga një kompani gjedherë të licencuar. Obligimet për rrugën dhe sasi të realizuar të dorëzohet ky elaborat, ku përfshihet bashkë me të gjitha pozicionet.	m <sup>2</sup>	671.00	2.00 €	1,342.00 €
1.4	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gate kryerjes së punëve dhe sigurimit të komunikacionit gjatë punimeve	m <sup>2</sup>	671.00	2.00 €	1,342.00 €
1.5	Përgatitja, nivelimi dhe ekuivanti i humbës në thellësi deri 0.50m, dhe largimi me transport deri në depot, si dhe pastimi i rrugës në dy anë nga shkëmbit sipër sipër pjesë.	m <sup>2</sup>	4,026.00	2.00 €	8,052.00 €
<b>2</b>	<b>PUNIMET E DHËNËT</b>			Gjithsej	13,420.00 €
2.1	Gërmimi i frases së rrugës	m <sup>3</sup>	2,011.50	2.00 €	4,023.00 €
2.2	Rrafshimi i nënstratës me ngjeshje dhe vërtetimi deri në 15 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	4,026.00	1.00 €	4,026.00 €
2.3	Pastimi i kanalëve të rrugës deri 0.75x1.2m. Në qmim të kalkulimit gërmimi dhe largimi i dhut deri në depot, qmimi për gjatësi të kanalit	m <sup>3</sup>	585.00	3.00 €	1,755.00 €
				Gjithsej	9,804.00 €
<b>3</b>	<b>LSHESAT GYPORE</b>				
3.1	Furnizimi dhe punimi i lëshosave nga gypat e betonimit me profil duke përfshirë edhe punimin e kësaj hyrëse dhe dalëse, për rrethimin e rrugës nga vërshimi. Në qmim të kalkulimit edhe gërmimi me mbulim, zhavorit për vendosje të sistemit				
3.2	Transporti, furnizimi dhe lëshimi i kësaj hyrëse dhe dalëse të klases C-25/30. Në qmim të lëvizjes dhe kallupimi	m <sup>3</sup>	0.50	100.00 €	50.00 €
3.3	Ø500	m <sup>3</sup>	8.00	50.00 €	400.00 €
				Gjithsej	450.00 €

Id	MBISTRUKTURA				
4.1	Furnizimi transporti dhe nivelimi i shtresës stabilizuese me motorin guror Ø 140 mm i pa përputur në tërësi nën 0 rugës me ngjeshje deri 45 N/mm² (në pjesën e zgjerimit të rrugës)	m²	2 011.50	9.00 €	18,103.50 €
4.2	Furnizimi, përfundimi dhe ngjeshja e materitit guror me diameter 0-62mm. Në shtresë të ngjeshur deri në 60 N/mm². Te sillen atestet	m²	835.20	11.00 €	8,857.20 €
4.3	Furnizimi, përfundimi dhe ngjeshja e materitit guror me diameter 0-31.5mm. Në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm². Te sillen atestet	m²	402.60	11.00 €	4,428.60 €
4.4	Lyerja me emulsion (e asia minimale e emulsionit të jetë 0.30 l/ta/m²)	m²	2 634.00	1.00 €	2,634.00 €
4.5	Furnizimi dhe punimi i shtresës së lidhëse agregatit 0-16mm me trashësi pas ngjeshjes të 2cm. Te sillen atestet	m²	2 634.00	12.00 €	32,208.00 €
4.6	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zavorit (0-32)mm nënsh migës me trashësi 1-10 cm	m²	134.00	9.00 €	1,206.00 €
4.7	Shtresimi horizontal i rrugës në të dy anëskujt e jashtëm të rrugës me ngjeshje të veçantë të plastifikuar dhe në pjesë me ngjeshje të veçantë të plastifikuar.	m²	2,013.00	2.00 €	4,026.00 €
			Gjithsej		71,513.30 €

### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PËRGATITORE		
2	PUNIMET E DHEUT		13,420.00 €
3	ISHESAT GYFËORE	9,857.20	450.00 €
4	MBISTRUKTURA		450.00 €
Totali			71,513.30 €
			85,833.30 €

### REKAPITULLIMI I PËRGJITHËSHËM

1	ASFALTIMI I RREGËS TERPEZE-NOVOSELLE-LAGJA ALIDEMA Segmenti		142,880.00 €
2	ASFALTIMI I RREGËS TERPEZE-NOVOSELLE-LAGJA ALIDEMA Segmenti		85,833.30 €
2-DEGËZIMI TERPEZE-NOVOSELLE-LAGJA ALIDEMA			85,833.30 €
Totali i përgjithshëm:			228,713.30 €

13,420.00  
 9,857.20  
 228,713.30

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKSPONENT (OE)	
EMRI I OJ:	PRIS & CO GROUP SHPK
EMRI I OJ I MARRMËRIT VERIFIKUESIT PË OJ:	KËRANTEMPI
MENËJËKIMI:	
DATA:	17.02.2022
VURA:	



Verifikoi  
 1 [Signature]  
 2 [Signature]  
 3 [Signature]



### SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Vitisë**

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **Pro & Co Group SH.P.K., Llapllasellë, Rr. Marigona Residenc, p.n Gracanicë**  
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **Asfaltimi i rrugeve Lot 4 Asfaltimi i rrugeve Terpeze-  
Novoselle-Lagja Alidema**

Nr. i prokurimit : **657-23-5720-5-1-1**

Nr. i brendshëm : **V1857-23-031-511**

#### Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka nënshkruar veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duko iu rënë Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruant, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej **Njëzet e Tre mijë e Dy qinda e Tetëdhjetë e Gjashtë 23,280.60 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkruan në të cilën deklarohej mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektive se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkakuar autoritetit kontraktues dëme substanciale

thufose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe

b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetur pa u paguar shumë punatim, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagosa në shumën e limituar prej **23,280.60 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri është e vlefshme **1125** ditë prej **11.09.2023** deri më **10.10.2026**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka ardhur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

**SIGKOS**

Nënshkrim dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja  
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data

11.09.2023

**ASFALTIMI I RRUGES KOLISHTE-BUZOVIK-BEGUNCE**

**PARAMASA ASFALTIMI I RRUGES KOLISHTE-BUZOVIK-BEGUNCE**

Gjatesia L=1530 m', Gjersia e rruges me asfalt B= 4.0m

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi njesi me TVSH	Totali me TVSH
1	<b>PUNET PREGATITORE</b>				
1.1	Përgatitja e punës dhe shërimi i frases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	1,530.00	3.00 €	4,590.00 €
1.2	Pastimi i frases së rruges nga të gjitha materialat që pengojnë përgatitjen e plequmit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialat e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	1,530.00	3.00 €	4,590.00 €
1.3	Maja dhe përgatitja e Elaboratit gjeodanike për të gjitha sasi të realizuar në teren për rrugën nga një kompani gjeodanike e licencuar. Obligohet për rrugën dhe sasi të realizuar të dorëzohet ky elaborat, ku përfshihen matjet e të gjitha pozicioneve.	m'	1,530.00	3.00 €	4,590.00 €
1.4	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryesjes së punimeve dhe sigurimi i komunikimit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges.	m'	1,530.00	3.00 €	4,590.00 €
1.5	Zgjerimi i trupit të rruges. Përgatitja, nivelizimi dhe eshtavimi i humusit në theksi deri 0.50m dhe largimi me transport deri në depot, si dhe pastimi i rrugës në dy anë nga shkurret nëpër disa pjesë.	m <sup>2</sup>	3,060.00	3.00 €	9,180.00 €
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>			Gjithsej:	27,540.00 €
2.1	Gërmimi i frases së rruges në pjesën e zgjerimit të rruges në dy anë të rruges.	m <sup>3</sup>	1,530.00	3.00 €	4,590.00 €
2.2	Krafltimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibro cilindër den në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,060.00	1.00 €	3,060.00 €
2.3	Pastimi i kanaleve të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet gërmimi si dhe largimi i dheut deri në depot, qmim për gjatësi të kanalit.	m'	875.00	2.00 €	1,750.00 €
				Gjithsej:	9,400.00 €
3	<b>ISHESAT GYPORE</b>				
3.1	Furnizimi dhe punimi i lëshesave nga gypat e betonarmesë me profil duke përfshirë edhe punimin e kokës hyrëse dhe dalëse, për mbrojtjen e rrugës nga vërshimi. Në qmim të kalkulohen edhe gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje të gypave.				
3.2	Transporti, furnizimi dhe betonimi i kokës hyrëse dhe dalëse të klases C-25/30. Në qmim hyn edhe kallupimi.	m <sup>3</sup>	0.50	100.00 €	50.00 €
3.3	Ø500	m'	16.00	50.00 €	800.00 €
				Gjithsej:	850.00 €
4	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi transporti dhe nivelizimi i shtresës stabilizuese me material guror Ø 140 mm i pa përpunuar në lërë frason e rrugës me ngjeshje den 45 N/m <sup>2</sup> (në pjesën e zgjerimit të rruges)	m <sup>2</sup>	1,530.00	12.00 €	18,360.00 €
4.2	Furnizimi planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0.62mm. Në qmim të ngjeshur den në 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sifën asfalt	m <sup>2</sup>	1,630.00	12.00 €	22,032.00 €

4.3	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0.31.5mm. Në shtesë të ngjeshur dhe në 60 Minut. Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	918.00	12.00 €	11,016.00 €
4.4	Lyoqja me emuluzion (sasta minerale e emulzioni) të jete 0.30 litra/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,120.00	1.00 €	6,120.00 €
4.5	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	6,120.00	12.00 €	73,440.00 €
4.6	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rruges ne bankina me trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	305.00	10.00 €	3,050.00 €
4.7	Sajalizi horizontal i rruges ne te dy anet-skajet e jashtme te rruges me ngjyre te verdhe te plastifikuar dhe ne njes me ngjyre te bardhe te plastifikuar.	m <sup>2</sup>	4,590.00	2.50 €	11,475.00 €
				Gjithsej:	145,493.00 €

REKAPITULLIMI		
1	PUNËT PËRGATITORE	
2	PUNIMET E DHEUT	27,540.00 €
3	LSHESAT GYOPORE	9,400.00 €
4	MBISTRUKTURA	850.00 €
		145,493.00 €
Totali :		183,283.00 €

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	PRO & CO GROUP SHPK
EMRI DHE MBIMEMRI I PERFAQESITIT TE OE:	KENAN EMINI
RENDSKRITJA:	
DATA:	17.07.2023
VULA:	

Vendfitor

1 

2 

3 



## ASFALTIMI I RRUGES GJYLEKARE TOPLANT-REMNIK

**PARAMASA ASFALTIMI I RRUGES G. JYLEKARE TOPLANT-REMNIK**  
Gjatesia L=1545.5 m', Gjersia e rruges me asfalt B= 4.0m

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>				
1.1	Përgatitja e punishtes dhe shenimi i trases për fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,545.50	3.00 €	4,636.50 €
1.2	Pastrimi i trases së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë përgatitjen e përfundimtarë. Në qmim të kalkulohet të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	1,545.50	3.00 €	4,636.50 €
1.3	Matja dhe përgatitja e Elaboratit gjeodezike për të gjitha sasi të realizuar në terren për rrugën nga një kompani gjeodezike e licencuar. Obligohet për rrugën dhe sasi të realizuar të dorëzohet ky elaborat, ku përfshihon matjet e të gjitha pozicioneve.	m'	1,545.50	3.00 €	4,636.50 €
1.4	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryejës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës	m'	1,545.50	3.00 €	4,636.50 €
1.5	Zgjerimi i trupit të rrugës Përgatitja, nivelizimi dhe eskavimi i Humusit në thellsi deri 0.50m, dhe largimi me transport deri në depot, si dhe pastrimi i rrugës në dy anet nga shkurret nëpër disa pjesë.	m <sup>2</sup>	3,091.00	2.50 €	7,727.50 €
<b>2</b>	<b>PUNIMET E DHEUT</b>			Gjithsej:	26,273.50 €
2.1	Gërmimi i trases së rrugës në pjesën e zgjerimit të rrugës në dy anet e rrugës	m <sup>3</sup>	1,485.50	3.00 €	4,456.50 €
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,091.00	1.00 €	3,091.00 €
2.3	Pastrimi i kanaleve të rrugës dim 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet gërmimi si dhe largimi i dheut deri në depot, qmimi për gjatësi të kanalit.	m'	840.50	1.00 €	840.50 €
<b>3</b>	<b>LSHESAT GYPORE</b>			Gjithsej:	8,388.00 €

3.1	Furnizimi dhe punimi i tëshesave nga gypat e betonamesë me profi duke përfshirë edhe punimin e kokës hyrëse dhe dalëse, për mbrojtjen e rrugës nga vërshimi. Në çmim të kalkulohen edhe germimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave.				
3.2	Transporti, furnizimi dhe betonimi i kokës hyrëse dhe dalëse të klases C-25/30. Në çmim hyn edhe kallupimi.				
3.3	Ø500	m <sup>3</sup>	0.50	100.00 €	50.00 €
		m <sup>3</sup>	10.00	50.00 €	800.00 €
				Gjithsej:	850.00 €

4	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi transporti dhe nivelizimi i shtresës stabilizuese me material guror 0-140 mm i pa përpunuar në tërë trazen e rrugës me ngjeshje deri 45 N/mm <sup>2</sup> (në pjesën e zgjerimit të rrugës)	m <sup>3</sup>	1,485.50	10.00 €	14,855.00 €
4.2	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm. Në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	1,853.50	12.00 €	22,242.00 €
4.3	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm. Në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>3</sup>	926.50	12.00 €	11,118.00 €
4.4	Lyerja me emulzion (sasia minimale e emulzionit të jetë 0.30 litra/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	6,182.00	2.00 €	12,364.00 €
4.5	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	6,182.00	12.00 €	74,184.00 €
4.6	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anesh rrugës në bankën me trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	306.50	10.00 €	3,065.00 €
4.7	Sinjalizimi horizontal i rrugës në të dy anët skajet e jashtme të rrugës me ngjyrë të verdhë të plastifikuar dhe në mes me ngjyrë të bardhë të plastifikuar.	m <sup>3</sup>	4,636.50	1.80 €	8,345.70 €
				Gjithsej:	146,173.70 €

**REKAPITULLIMI**

1	PUNËT PËRGATITORE	
2	PUNIMET E DHEUT	26,273.50 €
3	LSHESAT GYPORE	8,388.00 €
4	MBISTRUKTURA	850.00 €
		146,173.70 €
	<b>Totali :</b>	<b>181,685.20 €</b>

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI OE:	PRO & CO GROUP SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TE OE:	KENAN EMINI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	17.07.2023
VULA:	

Verifikuar:

1 OCA,

2 OCA,

3 A. J. ...



### SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Vitisë**

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

Në emër të: **Pro & Co Group SH.P.K.**, Llaplasellë, Rr. Marigona Residenc, p.n Gracanico

(në vazhdim "operatori ekonomik")

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: **Asfaltimi i rrugave LOT 2 Asfaltimi i rruges Gjylekar - Toplant - Rrennik**

Nr. i prokurimit : 657-23-5720-5-1-1

Nr. i brëndshëm : V1657-23-031-011

#### Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke ju refuzuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Tetëmbëdhjetë mijë e Një qindë e Gjashtëdhjetë e Tete e Pesëdhjetë e Dy 18,168.52 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmblusja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkakluar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **18,168.52 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri është e vlefshme **1125** ditë prej **11.09.2023** deri më **10.10.2026**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" dhe më së voni deri në datën e shkruar më lartë.



Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja  
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data

11.09.2023

## ASFALTIMI I RRUGES GOSHIÇE-SODOVIN E JERLIVE

**1. PARAMASA ASFALTIMI I RRUGES GOSHIÇE-SODOVIN E JERLIVE**  
 Gjatesia L=1191.47 m', Gjersia e rruges me asfalt B= 4.0m

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi me TVSH	Totali me TVSH
1	<b>PUNËT PERGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes dhe shenimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	1,191.47	1.50 €	1,787.21 €
1.2	Pastrimi i trases së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e përfundimtarë. Në qmim të kalkulohet të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	1,191.47	1.50 €	1,787.21 €
1.3	Matja dhe përgaditja e Elaboratit gjeodezike për të gjitha sasi të realizuar në terren për rrugën nga një kompani gjeodezike e licencuar. Obligohet për rrugën dhe sasi të realizuar të dorëzohet ky elaborat, ku përfshihen matjet e të gjitha pozicioneve.	m'	1,191.47	2.00 €	2,382.94 €
1.4	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikimit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	1,191.47	1.50 €	1,787.21 €
1.5	Zgjerimi i trupit të rrugës Përgaditja, nivelizimi dhe eskavimi i Humusit në thellësi deri 0.50m, dhe Largimi me transport deri në deponi, si dhe pastrimi i rrugës në dy anet nga shkurret nëpër disa pjesë.	m <sup>2</sup>	2,382.94	1.50 €	3,574.41 €
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>			Gjithsej	11,318.97 €
2.1	Gërmimi i trases së rrugës në pjesën e zgjerimit të rrugës në dy anet e rruges	m'	1,158.50	2.00 €	2,317.00 €
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,382.94	1.70 €	4,051.00 €
2.3	Pastrimi i kanaleve të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet gërmimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit.	m'	954.50	2.00 €	1,909.00 €
				Gjithsej	8,277.00 €
3	<b>LSHESAT GYOPORE</b>				

3.1	Furnizimi dhe punimi i lëshesave nga gypat e betonarmesë me profil duke përfshirë edhe punimin e kokës hyrëse dhe dalëse, për mbrojtjen e rrugës nga vërshimi. Në çmim të kalkulohen edhe gërmimi me mbulim, zhavori për vendosje e gypave.				
3.2	Transporti, furnizimi dhe betonimi i kokës hyrëse dhe dalëse të klasës C-25/30. Në çmimi hyn edhe kallupimi.				
3.3	Ø1000	m <sup>3</sup>	0.50	100.00 €	50.00 €
3.3	Ø500	m <sup>3</sup>	6.00	100.00 €	600.00 €
		m <sup>3</sup>	8.00	100.00 €	800.00 €
				Gjithsej:	1,450.00 €

4	<b>MBISTRUKTURA</b>				
4.1	Furnizimi transporti dhe nivelizimi i shtresës stabilizuese me material guror 0-140 mm i pa përpunuar në tërë trason e rrugës me ngjeshje deri 45 N/m <sup>2</sup> (në pjesën e zgjerimit të rrugës)	m <sup>2</sup>	1,188.50	9.00 €	10,426.50 €
4.2	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-52mm. Në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	1,429.50	9.00 €	12,865.50 €
4.3	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm. Në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	714.75	9.00 €	6,432.75 €
4.4	Lyerja me emulzion (sasia minimale e emulzionit të jetë 0.30 litra/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	4,765.88	2.00 €	9,531.76 €
4.5	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi pas ngjeshjes t=7cm. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	4,765.88	10.00 €	47,658.80 €
4.6	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me trashësi t=10.0cm.	m <sup>3</sup>	119.50	10.00 €	1,195.00 €
4.7	Signalizimi horizontal i rrugës në të dy anët-skajet e jashtme të rrugës me ngjyre të verdhë të plastifikuar dhe në mes me ngjyre të bardhë të plastifikuar.	m <sup>1</sup>	3,574.41	1.00 €	3,574.41 €
				Gjithsej:	91,684.72 €

#### REKAPITULLIMI

1	PUNËT PËRGATITORE	
2	PUNIMET E DHEUT	11,318.97 €
3	LSHESAT GYPORE	8,277.00 €
		1,450.00 €

4 MBISTRUKTURA

91,684.72 €

Totali : 112,730.68 €

**2.PARAMASA ZGJERIMI DHE RIVITALIZIMI I RRUGES MUHAXHERËT GOSHICË**  
Gjatesia L=592.37 m'

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Totali me TVSH
1	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>				
1.1	Përgaditja e punishtes dhe shënimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit				
1.2	Pastrimi i trases së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë përgaditjen e punimit. Në qmim të kalkulohet të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m <sup>2</sup>	592.37	2.00 €	1,184.74 €
1.3	Matja dhe përgaditja e Elaboratit gjeodezike për të gjitha sasi të realizuar në terren për rrugën nga një kompani gjeodezike e licencuar. Obligohet për rrugën dhe sasi të realizuar të dorëzohet ky elaborat, ku përshihen matjet e të gjitha pozicioneve.	m <sup>2</sup>	592.37	2.00 €	1,184.74 €
1.4	Vendosja e shenjave të perkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryejës së punimeve dhe sigurimi i komunikimit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës.	m <sup>2</sup>	592.37	2.00 €	1,184.74 €
1.5	Zgjerimi i trupit të rrugës Përgatitja, nivelizimi dhe oskuvimi i Humusit në thellsi deri në 0.50m, dhe Largimi me transport deri në deponi, si dhe pastrimi i rrugës në dy anët nga stikuret nëpër disa pjesë.	m <sup>2</sup>	888.55	1.50 €	1,332.83 €
2	<b>PUNIMET E DHEUT</b>				
2.1	Gërmimi i trases së rrugës në pjesën e zgjerimit të rrugës në dy anët e rrugës				Gjithsej: 8,071.79 €
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 45 N/mm <sup>2</sup>	m	444.50	1.00 €	444.50 €
2.3	Pastrimi i kanaleve të rrugës dim. 0.75x1.2m. Në qmim të kalkulohet gërmimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit.	m	888.50	1.00 €	888.50 €
					Gjithsej: 365.50 €
					Gjithsej: 1,698.50 €
3	<b>LSHESAT GYPORE</b>				

3.1	Furnizimi dhe punimi i lëshosave nga gypat e betonarmesë me profil duke përfshirë edhe punimin e kokës hyrëse dhe dalëse, për mbrojtjen e rrugës nga vërshimi. Në çmim të kalkulohet edhe germimi me mbulim zhavori për vendosje e gypave.				
3.2	Transporti, furnizimi dhe betonimi i kokës hyrëse dhe dalëse të klases C-25/30. Në çmim hyn edhe kallupimi.				
3.3	Ø500	m'	0.50	50.00 €	40.00 €
		m'	8.00	50.00 €	400.00 €
				Gjithsej:	440.00 €

4	<b>RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESE TË ASFALTIT</b>				
4.1	Prerja e asfaltit të dëmtuar në trasën e rrugës dhe pastrimi i sipërfaqeve	m <sup>2</sup>	485	2	970.00 €
4.2	Mbushja e sipërfaqeve të dëmtuara me zhavor gur i thyer 0-31,5 mm me ngjeshje 100 MN/m <sup>2</sup> , t=20cm	m <sup>3</sup>	80	12	960.00 €
4.3	Shtuarja e asfaltit BZH 22 në sipërfaqet e dëmtuara të trasës me trashësi të shtresës t=7 cm në gjendje të ngjeshur. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	465	10	4,650.00 €
				Gjithsej:	6,780.00 €

5	<b>MBISTRUKTURA</b>				
5.1	Furnizimi transporti dhe nivelizimi i shtresës stabilizuese me material guror 0-140 mm i pa përpunuar në tërë trasën e rrugës me ngjeshje deri 45 N/m <sup>2</sup> (në pjesën e zgjerimit të rrugës)	m <sup>2</sup>	444.50	8.00 €	3,556.00 €
5.2	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-62mm. Në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . (në pjesën e zgjerimit të rrugës) Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	266.55	9.00 €	2,398.95 €
5.3	Furnizimi dhe shtuarja e asfaltit BZH 22 me trashësi pas ngjeshjes t=7cm në pjesën e zgjerimit të rrugës. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	133.27	9.00 €	1,199.43 €
5.4	Furnizimi dhe shtuarja e asfaltit BZH 22 me trashësi pas ngjeshjes t=7cm në pjesën e zgjerimit të rrugës. Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	888.55	10.00 €	8,885.50 €

5.5	Gryerja e asfaltit ne thollsi prej 1-2 cm dhe transporti dari ne vendin ku e cakton investitori	m <sup>2</sup>	7514.64	1.00	7,514.64 €
5.6	Uzerja me emulzion (sasia minimale e emulzionit te jete 0.30 litra/m <sup>2</sup> ) be5 m me emulzion	m <sup>2</sup>	2961.85	0.15	444.28 €
5.7	Shtuarja e asfaltit AB 11 me trashesi te shtreses=5 cm ne gjendje te ngjeshur .Te sillen atestet	m <sup>2</sup>	2061.85	3.00	23,894.80 €
5.8	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhuavorit (0.32)mm anash rruges ne bankina me trashesi t= 10.0cm	m <sup>3</sup>	59.25	5.00 €	296.25 €
5.9	Signalizimi horizontal i rruges ne te dy anet-skajet e jashtme te rruges me ngjyre te verdhe te plastifikuar dhe ne mes me ngjyre te bardhe te plastifikuar	m <sup>2</sup>	1,777.11	1.50 €	2,665.67 €
				Gjithsej:	50,655.51 €

### REKAPITULLIMI

1	PUNET PERGATITORE	6,071.79 €
2	PUNIMET E DJEUT	1,698.50 €
3	LSHESAT GYPORE	440.00 €
4	RIPARIMI I SHITESËS EKZISTUESË TË ASFALTIT	6,780.00 €
5	MBISTRUKTURA	50,655.51 €
Totali :		65,645.80 €

### REKAPITULLIMI I PERGJITHESHËM

1	PARAMASA ASFALTIMI I RRUGES GOSHICE-SODOVIN E JERLIVE	
2	PARAMASA ZGJERIMI DHE RIVITALIZIMI I RRUGES MUHAXIHERËT GOSHICË	112,730.68 €
Totali i pergjithesham :		65,645.80 €
		178,376.48 €

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	PRO & CO GROUP SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PERFAQESUESIT TE OE:	KENAN EMINI
NENSHKRIMI:	
DATA:	17.07.2023
VULA:	

Verifikuar:

1.06.2023

2.06.2023

3.06.2023



### SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: Komuna e Vitisë

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

Në emër të: Pro & Co Group SH.P.K., Llapllasellë, Rr. Marigona Residence, p.n Gracnicë  
(në vazhdim "operatori ekonomik")

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Asfaltimi i rrugëve LOT 1 Asfaltimi i rrugës Goshica Sodovine et  
Jorëve

Nr. i prokurimit : 657-23-5720-5-1-1

Nr. i brendshëm : V1657-23-031-511

#### Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duka iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen u tenderit:

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Shlatembdhjete mijë e Tete qinde e Tridhjetë e Shlato e Gjashtedhjetë e Kater 17,837.64 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohelet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmiave të vlerëtueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancialo dhe/ose shpenzime të mëdha për rimblyerjen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetur pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **17,837.64 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri është e vlefshme **1125 ditë** prej **11.09.2023** deri më **10.10.2026**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

**SIGKOS**  
Nënshkrimi dhe zula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.  
Lagja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistraja  
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data  
11.09.2023

14-09-2023

02-290/02-1130



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Komuna e Vitisë  
Opština Vitina-Municipality of Vitina



ZYRA E KRYETARIT  
KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT'S OFFICE

Në bazë të nenit 13 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr 03/L-040 (Gazeta zyrtare nr 28/2008) dhe nenit 51.1 të Statutit të Komunës së Vitisë 02 nr 013/491 të datës 21.04.2011, Kryetari i Komunës së Vitisë, bien këtë:

## V E N D I M

PËR EMËRIMIN E MENAXHERIT PËR MBIKËQYRJEN E PUNIMEVE SIPAS KONTRATËS: Asfaltimi i rrugëve

- LOT I: Asfaltimi i rrugës Gashicë Sudovinë e Isallve,
  - LOT II: Asfaltimi i rrugës Gjylekar - Toplant-Banik,
  - LOT III: Asfaltimi i rrugës Kolshitë-Ditovik-Illegançë,
  - LOT IV: Asfaltimi i rrugëve Leptecë-Novosellë-Lagja Alibona.087-23-5723-5-1-1.
- Nr. Bimësh VI657-23-031-511

I.

Rafiz Shubiti, ÇAKTOHET menaxher i projektit për kontratës: Asfaltimi i rrugëve . LOT,I,II,III,IV.. Mbiqëqyrës i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës emërohet: Arta Ajeti

I.

Menaxheri nga neni I i këtij vendimi ka për detyrë që të bëjë:

- Menaxhimin e punimeve të projektit, të menaxhoj, implementoj dhe administroj obligimet sipas kontratës dhe të siguroj se OE kryen projektin në përputhje me temat dhe kushtet e specifikuara, të kontratës, bazuar në normativat ligjore në fuqi.
- Të siguroj kontroll të kostove, cilësisë dhe sasisë dhe kohën e dërgesave (vonesave).
- Të siguroj artijen e qëllimit të kontratës, fushëveprimit, spicifikacionit dhe përgjegjësit e AK, që ka detyrim punëkryesi sipas kontratës dhe të raportoj tek Mbiqëqyrësi i dpd
- Të dorëzoj Planin e menaxhimit të kontratës dhe mbiqëqyr kontratën nga nënshkrimi deri në skadimin e saj, kryerjen e pagesave dhe pranimin final të projektit.
- Të mbiqëqyr/pranoj punët e kryera nga OE.

III.

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës së Vitisë dhe mbiqëqyrësit të drejtpërdrejtë, për detyrimet dhe përgjegjësit e menaxherit nga neni I i këtij vendimi.

IV.

Ky vendim llyx në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Menaxherin,
2. Operatorit,
3. Zyres së Prokurimit,
4. Arkivit

KRYETARI I KOMUNËS SË VITISË  
Sokol HAJTI

