



REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E VITISË • OPŠTINA VITINA

Pranuar - Prillogje Më/Dana 02-05-2024			
Nr. i organit Org. broj	Numri/Broj	Shërbimi Prillog	Vlera Vlerësohet
02-	370/03-	674	

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Komuna e Vitisë

Opština Vitina-Municipality of Vitina



ZYRA E PROKURIMIT

KONTRATË PËR PUNË

Nr ¹ i prokurimit	657-24-1754-5-2-1
Nr i brendshëm	VI657-24-012-521

*Titulli i kontratës : Ndërtimi i palestrës sportive
shkollore (Sh.f Sllatinë e Epërme)*

E LIDHUR NË MES TË

Operatori ekonomik	Autoriteti kontraktues
Grup i Operatorëve Ekonomik Euro Commec; ARLINDI SHPK, Viti, 61000, Viti, Kosovë,	Komuna e Vitisë
Përfaqësuar nga:	Përfaqësuar nga:
Enis ALIDEMA, drejtor	Fadil ABAZI, përgjegjës i prokurimit
 	 

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Titulli: Ndërtimi i palestrës sportive shkollore (Sh.f Sllatinë e Epërme) Numër identifikues: VI657-24-1754-5-2-1; Nr.b.VI657-24-012-521

PJESA B: KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

Komuna e Vitisë, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe
Ndërtimi i palestrës sportive shkollore (Sh.f Sllatinë e Epërme),,, ne vazhdim
"Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:
Ndërtimi i palestrës sportive shkollore (Sh.f Sllatinë e Epërme). Te shkolla vjetër- Lagja e Qosajve

numër identifikues: 657-24-1754-5-2-1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi i palestrës sportive shkollore (Sh.f Sllatinë e Epërme)
- 1.2 Fillimi i realizimit të kontratës: Kontraktori duhet të jetë i gatshëm për fillimin e punëve menjëherë gjegjësisht kur të merr urdhër për fillimin e punëve nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 468,902.71 €

Me fjalë: Katërqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë, e nëntëqind e dy Euro / 71 Centi

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Kjo kontratë është tre vjeçar pagesat do të bëhen sipas situacioneve të punëve të kryera, pasi buxheti mundëson përfundimin e këtij projekti.

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.


Neni 4**Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin:		Për Autoritetin Kontraktues:	
Emri:	Enis Alidema	Emri:	Fadil ABAZI
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Përgjegjës i zyrës prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	22.06.2024	Data:	
Vula:		Vula:	

PJESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1**Përkufizimet**

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilet) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Titulli: Ndërtimi i palestrës sportive shkollore (Sh.f Shtatinë e Epërme) Numër identifikues: VI657-24-1754-5-2-1; Nr.b.VI657-24-012-521

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti

kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 7 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afert.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;

- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të Projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuar, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

Neni 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose

Titulli: Ndërtimi i palestrës sportive shkollore (Sh.f Silatinë e Epërme) Numër identifikues: VI657-24-1754-5-2-1; Nr.b.VI657-24-012-521

pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 12 Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

Neni 14 Paramasa dhe Parallogaria

14.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 15 Vërtetimet e pagesës

Titulli: Ndërtimi i palestrës sportive shkollë (Sh.f Sllatinë e Epërme) Numër identifikues: VI657-24-1754-5-2-1; Nr.b.VI657-24-012-521

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar, ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në **Euro**.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 17 Shkaqet për kompensim

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

Neni 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

Neni 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhanie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhanie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 21 Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohej nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shumën totale të ndaluar do të paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

Neni 22 Siguria e ekzekutimit

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 23 Kostoja e Riparimeve

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosvëprimet e Kontraktuesit.

Neni 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve

Titulli: Ndërtimi i palestrës sportive shkollë (Sh.f Sllatinë e Epërme) Numër identifikues: VI657-24-1754-5-2-1; Nr.b.VI657-24-012-521

24.1 Pasi që kryesisht të jenë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

Neni 25 Llogaritja përfundimtare

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilendo pagesë finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

Neni 26 Shkëputja e kontratës

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune, ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindertimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigojë brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

28.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 27 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato më minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 29 Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 30 Forca madhore

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjë nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejt që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim;

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- ose vendim nga gjyqi;
- kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATËS KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <i>[Gjuha Shqipe]</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	7.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i>; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i>; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i>; (d) dëmtim personal ose vdekje; (e) Jane të parapara në policen e sigurimeve të dorezura nga OE.
Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda <i>Planit dinamik të dorezuar në ofertën e</i>

Titulli: Ndërtimi i palestrës sportive shkollore (Sh.f Sllatinë e Epërm)/Numër identifikues: VI657-24-1754-S-2-1; Nr.b.VI657-24-012-521

		tenderit.
Menaxheri i kontrates	8.2	Inxh.d. Xhelal Musa
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i projektit, udhëheq dhe mbikëqyrë me punimet e te realizohen sipas projektit dhe është përgjegjës të përcjell kualitetin dhe kërkon atestet e cilesisë sipas kontratës, dhe përcjell situacionet per pagese, sipas dinamikës së projektit dhe Planit të menaxhimit të kontratës.
Specifikimet		- Kualiteti të jete konform standardeve, të përgjigjet ISO standardeve për kualitet - Garancioni i kualitetit të jetë 12+1 muaj pas pranimi teknik - Atestet duhet të sjellën për të gjitha materialet e kërkuara nga Mbikëqyrja - Testimi dhe marrja e kampioneve do të jete i përcaktuar nga mbikëqyrja - Dimensionet, sasia, trashësia dhe cilësia të jene konform paramasës së tenderit - Te vendoset panoja me shënimet për punekryesin dhe investitorin në dimension prej min. 120x150 cm
	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas Planit Dinamik, dhe kushteve në Planin e menaxhimit të kontratës Fillon në ditën e nënshkrimit dhe përfundon me datë 22.04.2027
Pagesat		Pagesat behen PMK shpenzimeve buxhetore të parapara, Menaxheri sjell pranimet e situacioneve mbi punët kryera dhe pranimi të Raportit nga Mbikëqyrja gjegj. Menaxheri i kontratës, dhe dokumentacinin përcjellës të paraparë.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posëdimit të vend punimit do të jetë [3] ditë pas marrjes së ftesës urdhrat nga AK
Dëmet e likuiduara	19.1	Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të

Titulli: Ndërtimi i palestrës sportive shkollore (Sh.f Sllatinë e Epërme) Numër identifikues: VI657-24-1754-5-2-1; Nr.b.VI657-24-012-521

		kontratës. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është e Çmimit final të Kontratës.
Dëmet	20.1	Infrastruktura ekzistuese nuk guxon të demtohet, në rast se po, duhet të kthehet në gjendjen e mëparshme
Mbajtja e Parasë	21.1	<i>Shuma 46,890.27 €</i>
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës ose në shumen prej 46,890.27 €
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno përqindjen].
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Palet do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin në mes tyre sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palet do të lajmrojnë njeratjetren me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundur.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA E PUNIMEVE PËR NDËRTIMIN E OBJEKTIT TË SALLES SE EDUKATES FIZIKE NË SLLATINE TE EPERME

PARAMASA E PUNIMEVE NDERTIMORE DHE ZEJTARE NE NDERTIMIN E SALLES SE EDUKATES FIZIKE, NE SLLATINE TE EPERME.					
PUNËT E PREGATITORE					
Poz.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1.1	Rrethimi i truallit për ndërtimin e objektit dhe shënjëzimi informativë, lartësia e rrethojës duhet të jetë ~2.0m, shtyllat nga profile metalike si dhe rrethoja nga llamarinat.	m'	160.00	0.50	80.00
1.2	Pastrimi i ambientit ku do të ndërtohet objekti pastrimi nga materiale të ngurta, shkurre, drunje të ndryshëm etj.	m²	1.00	150.00	150.00
1.3	Pozicionimi gleodezik dhe shënjëzimi i objektit për ndërtim.	m²	850.00	8.00	6,800.00
1.4	Furnizimi me material dhe ndërtimi wc-se dhe vendosjes së konfinjerit.	copë	1.00	200.00	200.00
1.5	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriqimit të kanjerit.	kyçe	1.00	200.00	200.00
1.6	Dëmolimi i pllatoe ekzistuese prej betonit me permasa(22x42)m, si dhe borja e materialit deri në deponi në koordinim me organin mbikqyes.	m²	924.00	10.00	9,240.00
			Totali	16670.00	
1 Punët e Gërmimit dhe nivelizimit					
1.1	Rrafshimi i terrenit me dim. 1233.75mx0.3m, kjo përfshinë ngjeshjen e sipërfaqes me mjete adekuate deri në nivelin e kërkuar me norma teknike për këtë aktivitet si dhe transportin minimum 5 km deri në deponi (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i ngjeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m²	370.13	20.00	7402.50
1.2	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të, për rrafshimin e terrenit si dhe për themelet veçuar, kjo përfshinë edhe transportin deri në deponi min. 5 km	m³	220.00	20.00	4400.00
1.4	Gërmimi i dheut të kategorisë së tretë për trajet shtanguese në themele, kjo përfshinë edhe transportin deri në deponi min. 5 km	m³	68.00	20.00	1360.00
1.5	Furnizimi dhe shtruarja e geotekstilit 300 gr/m²	m²	1235.00	3.00	3705.00
1.6	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (45 cm) për pllakën mbi themel me dim 1233.75x0.40m,kjo përfshinë edhe ngjeshjen e tij deri në nivelin e kërkuar me norma teknike për këtë aktivitet (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i ngjeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi).	m³	493.50	18.00	8883.00
1.7	Furnizimi me material si dhe montimi i gypave të drenazhës me diameter 125mm , pozicioni përfshinë edhe mbushjen e kanalit me zhavor lumi (drenazha zbrazet në shallën e objektit të veçant jo të ujërave të zeza)	m'	125.00	12.00	1500.00
			Totali 1	27250.50	
2 Punët e Beton Armues, muratimit dhe suvatimit					
2.1	Furnizimi, përgaditja, armimi si dhe betonimi i themeleve të veçuara me beton të markës C25/30 me dim, pozicioni përfshinë të gjitha punët latuese.	m³	49.53	80.00	3962.40
2.5	Furnizimi, përgaditja e kallupeve, armimi si dhe betonimi i traut për shtangim (brezit) me beton të markës C25/30, pozicioni përfshinë të gjitha brezet shtanguese në themel, konstruksion si dhe traut e parapetit në kulm në pjesën e zhveshtores.	m³	54.48	80.00	4358.40
2.3	Furnizimi dhe betonimi i shtyllave me beton të markës C25/30 , pozicioni përfshinë të gjitha punët latuese	m³	34.19	80.00	2735.20
2.6	Furnizimi dhe betonimi i pllakes me beton të markës C25/30 mbi themele me trashësi 12 cm	m²	987.00	10.00	9870.00

2.6	Furnizimi, përgatitja e kallupeve si dhe betonimi i pllakes gjysëm monolite, sistemi me Fert trafo, me beton të markës C25/30	m ²	350.00	26.00	9100.00
2.7	Furnizimi dhe betonimi i shtresës trashëuese nga betoni i armuar me trashësi 8cm	m ²	987.00	6.00	5922.00
2.8	Furnizimi me material si dhe muratimi i mureve të jashtme me bloka të argjillës 19x19x25 cm me trashësi 25 cm, pozicioni përfshinë edhe materialin lidhës me llaq çimentoje si dhe skelet	m ²	730.00	17.00	12410.00
2.8	Furnizimi me material si dhe muratimi i mureve të mbrendëshme me bloka të argjillës 19x19x25 cm me trashësi 20 cm, pozicioni përfshinë edhe materialin lidhës me llaq çimentoje si dhe skelet	m ²	605.20	14.00	8472.80
2.8	Furnizimi me material si dhe muratimi i mureve të mbrendëshme me bloka të argjillës 19x19x25 cm me trashësi 12 cm, pozicioni përfshinë edhe materialin lidhës me llaq çimentoje si dhe skelet	m ²	68.00	10.00	680.00
2.9	Furnizimi me material, përgatitja dhe montimi i armaturës S 400/500	kg	22000.00	1.00	22000.00
	Rrjetë Q- 378	copë	140.00	25.00	3500.00
3	Furnizimi, transportimi dhe shtatimi i mureve dhe plafonit me llaq gëlqeror me përpjesë 1:2.6 në dy shtresa me spërkatje të mëparshme me llaq të holluar çimentoje. Logaritët në m ² , në çmim logaritët edhe llaqet metalike që vendosen në kënde, gjithashtu trerët dhe shtyllat futen në sipërfaqe.	m ²	2200.00	5.70	12540.00
3.1	Furnizimi me material, punimi dhe ngjyrosja e mureve dhe plafonit me ngjyrë polikolor	m ²	2200.00	2.20	4840.00
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të keramikës në dysheme dhe mure të klasit të parë duhet të merret aprovim i parakohshëm nga organi mbikqyres për miratim.	m ²	415.00	22.00	9130.00
3.3	Furnizimi dhe montimi i pllakave të graniit natyral Mozaik t=1.0cm	m ²	90.00	35.00	3150.00
	Totali 2			112670.80	
3	Punët me çelik (kapriata lineare)				
3.1	Furnizimi me material, punimi si dhe montimi i brezit të epërme si dhe brezit të poshtëm të kapriatës me profile 2 U 120, pozicioni përfshinë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për realizimin e lidhjeve me saldime si dhe ngjyrosjen me minimum dy shtresa dhe ngjyrë yndyrore në dy shtresa	kg	12790.18	1.75	22382.82
3.2	Furnizimi me material, punimi si dhe montimi i diagonaleve të kapriatës me profile 2 L 65x65x8, pozicioni përfshinë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për realizimin e lidhjeve me saldime si dhe ngjyrosjen me minimum dy shtresa dhe ngjyrë yndyrore në dy shtresa	kg	3412.32	1.75	5971.56
3.3	Furnizimi me material, punimi si dhe montimi i vertikaleve mbi mbështetës të kapriatës me profile HOP 100X100X8, pozicioni përfshinë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për realizimin e lidhjeve me saldime si dhe ngjyrosjen me minimum dy shtresa dhe ngjyrë yndyrore në dy shtresa	kg	245.11	1.75	428.94
3.4	Furnizimi me material, punimi si dhe montimi i vertikaleve në fushë të kapriatës me profile HOP 60X60X4, pozicioni përfshinë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për realizimin e lidhjeve me saldime si dhe ngjyrosjen me minimum dy shtresa dhe ngjyrë yndyrore në dy shtresa	kg	426.95	1.75	747.16
3.5	Furnizimi me material, punimi si dhe montimi i brinakeve me profile U120, pozicioni përfshinë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për realizimin e lidhjeve me saldime si dhe ngjyrosjen me minimum dy shtresa dhe ngjyrë yndyrore në dy shtresa	kg	7692.23	1.75	13461.40
3.6	Furnizimi me material si dhe montimi i lidhjeve horizontale dhe vertikale kundër erës me profile të çelikut 2 L 50x50x4mm, pozicioni përfshinë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për realizimin e lidhjeve me saldime të profilit ngjyrosjen me minimum dy shtresa dhe ngjyrë yndyrore në dy shtresa	kg	2155.44	1.75	3772.02

3.7	Furnizimi me material si dhe montimi i lidhjeve vertikale kundër erës me profile të çelikut HOP 60x60x4 për shtangimin e konstruksionit në muret ballëre, pozicioni përfshinë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për realizimin e lidhjeve me saldime të profilat ngjyrosjen me minimum dy shtresa dhe ngjyrë yndyrë në dy shtresa	kg	514.88	1.75	901.04
3.8	Furnizimi me material si dhe montimi i pllakave të çelikut me trashësi t=10mm për formimin e lidhjeve në të gjitha nyjet e kapriatës pozicioni përfshinë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për realizimin e lidhjeve me saldime të profilat ngjyrosjen me minimum dy shtresa dhe ngjyrë yndyrë në dy shtresa	kg	1953.62	1.75	3418.84
Përshkrimi i pozicionit			Totali 3		51083.78
4 Punët me panell dhe konstruksioni i kulmit			Njesia	Sasia	
4.1	Furnizimi me material si dhe punimi i konstruksionit të kulmit prej druri (Pjerrtësi 14%). Konstruksioni të punohet në përputhje me projektin ku metrali i përdorur duhet të jetë dru i klasit të parë me lagështi më të vogël se 18%. Konstruksioni duhet të jetë i ankeruar për trarët gjegjësisht pllakën nga beton armëja të tavanit me mbështetje të përshtatshme për bartje të ngarkesave. Materiali duhet të jenë me dimensione të dhëna si në fazën e arkitekturës dhe statikës dhe atë me prerje tërthore 14/14 cm, 12/14 cm, 10/12 cm dhe 5/20 cm. Llogaria bëhet sipas m² të kulmit të punuar në sipërfaqe horizontale.	m²	350.00	25.00	8750.00
4.2	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit sendvic (llamarinë e profiluar "Lindab" me poliuretan) për kulm dhe mbyllja anash kulmit me panel sipas projektit me trashësi 8 cm, pozicioni përfshinë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për montimin e panelit si dhe lajset e nevojshme për mbylljen e vrimave.	m²	1130.00	22.00	24860.00
4.3	Furnizimi dhe montimi i ulluqeve vertikale 12cm x12 cm me llamarinë të plastifikuar	m'	90.00	7.00	630.00
4.4	Furnizimi dhe montimi i ulluqeve horizontale 12cm x12 cm me llamarinë të plastifikuar	m'	145.00	7.00	1015.00
Përshkrimi i pozicionit			Totali 4		35255.00
5 Punët e dyshemesë			Njesia	Sasia	
5.1	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit (me kondor 4mm) në dysheme, kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, lyerjen me shtresë bazë, një shtresë bitumen. Në banjë dhe kllonën për kontrollim muret duhet të punohen me hidroizolim deri në lartësinë 60 cm.	m²	987.00	4.50	4441.50
	Furnizimi me material dhe shtrirja e shtresës rrafshuese estritë përzierje 1:3 çimentos/ rërë duke përdorur rërën e lumit, trashësia e shtresës rrafshuese shkon 5-10 cm, të jetë i armuar. Furnizimi me material dhe vendosja e termoizolimit stiroduer - 5cm dhe folia PVC.		987.00	11.00	10857.00
	Furnizimi me material si dhe montimi: Dyshemeja në sallën e sportit do të punohet nga Vinyli heterogjen si shtresë finale nga prodhuesi Tarkett apo ngjashëm, me karakteristika të njëjta. Pas shtresave të Pllakes së betonit, shtresës hidroizoluese, termoizolimit, nivelizimit, vjen si shtresë përfundimtare shtresa e Vinyl heterogjen, me karakteristika të prodhuesit Tarkett apo ngjashëm me përshkrimet si më poshtë: Trashësia totale 8.3 mm, pesha totale 6.035 kg/m², Gjeresia 2m., Gjatesia 20.5/23m, aftësia thithëse 33%, deformimi vertikal 1.2mm, 1.3mm, levizja vertikale e topit 100% - 99% - 98%, reagimi ndaj zjarrit Cfl si, rezistenca e qëndrueshmërisë ≤1g, rezistenca nga gjuemet 0.29 mm/-0.39mm≤0.50mm, rezistenca nga ngarkesa 0.10mm/-0.30mm, reflektimi i zërit 20dB, zhurmata e brendshme Klasa A ≤ 65 dB, Rezistenca termike 0.12 m² K/W, Ngjyra light green 26506 001-26507 001. Punimi i vijave të lojeve sipas projektit dhe standardeve.		987.00	26.50	26155.50

	Furnizimi me material si dhe montimi i llajseve nga materiali i njejt (te rekomanduara nga prodhuesi i dyshemes - Tarkett) ne perimetre te kthineve: Salla Sportive	m'	375.00		3.00	1125.00
		Totali 5			42579.00	
6	Punet e Dyerve dhe Dritareve - agjuntatura					
	Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve nga materiali PVC - Brugman, Sallaminder ose Rehau apo te jete e ngjashem me karakteristika me te mira, me trashesi te profilit 7x8cm, profil gjerman te paisur me xham termopan 4+16+4, mekanizimi per hapje sistem kiper. Te dritaret e Salles se Sporteve, te parashihen kater dritare me hapje elektronike (perzgjedhja nga Menaxheri).					
	1). dim 80/220	copë	8	250.00 €		2000.00
	2). dim 100/40	copë	9	80.00 €		720.00
	3). dim 180/160	copë	12	450.00 €		5400.00
	4). dim 160/210	copë	2	500.00 €		1000.00
	5). dim 80/210	copë	4	250.00 €		1000.00
	6). dim 100/100	copë	12	150.00 €		1800.00
	7). dim 440/140	copë	6	950.00 €		5700.00
	8). dim 440/50 (me hapje kiper)	copë	6	330.00 €		1980.00
	9). dim 300/60 (me hapje kiper)	copë	12	280.00 €		3360.00
	Furnizimi dhe montimi i dyerve nga profilet e Aluminit me nderperje termike, trashesi te mureve te profilit t=1.5 mm dhe peshe specifike 1.8kg/m², sipas DIN, EN ose ISO standardeve me dimensione te ndryshme (shiko skemat). Dyerit te paisen me mekanizim perkates per hapje-mbyllje te kualitetit te larte. Qelqi duhet te jete termoizolues d=4+12+4 mm i kualitetit te larte dhe llojit FLOAT.					
	1). dim 80/210	copë	1.00	300.00 €		300.00
	2). dim 100/210	copë	11.00	380.00 €		4180.00
	3). dim 360/210	copë	2.00	1,400.00 €		2800.00
	4). dim 180/210	copë	2.00	700.00 €		1400.00
		Totali 6			31640.00	
	Pershkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi		Shuma
7	Punimet e fasades					
	Furnizimi me material dhe punimi i fasades sipas ketyre shitesane: termoizolim me lesh guri 5cm i ankeruar me tilla sipas udhezimeve te prodhuesit me peshe vellimore 80kg/m² dhe tulla fasade d=12cm me kualitet te lart qe eshte i papershkeshem nga uji me ateste si dhe lloji i tulles, fugat dhe ngjyra caktohet nga investitori.					
7.1	investitori.	m²	480.00	21.00		10080.00
	Furnizimi, transportimi dhe punimi i fasades "DEMIT" d=10cm me stropor te presuar N4 ku si punim final eshte "fasadexi plastik", duke marre parasysh aplikimin e ngjitesit, tiplave, rrjetes, ngjitesit, shiteses rrafshuese dhe aplikimin e fasades si dhe					
7.2		m²	320.00	21.00		6720.00
		Totali 7			16800.00	
PUNET E AKUSTIKES						
8	PERSHKRIMI					
	Furnizimi me material: shtrese mbrojtase game apo stungjer i mveshur me topacir lekurë artificiale ose ngjashem (higjienik dhe lehte i pastureshem), me dendesi dhe fortesi masatare, trashesi 4 - 5 cm; si dhe montimi ne sipërfaqet e percaktuara ne muret e brendshme te salles, lartesia e montimit: niveli i poshtem +50 cm mbi dysherne, niveli i siperm +170 cm mbi dysherne,	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI		TOTAL
8.2			70.00	10.00		700.00
		m²				

8.3	Furnizimi me material: panel ze-absorbues (Basotect PF Plano G50 ose ngjashem) me koeficient absorbimi se paku ne vlerat e meposhme, ose me te larte se: - F 63 Hz 0.29 - F 125 Hz 0.29 - F 250 Hz 0.48 - F 500 Hz 0.97 - F 1000 Hz 0.92 - F 2000 Hz 0.86 - F 4000 Hz 0.89 - F 8000 Hz 0.89 si dhe montimi ne plafon (panelet sandwich llomarine) me ngjites perkates sipas prodhuesit. Verezija: lartesia e montimit - niveli i plafonit (rreth 8 deri 10 m).	m ²	300.00	8.00	2.400.00
			TOTALI		3.100.00

Totali - Salla Funet Nderimtare, Zejtare

337,049.08 €

PARAMASA E PUNEVE PËR OBJEKTIN - SALLA E EDUKATES FIZIKE

Pjesë përbërëse dhe e pandashme e Paramasës është Përshkrimi teknik i punimeve dhe projekti, duke përfshirë, detalet, skemat grafike dhe specifikimet teknike. Në kuadrin e punimeve të përfshirë - Sjellja e materialeve në punishte, menaxhimi dhe siguria e materialeve dhe rrethimit të punishteve si dhe vuarja e materialeve në vepër, përfshirë të gjitha punimet dhe aktivitetet në funksion të finalizimit dhe funksionalizimit të objektit sipas destinacionit për shfrytëzim, mirëmbajtja e sistemeve deri në skadim të periudhës së garancionit të punimeve. Llogaritja e punës dhe sasive të ekzekutuara duhet të bëhet me libër nderimor pas përfundimit të pozicioneve.

E2 INSTALIMET ELEKTRIKE - SALLA E EDUKATËS FIZIKE

1.0 INSTALIMI I RRYMAVE TË FORTA

		Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS / €:
1.1	Kabllo energjetike	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS / €:
1.1.1	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kabllos me perqes bakri e tipit N2XH-J 5X35mm ² .	m	85.0	2.50 €	297.50 €
1.1.2	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kabllos me perqes bakri e tipit N2XH-J 5X6mm ² .	m	60.0	10.00 €	600.00 €
1.1.3	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kabllos FG7OR 5G 2,5 - 5X2,5mm ² për qarqet kuadro - reflektorët e sallës së sportit.	m	165.0	2.00 €	330.00 €
1.1.4	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kabllos FG7OR 3G 2,5 - 3X2,5mm ² për qarqet reflektor - reflektor të sallës së sportit.	m	300.0	2.00 €	600.00 €
1.1.5	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kabllos NYM-J 3X1,5mm ² për qarqet kuadro - nderprerës.	m	170.0	1.80 €	306.00 €
1.1.6	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kabllos NYM-J 3X1,5mm ² për qarqet nderprerës - ndriçues.	m	190.0	1.80 €	342.00 €
1.1.7	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kabllos NYM-J 3X1,5mm ² për qarqet ndriçues - ndriçues.	m	370.0	1.80 €	666.00 €
1.1.8	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kabllos NYM-J 3X1,5mm ² për qarqet senzore të ndriçimit.	m	100.0	1.80 €	180.00 €
1.1.9	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kabllos të tipit FG7OR 3G 2,5 - 3X2,5mm ² , nga kuadri shpërndarës deri te kaloriferët e sallës së sportit.	m	600.0	2.00 €	1,200.00 €
1.1.10	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kabllos për prizat e sallës së sportit me izolim PVC, perqes bakri e tipit NYY-J 3X2,5mm ² .	m	300.0	2.00 €	600.00 €
1.1.11	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kabllos për prizat e tualetëve dhe zhyeshitoreve me izolim PVC, perqes bakri e tipit NYY-J 3X2,5mm ² .	m	220.0	2.00 €	440.00 €

1.1.1 2	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kablos me izolim PVC, perqes bakri e tipit NYM-J 5X2,5mm ² .	m	50.0	3.00 €	150.00 €
1.1.1 3	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kablos me perqes bakri e tipit N2X11-J 5X16mm ² per furnizimin e AHU.	m	35.0	8.00 €	280.00 €
1.1.1 4	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kablos te tipit PG70R 3G 2,5 - 3X2,5mm ² , nga kuadri shperndares deri te ventilatorët kulmor.	m	65.0	2.00 €	130.00 €
1.1.1 5	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kablos te tipit PG70R 3G 2,5 - 3X2,5mm ² , nga kuadri shperndares deri te kalldatë me poletit.	m	35.0	2.00 €	70.00 €
1.1.1 6	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kablos per VAV, termostad dhe damper me perqes bakri e tipit PG70R 3G 1.5 - 3X1.5mm ² .	m	300.0	1.80 €	540.00 €
1.1.1 7	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kablos fleksibile te sinjalizimit dhe kontrollimit me izolim dhe veshje PVC, e tipit Li-YeY 4X0,75mm ²	m	200.0	2.50 €	500.00 €
1.1.1 8	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kablos fleksibile te sinjalizimit dhe kontrollimit me izolim dhe veshje PVC, e tipit Li-YeY 4X0,75mm ²	m	80.0	3.00 €	240.00 €
1.1.1 9	Material i inët i paparapare	paushall	1.0	100.00 €	100.00 €
				Gjithsejtë €1.1:	7,571.50 €

1.2	Gypat mbrojtës të kablove dhe kanalinat metalike	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS / €:
1.2.1	Furnizimi me material , shtrirja, lidhja dhe komisionimi i gypave PVC, zjarrdurese, pa halogjen (halogen free). Komplet duke perfshire te gjitha aksesoret dhe pajisjet e nevojshme per gypat PVC per kablot sipas dimensioneve me poshte:				
1.2.2	- Gyp i brinjëzuar PVC me diametrin e brendshëm, Ø40mm	m	120.0	0.15 €	18.00 €
1.2.3	- Gyp i brinjëzuar PVC me diametrin e brendshëm, Ø32mm	m	60.0	0.10 €	6.00 €
1.2.4	- Gyp i brinjëzuar PVC me diametrin e brendshëm, Ø23mm	m	215.0	0.10 €	21.50 €
1.2.5	- Gyp i brinjëzuar PVC me diametrin e brendshëm, Ø20mm	m	1520.0	0.10 €	152.00 €
1.2.6	- Gyp i brinjëzuar PVC me diametrin e brendshëm, Ø18mm	m	1410.0	0.10 €	141.00 €
Furnizimi me material , shtrirja, lidhja dhe komisionimi i kanaleve kablloviqe, perfshire dhe aksesoret e					
1.2.7	- Kanal kablloviq dim. (200X40)mm	m	210.0	1.00 €	210.00 €
1.2.8	- Kanal kablloviq dim. (100X40)mm	m	200.0	1.00 €	200.00 €
1.2.9	Material i inët i paparapare	paushall	1.0	150.00 €	150.00 €
				Gjithsejtë €1.2:	898.50 €

1.3	Kuadrot Shperndares	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS / €:
1.3.1	Kuadri shperndares i kalldatores (KSH-Ka)				
1.3.1.1	Liferimi, montimi dhe lëshimi në punë i kuadrit shp. KSH-Ka, tipit "Prisma G" gjerë 40A, i punuar prej metalit te palstifikua konform IEC 61439-1&2 per stabilimente TU ≤1000V, konform IEC 61439-1&2 dhe IEC 62262, me shkalle te mbrojtjes IP40 me te gjitha pajisjet siq jane Cu zbarat, dhe te gjitha fitingjet e nevojshme komplet sipas shemes 1p dhe specifikimeve teknike duke pasur parasysh edhe hapsiren rezervë 30%, e paisur me pajise si ne vijime:	copë	1.0	250.00 €	€ 250.00

1.3.1.1	Nderprerësi me mbrojtja diferenciale (FID/RCCB) 25A/240V/4P-100mA, konform IEC/EN 60008-1, tipi-(iID-25A/4P-100mA-AC)	copë	1.0	12.00 €	€ 12.00
1.3.1.2	Nderprerësi /Siguresa (MCB) C- 10A/230V/1P, konform IEC/EN 60008-1/2, tipi-(Acti 9iN60N 10A/1P)	copë	3.0	12.00 €	€ 36.00
1.3.1.3	Nderprerësi /Siguresa (MCB) C- 16A/230V/1P, konform IEC/EN 60008-1/2, tipi-(Acti 9iN60N 16A/1P)	copë	5.0	12.00 €	€ 60.00
1.3.1.4	Nderprerësi /Siguresa (MCB) C-16A/400V/3P, konform IEC/EN 60008-1/2, tipi-(Acti 9iN60N 16A/3P)	copë	2.0	12.00 €	€ 24.00
1.3.1.5	Lampa sinjalizuese te fazave.....	copë	12.0	10.00 €	€ 120.00
1.3.1.6	Paisje tjera te imta te pa specifikuar.....	paushall	1.0	100.00 €	€ 100.00
1.3.1.7	Lëshimi në punë dhe komisionimi.....	paushall	1.0	100.00 €	€ 100.00
				Gjithsejtë €1.3.1:	702.00 €

1.3.2	Kuadri shpërndarës i sallës së sportit (KSH-S) Liferimi, montimi dhe lëshimi në punë i kuadrit shp. KSH-S, tipit "Prisma G" deri 125A, i punuar prej metalit te palstifikua konform IEC 61439-1&2 per stabilimente TU ≤1000V, konform IEC 61439-1&2 dhe IEC 62262, me shkalle te mbrojtjes IP40 me te gjitha paisjet siq jane Cu zbarat, dhe te gjitha fittingjet e nevojshme komplet sipas shemes 1p dhe specifikimeve teknike duke pesur parasysh edhe hapsiren rezerve 30%, e paisur me paisje si ne vijim:	copë	1.0	200.00 €	€ 200.00
1.3.2.1	Nderprerësi/pdarrës 125A/4P/400V-Icu=15kA, konform IEC/EN 60947-1, tipi-(Compact INS125-125A /4P)	copë	1.0	10.00 €	€ 10.00
1.3.2.2	Nderprerësi i fuqise (MCB) 80A/4P/400/240V/ 50Hz - Compact NSX 100N Icu=25kA, konform IEC60947-2.	copë	1.0	10.00 €	€ 10.00
1.3.2.3	Nderprerësi me mbrojtja diferenciale (FID/RCCB) 20A/400V/4P-30mA, konform IEC/EN 60008-1, tipi-(iID-20A/4P-30mA-AC)	copë	1.0	10.00 €	€ 10.00
1.3.2.4	Nderprerësi me mbrojtja diferenciale (FID/RCCB) 40A/400V/4P-30mA, konform IEC/EN 60008-1, tipi-(iID-40A/4P-30mA-AC)	copë	1.0	10.00 €	€ 10.00
1.3.2.5	Nderprerësi /Siguresa (MCB) 10A/240V/1P, konform IEC/EN 60008-1/2, tipi-(Acti 9iN60N 10A/1P)	copë	14.0	10.00 €	€ 140.00
1.3.2.6	Nderprerësi /Siguresa (MCB) 16A/240V/1P, konform IEC/EN 60008-1/2, tipi-(Acti 9iN60N 16A/1P)	copë	27.0	10.00 €	€ 270.00
1.3.2.7	Nderprerësi /Siguresa (MCB) 40A/400V/4P, konform IEC/EN 60008-1/2, tipi-(Acti 9iN60N 16A/4P)	copë	2.0	10.00 €	€ 20.00
1.3.2.8	Fotorele 16A, 230V komplet me foto senzori.	copë	1.0	17.00 €	€ 17.00
1.3.2.9	Kontaktor i ndriçimit 40A, 4p, 230/400V	copë	1.0	22.00 €	€ 22.00
1.3.2.10	Nderprerës paket 0,1,2 , 10A/230V	copë	1.0	12.00 €	€ 12.00
1.3.2.11	Lampa sinjalizuese te fazave.....	copë	3.0	12.00 €	€ 36.00
1.3.2.12	Paisje tjera te imta te pa specifikuar.....	paushall	1.0	80.00 €	€ 80.00
				Gjithsejtë €1.3.2:	837.00 €

Gjithsejtë €1.3:	1,539.00 €
------------------	------------

1.4	Trupat Ndriçues	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS /€:
1.4.1	Furnizimi, instalimi, lidhja dhe montimi i trupit ndriçues për montim në sipërfaqe të pllafonit - LED i integruar 50W. Trupi ndriçues ka këto karakteristika: Shtëpizë nga llamarinë e ngjyrosur, difuzor nga polikarbonati i përfunduar me opal, klasë efiençie (A++), Elektornik balast, dim.(1218X112X85)mm, pesha 3,4kg, ngjyra e dritës 3000K, fluksi total 5029lm, IP44, IK 08, LOR 100%, shkalla e mbrojtjes elektrike - klasa I, jetëgjatësia nominale 50000h, 220-240V AC, 50Hz.	copë	36.0	35.00 €	1,260.00 €

1.4.2	Furnizimi, instalimi, lidhja dhe montimi i trupit ndriçues rrethor për montim në sipërfaqe të pilaforit - SYL.CIRCLE 24W 3000K, LED i integruar 24W, Trupi ndriçues ka këto karakteristika: Shtepizë nga materiali i aluminit, difuzor nga PMMA i përfunduar me opal, klasë efieience (A++), balast elektronik, dim.Ø380mm, h=105mm, pesha 0,887kg, ngjyra e dritës 3000K, fluksi total 1500lm, IP44, IK 03, shkalla e mbrojtjes elektrike - klasa I, jetëgjatësia nominale 30000h, 220-240V AC, 50Hz.	copë	10.0	30.00 €	300.00 €
1.4.3	Furnizimi, instalimi, lidhja dhe montimi i reflektorit START LED HIGHBAY LED 100W, 100W, 220-240V AC, 50Hz, 10758lm, 105lm/W, 4000K, rryma e drejverit : 2450mA, CR80, këndi i reflektimit 55°, IP65, IK08, jetëgjatësia - 50,000 h/punë, dim.: Ø280mm, h=(150+100) mm	copë	40.0	40.00 €	1,600.00 €
1.4.4	Materiali i imët i papapapare.	paushall	1.0	80.00 €	80.00 €
				Gjithsejtë €/1.4:	3,240.00 €

1.5	Prizat modulare	Njësia	Sasia	€/Njësi:	POS /€:
1.5.1	Blerja, transporti, montimi dhe realizimi i lidhjeve të setit të prizave modulare që përfshinë: kuti 3M për montim në mur, mbeshetëtes 3M, kornize dekorative 3M, mbyllëse 1M dhe priza e bardhe 2M (2P+T), 16A AC 230V, sipas standardit IEC 60884.	copë	8.0	3.00 €	24.00 €
1.5.2	Blerja, transporti, montimi dhe realizimi i lidhjeve të setit të prizave modulare që përfshinë: kuti 4M për montim në mur, mbeshetëtes 4M, kornize dekorative 4M dhe dy priza të bardha 2X2M (2P+T), 16A AC 230V, sipas standardit IEC 60884.	copë	10.0	3.00 €	30.00 €
1.5.3	Blerja, transporti, montimi dhe realizimi i lidhjeve i prizave monofazore modulare për montim mbi mur me shkallë mbrojtjeje IP65.	copë	4.0	3.00 €	12.00 €
1.5.4	Blerja, transporti, montimi dhe realizimi i lidhjeve i prizave trefazore për montim mbi mur me shkallë mbrojtjeje IP65.	copë	2.0	3.00 €	6.00 €
1.5.5	Materiali i imët i paspecifikuar.	paushall	1.0	50.00 €	50.00 €
				Gjithsejtë €/1.5:	122.00 €

1.6	Nderprerësat modular të ndriçimit	Njësia	Sasia	€/Njësi:	POS /€:
1.6.1	Blerja, transporti, montimi dhe realizimi i lidhjeve i nderprerësve të THJESHITË modular të montuar në kuti të sistemit modular. Ky pozicion përfshin nderprerësin m e thjeshtë modular , kutinë për montim në mur, meshtetësin, mbajësin, tapon mbyllëse dhe kornizën dekorative . Nderprerësi 16A AC 250V, sipas standardit IEC 60669.	copë	9.0	10.00 €	90.00 €
1.6.2	Blerja, transporti, montimi dhe realizimi i lidhjeve i nderprerësve të THJESHITË modular të montuar në kuti të sistemit modular montimi mbi mur (OG). Ky pozicion përfshin nderprerësin m e thjeshtë modular , kutinë për montim në mur, meshtetësin, mbajësin, tapon mbyllëse dhe kornizën dekorative . Nderprerësi 16A AC 250V, sipas standardit IEC 60669.	copë	2.0	10.00 €	20.00 €
1.6.3	PIR Senzor	copë	10.0	80.00 €	800.00 €
				Gjithsejtë €/1.6:	910.00 €

1.7	Instalimi i tokëzimit dhe rrufepitësit	Njësia	Sasia	€/Njësi:	POS /€:
1.7.1	Shiriti tokëzues nga materiali i hekurit të zinkuar Fe/Zn 25X4mm.	m	200.0	1.80 €	360.00 €

1.7.2	Tokëzimi i pajisjeve tjera të metala me traken Fe/Zn 25x4mm, me gjatësi mesatare të trakës 5m. Komplet me lidhjet me elementet e cekura.	copë	3.0	1.80 €	5.40 €
1.7.3	Linjat përcjellëse të rrufepritësit nga tokëzuesi i themelit deri në vendet matëse në fasadë të objektit me shirit tokëzues Fe/Zn 25x4mm në shtyllat e betonit. Gjatësia mesatare e trakës është 6m.	cope	7.0	20.00 €	140.00 €
1.7.4	Linjat lëshuese me material Fe/Zn 20X3 mm nga kulmi i objektit deri te kufijtë matëse. Komplet me lidhjet e shiritit në të gjitha pjesët metalike të kulmit me saldën. Të gjitha lidhjet përkatësisht zgjatjet në shtylla betoni të realizohen me pllakat kryqëzuese NB4 936. Gjatësia mesatare e shiritit është 12m.	copë	7.0	20.00 €	140.00 €
1.7.5	Kutia për pika shqyrtuese (matëse). Kutia është e ndërtuar nga lhamarë e mbrojtur me ngjyrë antikorozive të trashësisë 1.5mm.	copë	7.0	40.00 €	280.00 €
1.7.6	Shiriti i rrufepritësit me material Fe/Zn 20X3 mm në kulm të objektit në kulmar dhe në pjesët tjera të kulmit. Shiriti të shtrihet në majet dhe në pjesën e pjerrtë si dhe oxhak duke e lënë në maje të tij shkopin nga shiriti. Komplet me lidhjet e shiritit në të gjitha pjesët metalike të kulmit me saldën (ulluqet horizontale dhe vertikale, shkallët metalike etj). Të gjitha lidhjet përkatësisht zgjatjet në kulm të realizohen me pllakat kryqëzuese NB4 936.	m	530.0	1.80 €	954.00 €
1.7.7	Mbajtës të shiritit të rrufepritësit në kulm të cilët duhet të përshkruhen elementeve të mbulesës. Mbajtësit duhet montuar në 1,2m gjatësi. Të shfrytëzohen vrimat e njejtë të cilat shërbejnë për përfundimin e mbulesës. Në këto vrimë të vendoset traka speciale për pengimin e depërtimit të shiut.	copë	440.0	3.00 €	1,320.00 €
1.7.8	Realizimi i lidhjes së ulluqeve në pjesën e poshtme dhe të epërme në instalimin e rrufepritësit. Lidhjet të bëhen me kapsat për ulluq NB4 915P.	copë	15.0	2.50 €	37.50 €
1.7.9	Realizimi i lidhjes së gypave metalik të ujit dhe ujërave të zeza në tokëzuesin e themelit. Lidhjet të bëhen me traken Fe/Zn 20x3mm me gjatësi mesatare 4m dhe kapsat NB4 914. Komplet.	copë	5.0	2.50 €	12.50 €
1.7.10	Pranues të rrufës me gjatësi prej 2,5m	copë	22.0	8.00 €	176.00 €
1.7.11	Pllaka kryqëzore për lidhjen e shiritit të tokëzimit dhe rrufepritësit	copë	65.0	4.00 €	260.00 €
1.7.12	Furnizimi dhe montimi i sondave për tokëzim Fe/Zn 2", L=1.5m. Materiali, puna të përfshihen në qimin e pozicionit.	copë	7.0	8.00 €	56.00 €
1.7.13	Saldimi i shiritit për konstrukcionin metalik të objektit, izolimi i shiritit me antikoroziv, aluminium-thermal në dalje nga themeli. Materiali, puna të përfshihen në qimin e pozicionit.	copë	100.0	1.50 €	150.00 €
1.7.14	Tokëzimi i pajisjeve klimatizuese me përçues P/F 1X16mm².	m	35.0	1.50 €	52.50 €
1.7.15	Realizimi i shqyrtimit, shqimi i saktësisë të instalimit të rrufepritësit, si dhe dhënia e të gjitha atesteve nga ana e organizatës punuese e autorizuar për këtë qëllim.	copë	3.0	40.00 €	120.00 €
1.7.16	Materiali i imët i paspecifikuar.	paushall	1.0	80.00 €	80.00 €
				Gjithsej të €/1.7:	4,143.90 €

2	INSTALIMI I RRYMAVE TË DOBËTA				
2.1	Sistemi i Alarmit të Zjarrit	Njësia	Sasia	€/Njësi	POS /€:

2.1.1	Blerja, transporti, montimi dhe instalimi i detektoreve adresibil te tempratures, ace to EN54-2 and EN54-4; Protected area 60m² Operating voltage: From 22 to 38VDC Current consumption: < 300 µA ; Alarm current consumption: < 11mA Operating temperature: From -10°C to +70°C Relative humidity: 95% without condensation ; IP index: IP20 Proposed type DOTD-230A-I, with isolator.	copë	2.0	125.00 €	€ 250.00
2.1.2	Blerja, transporti, montimi dhe instalimi i detektoreve adresibil te tymit, ace to EN54-2 and EN54-4; Protected area 60m² Operating voltage: From 22 to 38VDC Current consumption: < 300 µA ; Alarm current consumption: < 11mA Operating temperature: From -10°C to +70°C Relative humidity: 95% without condensation ; IP index: IP20 Proposed type DOTD-230A-I, with isolator.	copë	30.0	60.00 €	€ 1,800.00
2.1.3	Blerja, transporti, montimi dhe instalimi i pikave manuale adresibile thirrese, ace to EN54-2 and EN54-4; Protected area 60m² Operating voltage: From 22 to 38VDC Current consumption: < 300 µA ; Alarm current consumption: < 3mA Operating temperature: From -10°C to +70°C Relative humidity: 95% without condensation ; IP index: IP20 Proposed type DOTD-230A-I, with isolator.	copë	8.0	40.00 €	€ 320.00
2.1.4	Blerja, transporti, montimi dhe instalimi i sirenave adresibile te jashtme, ace to EN54-2 and EN54-4; Operating voltage: From 22 to 38VDC Current consumption: < 300 µA ; Alarm current consumption: < 7mA Operating temperature: From -10°C to +70°C Relative humidity: 95% without condensation ; IP index: IP21 Maximum installation height: 12 meters. Tone 2.8 to 3.1 kHz ± 3% ; volume @ 1 m-87,5 dB(A) Proposed type DOTD-230A-I with isolator.	copë	1.0	40.00 €	€ 40.00
2.1.5	Blerja, transporti, montimi dhe instalimi i sirenave adresibile te mbrendeshme, ace to EN54-2 and EN54-4; Operating voltage: From 22 to 38VDC Current consumption: < 300 µA ; Alarm current consumption: < 7mA Operating temperature: From -10°C to +70°C Relative humidity: 95% without condensation ; IP index: IP21 Maximum installation height: 12 meters. Tone 2.8 to 3.1 kHz ± 3% ; volume @ 1 m-87,5 dB(A) Proposed type DOTD-230A-I with isolator.	copë	3.0	40.00 €	€ 120.00

2.1.6	Blerja, transporti, shtrirja dhe realizimi i lidhjeve të kabllot tipit: FTG401M1- 2X1,5mm ² , screened, fire resistant according to IEC 331 (EN 50200). The main feature of cable is: Shielded (sheath of thermoplastic LSZH compound, M1 quality), fire-resistant, flame retardant, halogen free and with low smoke emission of toxic and corrosive gas cable. Nominal voltage U0/U 100V/100V, max. operating temperature +90, min. operating temperature -15.	m	700,0	1.80 €	€ 1,260.00
2.1.7	Blerja, transporti dhe shtrirja e gypit fleksibil PVC me diametër të brendshëm Ø16mm	m	700,0	0.20 €	€ 140.00
2.1.8	Materiali i paparapacë	paushall	1.0	80.00 €	€ 80.00
				Gjithsejta €2.1:	4,010.00 €

2.2	Sistemi adresibil i ndriçimit emergjent	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS /€:
2.2.1	Blerja, transporti, montimi dhe instalimi i ndriçuesve adresibil emergjent Luminaire 8W / 300lm, montues në pllafon, shkalla e mbrojtjes IP65 dhe IK 07, LED 8W, xhami reflektues deri në 850 °C, me 3 orë back up battery central, emp. e punës nga (0...40 °C), bazuar në standardet EN/IEC 60598-2-22.	copë	21.0	15.00 €	315.00 €
2.2.2	Blerja, transporti, montimi dhe instalimi i ndriçuesve adresibil emergjent Exit Sign - LED 5.2 VA, shkalla e mbrojtjes IP40, LED 5.2VA, rezistenca e zjarrit - 850 °C, temp. e punës nga (0...40 °C), bazuar në standardet EN/IEC 60598-2-22.	copë	6.0	10.00 €	60.00 €
2.2.3	Blerja, transporti, montimi dhe instalimi i ndriçuesve adresibil emergjent Orientues - LED 5.2 VA, shkalla e mbrojtjes IP40, LED 5.2VA, rezistenca e zjarrit - 850 °C, temp. e punës nga (0...40 °C), bazuar në standardet EN/IEC 60598-2-22.	copë	1.0	15.00 €	15.00 €
2.2.4	Blerja, transporti, shtrirja dhe realizimi i lidhjeve të kabllot fleksibil për instalim fiks FG70R 2X1,5mm ²	m	700,0	1.50 €	1,050.00 €
2.2.5	Materiali i imet i paspecifikuar.	paushall	1.0	80.00 €	80.00 €
				Gjithsejta €2.2:	1,520.00 €

2.3	Sistemi CCTV	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS /€:
2.3.1	Blerja, transporti, montimi dhe instalimi i kamerave fiksë 4MP IR Mini-Dome e brendshme, DWDR, Day/Night(ICR), 2.8 mm fixed lens (3.6 mm optional), Max IR LEDs Length 30m, IP67, IK 10, PoE	copë	1.0	45.00 €	€ 45.00
2.3.2	Blerja, transporti, montimi dhe instalimi i kamerave fiksë 4MP IR Mini-Bullet e jashtme, DWDR, Day/Night(ICR), 2.8 mm fixed lens (3.6 mm optional), Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE	copë	7.0	60.00 €	€ 420.00
2.3.3	Blerja, transporti, shtrirja dhe realizimi i lidhjeve të kabllot STP Cat 6.	m	550,0	1.50 €	€ 825.00
2.3.4	Blerja, transporti dhe shtrirja e gyp të hrinjezuar PVC me diametër të brendshëm Ø20mm.	m	550,0	0.10 €	€ 55.00
2.3.5	Material tjetër i imet	paushall	1.0	80.00 €	€ 80.00
				Gjithsejta €2.3:	1,425.00 €

2.4	Sistemi i Evakuimit- Zërimi	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS /€:
-----	-----------------------------	--------	-------	------------	---------

2.4.1	Blerja, transporti, montimi dhe instalimi i Metal Wall mounted Loudspeaker, 6 W, Transformer Impedance, Ohms, 100v (1-67k/3-33k/6.66k/13.3k) . Acoustic power (db-PWL @ 1 watt) 1k/2khz, db (81/86), Dispersion at 1k/2k Hz degrees (180/160), Tapping 70.7 voltline, Wats(3/1.5/0.75/0.375), Driver impedance, Ohms(8). Rated power, 6 Wats, Propozuar PENTON RGS5/FTS; ATEIS Suisse	copë	10.0	40.00 €	€ 400.00
2.4.2	Furnizimi dhe instalimi i kablilit - 2X2,5mm ² , me izolues PVC, TI2, PVS mbeshjtjellje, TM2 quality, temp. e punës - 10°C to +70°C, buzuar ne standartet: BT 2006/95/CE.	m ¹	200.0	1.80 €	€ 360.00
2.4.3	Blerja, transporti dhe shtrirja e gyp të brinjëzuar me diametër të brendshëm Ø 20 mm	m ¹	200.0	0.10 €	€ 20.00
2.4.4	Materilli i imët i paspecifikuar,	paushall	1.0	80.00 €	€ 80.00
				Gjithsejta €/2.4:	860.00 €

2.5	Instalimi i zilës elektrike	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS /€:
2.5.1	Zile elektrike 230V, AC, 50Hz	copë	1.0	40.00 €	40.00 €
2.5.2	Blerja, transporti, shtrirja, realizimi i lidhjeve dhe komisionimi i kabllos te tipit FG7OR 3G 2,5 - 3X2,5mm ² , nga kuadri shpërndarës deri te ventilatori në garazh dhe kalldatorës. Llogarohet edhe gypi mbrojtës Ø18mm.	m	60.0	1.80 €	108.00 €
2.5.3	Materiali i papapropë	paushall	1.0	80.00 €	80.00 €
				Gjithsejta €/2.5:	228.00 €

REKAPITULLIMI (Instalimet Elektrike)			
1	INSTALIMI I RRYMAVE TË FORTA		
1.1	Kabllo energjetike		7,571.5 €
1.2	Gypat mbrojtës të kabllove dhe kanalimat metalike		898.5 €
1.3	Kuadrot Shpërndarës		1,539.0 €
1.4	Trupat Ndrigues		3,240.0 €
1.5	Prizat modulare		122.0 €
1.6	Nderprerësat modulat të ndriçimit		910.0 €
1.7	Instalimi i tekëzimit dhe rrufepritësit		4,143.9 €
		TOTAL €/1.0:	18,424.90 €

2	INSTALIMI I RRYMAVE TË DOBËTA		
2.1	Sistemi i Alarmit të Zjarrit		4,010.0 €
2.2	Sistemi adresibil i ndriçimit emergjent		1,520.0 €
2.3	Sistemi CCTV		1,425.0 €
2.4	Sistemi i Evakuimit- Zërimi		860.0 €
2.5	Instalimi i zilës elektrike		228.0 €
		TOTAL €/2.0:	8,043.00 €

E2	INSTALIMET ELEKTRIKE - SALLA E EDUKATËS FIZIKE	TOTAL €:	26,467.90 €
----	--	----------	-------------

1 PARAMASA E PUNIMEVE TË POMPËS TERMIKE NE NDERTESEN E SALLËS					
Nr.	Emertimi i materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Total
A.	FURNIZIMI DHE MONTIMI I INSTALIMEVE TE POMPËS				
1	Furnizimi dhe montimi i pompes termike Inverter Ajer-Uje monoblok me gaz R290 ngrohje-ftohje, kontrolleri digjital, puna ne ngrohje deri - 25 ° C , temperatura e dergimit te ujit 75 °C , termopompa duhet te jete me kapacitet 22 KW	copë	1.00	3,500.00 €	3,500.00 €
2	Akumuluesi Termik 300 liter	copë	1.00	400.00 €	400.00 €

3	Furnizimi dhe montimi i tubave prej çeliku të zi me tëqel me cilësi të klasit të parë për shpërndarjen e ujit të ngrohtë e të ftohtë, për masat: DN32 - 42.4 mm	m	12.00	10.00 €	120.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i pjesëve fazonike nga pozicioni 3 është 50%	%	120.00	0.50 €	60.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i materialit harrxhues për soldimet e tubave të çelikut është 50 % e pozicionit 6 sh: Elektroda soldimi, Bombola gazit, tol soldimi etj.	%	120.00	0.50 €	60.00 €
6	Ena ekspanduese 50liter	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
7	Glykol kundër ngrirjes së sistemit	l	200.00	2.50 €	500.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i izolimit termik për tubacionin e ujit të ngrohtë dhe ftohet, armaflex me vetëngjites trashësi s = 13mm,	m ²	15.00	20.00 €	300.00 €
9	Furnizimi dhe montimi i valvolave holander me dimensione 5/4 DN 32 /NP 16	copë	6.00	35.00 €	210.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i Mbledhësit të papastërtive (filter magnetik) DN 32 /NP 16	copë	2.00	35.00 €	70.00 €
11	Furnizimi dhe montimi i valvolave siguruese 1" - 6 bar	copë	2.00	20.00 €	40.00 €
12	Material harrxhues për kompletimin e dhomës teknike si : Unaza, Lidhese, Teo, Gjysemilidhese, Redukues etj.	cc	1.00	350.00 €	350.00 €
13	Furnizimi dhe montimi i Pompa çarkuluese e ujit tipi: GHNbaso II 32-120F IMP ose te ngjashme me këto karakteristika Q=15-20 m3/h; H=12m P=560W; PN=6/10bar	cope	1.00	250.00 €	250.00 €
14	Transporti i pajisjeve është 2 % e vlerës prej poz. 1 deri 17	%	5,960.00	0.02 €	119.20 €
15	Pjesët ndihmëse dhe të përpunueshme si : Lidhese, Unaza, redukues, nipet etj.	cc	1.00	250.00 €	250.00 €
16	Testimi dhe testuarja në punë e pompës termike	cc	1.00	250.00 €	250.00 €
				Shuma :	4,579.20 €

2.0 VENTILIMI

Pos.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	çmimi njësi	shuma
1	Furnizimi dhe montimi i ventilatoreve box me kapacitete V=8000m3/h	cope	2	500.00	1,000.00
2	Furnizimi dhe montimi i potencimetrit trifazor për ventilatorin në sallë	cope	2	100.00	200.00
3	Furnizimi dhe montimi i ventilatoreve box me kapacitete V=400-600 m3 -për ventilimin e dush kabinave	cope	2	250.00	500.00
4	Furnizimi dhe montimi i potencimetrit monofazor për ventilatorin në dush kabinave	cope	2	250.00	500.00
5	Furnizimi dhe montimi i grilave me rregullim të dytishi 2R+D me dimensione 800x200mm,	cope	16	150.00	2,400.00
6	Furnizimi dhe montimi i PV valvolave me dimensione Ø125mm,	cope	6	100.00	600.00
7	Furnizimi dhe montimi i grilave fikse kundër shiut me dimensione 700x300mm,	cope	2	100.00	200.00
8	Furnizimi dhe montimi i grilave fikse kundër shiut me dimensione 200x200mm,	cope	2	100.00	200.00
9	Punimi i kanaleve të lamaronë Zn-0.6-1.0 mm për ventilimin e hapësirave,	kg	1600	1.00	1,600.00
10	Punimi dhe montimi i fllingjeve si kthesa, reduktuese, telemente 15% nga pos 9	%	0.15	1,600.00	240.00
				TOTALI 2:	7,440.00

Totali makinerise se salles	14,019.20
-----------------------------	-----------

EDUKATËS FIZIKE				
A. RRIJETA E UJES JELLESIT				
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE			
1	PUNET MONTUES NE RRIJETEN E UJIT			

1.1	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PE Ø16 per uje te ftohte prej kutise shperndarese deri te pikat harxhuese	m'	63.00	2	126.00
1.2	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PE Ø16 mm per uje te nxehte prej kutise shperndarese deri te pikat harxhuese	m'	42.00	2.00	84.00
1.3	Blerja, transporti dhe montimi i fittingave te sistemit "HENCO" ne gypat ne kutin shperndarese	cop	17	2.00	34.00
1.4	Blerja, transporti dhe montimi i fittingave ne gypat ne pikat harxhuese	cop	35	2.00	70.00
1.5	Blerja, transporti dhe montimi i kutise shperndareses per sistemin e gypave "HENCO"	cop	3	50.00	150.00
1.6	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PE Ø20 per uje te ftohte	m'	15.00	3.00	45.00
TOTALI PUNE MONTUESE				509.00	
2	PUNET TOKËSORE				
2.1	Germimi i transhes ne dheun e kat.III dhe IV me makine dhe me dore ne thellesin te projektuar deri te puseta e ujematesit	m³	7.00	3.00	21.00
2.2	Blerja, transporti dhe shtruarja e ranes mbt, nen dhe anash gypit	m³	2.00	15.00	30.00
2.3	Mbulimi i transhes me dheun e germuar ne shtresa 30 cm me ngjeshje te lehte dhe largimi i dheut te tepert	m³	5.00	10.00	50.00
TOTALI PUNE TOKSORE					101.00
3	PUNET E VEQANTA				
3.1	Provat hidraulike per rrjeten e ujesjellesit te mbrendeshem (paguhet paushall)	LS	1	100	100
3.2	Shperlarja dhe desinfektimi i rrjetes se ujesjellesit te mbrendeshem (paguhet paushall)	LS	1	100	100
TOTALI PUNET E VEQANTA					200.00
GRAND TOTALI RRJETA E UJESJELLESIT					810.00 €
B. RRJETA E KANALIZIMIT					
1	PUNET MONTUESE NE RRJETEN E KANALIZIMIT				
1.1	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PVC per kanalizim Ø50, ne meter gjatesi llogariten edhe pjeset fazonike	m'	20.00	5.00	100
1.2	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PVC per kanalizim Ø70, ne meter gjatesi llogariten edhe pjeset fazonike	m'	8.00	7.00	56

1.3	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PVC per kanalizim Ø110, ne meter gjatesi llogariten edhe pjeset fazonike	m'	8.00	10.00	80
1.4	Blerja, transporti dhe montimi i gypave te PVC per kanalizim Ø160, ne meter gjatesi llogariten edhe pjeset fazonike	m'	19.00	12.00	228
1.5	Blerja, transporti dhe montimi i kokave te ventilimit Ø30	cop	3	5.00	15
TOTALI PUNET MONTUESE					479.00
2	PUNET TOKESORE				
2.1	Germimi i transhes ne dheun e kat.III dhe IV me makine dhe me dore ne thellesin te projektuar	m²	4.50	3.00	13.50
2.2	Blerja, transporti dhe shtruarja e ranes mbi, nen dhe anash gypit	m³	1.00	15.00	15.00
2.3	Mbulimi i transhes me dheun e germuar ne shtresa 30 cm me ngjeshje te lehte dhe largimi i dheut te tepert	m³	3.50	10.00	35.00
TOTALI PUNE TOKESORE					63.50
3	PUNIMI I PUSETES KONTROLLUESE				
3.1	Blerja, transporti dhe montimi i pusetes prej elementeve te betonit Ø1000	copë	3	150.00	450
3.2	Blerja, transporti dhe montimi i pusetes prej elementeve te betonit kanusit Ø1000/600	copë	3	150.00	450
3.3	Blerja, transporti dhe montimi i kapakut prej metali per puseten kontrolluese te kanalizimit	copë	3	80.00	240
3.4	Punimi i pllakes se eperme prej betoni te pusetes kontrolluese te kanalizimit dhe i kloetes	m²	1.50	100.00	150
TOTALI PUNIMI I PUSETES KONTROLLUESE					1,290.00
4	PUNET E VEQANTA				
4.1	Provat hidraulike per rrjeten e kanalizimit te mbrendeshem (paguhet paushall)	L5	1	100	100.00
TOTALI PUNET E VEQANTA					100.00
GRAND TOTALI RRJETA E KANALIZIMIT					1,932.50 €
C. MONTIMI I ELEMENTEVE TE SANITARIS					
1	PUNET E MONTUESE				
1.1	Blerja, transporti dhe montimi i lavabove nga prodhuesi Hansgrohe	copë	21	60.00	1260

1.2	Blerja, transporti dhe montimi i baterive te lavabove nga prodhuesi Hansgrohe				
		copë	21	20.00	420
1.3	Blerja, transporti dhe montimi i pasqyreve te lavabove				
		copë	21	20.00	420
1.4	Blerja, transporti dhe montimi i mbajtës të letrave higjienike për lavabo				
		copë	21	2.50	52.5
1.5	Blerja, transporti dhe montimi i WC vaskave komplet prodhuesi HANSGRÖHE				
		copë	9	120.00	1080
1.6	Blerja, transporti dhe montimi i mbajtësve te letrave te tualetit				
		copë	9	2.00	18
1.7	Blerja, transporti dhe montimi i tush kabinave me mbajtës sapuni				
		copë	13	150.00	1950
1.8	Blerja, transporti dhe montimi i baterive të tush kabinave me shoshë montimi në murë art. #31745 dhe #28492 GROHE, HANSGRÖHE; apo KLUD.				
		copë	13	100.00	1300
				Total Punet Montuese:	6,500.50
GRAND TOTALI MONTIMI I ELEMENTEVE TË SANITARIS					
D. RRJETA E HIDRANTËVE PER MBROJTJEN NGA ZJARRI					
1	PUNET TOKSORE				
1.1	Gërmimi i tranthes ne dheun e kat.III dhe IV me makine dhe me dore ne thellesin te projektuar	m³	57.00	3.00	171.00
1.2	Blerja, transporti dhe shtruarja e ranex mbi nen dhe anash gypit	m³	14.00	15.00	210.00
1.3	Mbulimi i tranthes me dheun e gormuar ne shtresa 30 cm me ngjeshje te lehte dhe shperndarje te dheut te tepert	m³	43.00	3.00	129.00
TOTALI PUNE TOKSORE					510.00
2	PUNET MONTUESE				
2.1	Furnizimi dhe montimi i gypave nga PVC me diameter Fi-63 mm, me kualitet te klasit te pare per shperndarjen e rrjetit te Hidrantave brenda objektit si dhe nga kyqja e rrjetit aktual te jashtem , gjere te pozicioni i hidrantave sipas projektit, te parashihen ne keto pozicion hapja e kanalit, zhavori, mbyllja deri ne finalizimin te punes	m	123.00	2.00	246.00
2.2	Blerja, transporti dhe montimi i hidrantave te mbrendeshem me zorrc	cop	2	200.00	400.00
TOTALI PUNET MONTUESE					646.00
3	PUNET E VEQANTA				
3.1	Provat hidraulike per rrjeten e hidrantave te mbrendeshem dhe te jashtem	LS	1.00	100	100
TOTALI PUNET E VEQANTA					100.00
GRAND TOTALI RRJETA E HIDRANTËVE					1,256.00

TOTALI I UJESJELLESIT DHE KANALIZIMIT PËR SALLËN		10,499.00 €			
A	TOTALI I SALLËS SË EDUKATES FIZIKE	388,035.18 €			
B Punetë trotuarit dhe platos					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi Euro	Shuma Euro
1.1	Gërmimi i gjerë dhe planifikimi dheut në shtresë mesatare ~ (200-300)mm me makinë në sipërfaqen e tereneve sportive trotuare dhe staza. Në llogari të merret edhe transporti i dheut të tepërt deri në deponi të qytetit. Llogarimi në m3 të dheut të gërmuar.	m³	30.00	3.00	90.00
1.2	Gërmimi i dheut me dorë ose makinë për themele të veçuara të rrethojës si në projekt. Llogarimi në m3 të dheut të gërmuar.	m³	20.00	3.00	60.00
1.4	Mbushja dhe ngjeshja me zhavorr natyror t=300 mm ashtu që të arrihet modeli i deform. Mv= 80Mp nën sipërfaqen e tereneve sportive. Llogarimi në m3 të zhavorrit të punuar.	m³	30.00	11.00	330.00
1.5	Mbushja dhe ngjeshja me zhavorr natyror t=200 mm ashtu që të arrihet modeli i deform. Mv= 40Mp nën trotuare biloqet nga betoni.	m³	20.00	11.00	220.00
1.6	Furnizimi dhe punimi i trotuarve, platove me biloqe betoni me trashësi prej 80mm, të atestuar dhe certifikuara me testin e ngrirjes shkrires, kriprave, abrazion sipas EN standardeve. Të vendosur në shtatrin prej 80 mm duke përfshirë germinin, ngjeshjen, zhavor natyror dhe recen para vendosjes së kubezave. Llogarimi në m2 të biloqeve të vendosur.	m²	600.00	13.00	7,800.00
1.7	Përgjate gjithë perimetrit të trotuarve dhe platos duhet të vendosen elementet skajore nga betoni me dim. 800x200x1000 mm të vendosur bazë nga betoni. Të atestuar dhe certifikuara me testin e ngrirjes shkrires, kriprave, abrazion sipas EN standardeve. Llogarimi në m2 të biloqeve të vendosur.	m²	120.00	7.00	840.00
		Totali 1		9,340.00	
B	PUNET E TROTUARIT DHE PLATOS			9,340.00	

REKAPITULIMI I SALLES SE SPORTIT NË SHK E MESME NË VITI		
A	SALLA E EDUKATES FIZIKE	388,035.18 €
B	PUNET E TROTUARIT DHE PLATOS	9,340.00
		Shuma: 397,375.18 €
		TVSH- 18%: 71,527.53
		Shuma Totale: 468,902.71 €
IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)		
EMRI I OE:	Euro Commerce O.P.	
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TE OE:	Arbnor Alidema	
NËNSHKRIMI:	<i>Arbnor Alidema</i>	
DATA:	25.03.2024	
VUIA:		



1. B. L. L.

2. M. H. S. T.

3. M. H. S. T.



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E VITISË - OPÇTINA VITINA

Pranuar - Pranimja Me Dene 02-05-2024			
Nr. i organit Org. broj	Numri/Broj	Shtojcë Prilog	Vlera Vrednosit
02	370/0.1		673



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E VITISË

Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr.03/L-40 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008), në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës, si dhe nenit 70.18 të Rregullores Nr. 001/2022 Për Prokurim Publik, në bashkëpunim, dhe propozim të Përgjegjësit të Njësisë Kërkuese dhe Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit, më dt. 23.04.2024 merr:

V E N D I M

për

Emërimin e Menaxherit të Kontratës dhe Emërimin e Mbikëqyrësit të Drejtpërdrejt të Menaxherit të Kontratës

1. Caktohet Menaxheri i kontratës si dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës për përmbushjen në mënyrë të rregullt të kontratës që për lëndë ka: **Ndërtimi i pslestrës sportive shkollore (Sh.f.Sllatinë e Eperme), Nr.pro.657-24-1754-521, Nr.br.VI657-24-012-521** si vijon :
 - i. Menaxher i Kontratës caktohet *Xhelal Musa, Inxhinier*
 - ii. Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i menaxherit të kontratës caktohet *Milohate Ajeti* (autorizues i kodit buxhetor) – *kualifikimi-Ekonomist*
2. Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratës në pajtim me Ligjin e Prokurimit Publik, Rregulloren 01/2022 për Prokurimin Publik, Manualin për Përdorim të Modullit për Menaxhimin të Kontratës si dhe rregullave tjera të cilat kanë të bëjnë me menaxhimin e kontratës. Pas nënshkrimit të kontratës dhe emërimit të Menaxherit të kontratës (MK) të gjitha përgjegjësitë përveç kompetencës për të ndryshuar apo ndërprerë Kontratën, barten nga zyra e prokurimit tek Menaxheri i Kontratës

Përgjegjësitë e Menaxherit të Projektit/Kontratës:

Menaxheri i kontratës do të:

- a. menaxhoj obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues të specifikuara në kontratë;
- b. sigurojë se Operatori ekonomik kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara në kontratë dhe
- c. bëj vlerësimin e performancës së kontraktuesve për kontratat nën menaxhimin e tij.

Funksionet e Menaxherit të Projektit/kontratës janë:

- a. Në pajtim me Kapitullin V të Rregullores 01/2022 për Prokurimin Publik, pas pranimit të Njoftimit për emërimin si menaxher i kontratës, menaxheri i Kontratës duhet të kyçet në Sistemin e Prokurimit Elektronik dhe duhet të fillojë me fazat e

- menaxhimit të Kontratës nëpërmjet funksioneve për menaxhim të kontratës. Si fazë e parë Menaxheri i kontratës brenda afatit duhet të krijoj Planin për Menaxhim të kontratës duke përdorur funksionin "Fillimi / mobilizimi i kontratës";
- b. Menaxheri i kontratës, duhet të lexoj kushtet e kontratës dhe të përgatis Planin e Menaxhimit të kontratës (PMK), i cili duhet të bie dakord me Operatorin Ekonomik;
 - c. Të dorëzoj Planin e aprovuar të Menaxhimit të Kontratës, kërkesën (fletëporosinë) dhe Zotimin e mjeteve në Zyre të prokurimit, në mënyrë që zyra e prokurimit të nxjerr urdhër blerjen;
 - d. Pas pranimit të urdhër-blerjes nga zyra e prokurimit, menaxheri i kontratës duhet të vendos të dhënat në platformën elektronike, të ngarkoj në platformën elektronike urdhër-blerjen dhe të përcjell të njëjtën përmes platformës tek OE, nga e cila date fillon numërimi i afatit kohor për liferim
 - e. Të sigurojë që Operatori ekonomik i përmbush të gjitha obligimet e performancës apo dërgesës në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
 - f. Të sigurojë që Operatori ekonomik e dorëzon tërë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
 - g. të sigurojë që Autoriteti Kontraktues i përmbush të gjitha pagesat dhe obligimet tjera në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
 - h. Të sigurojë se ka kontroll adekuat të kostove, cilësisë, dhe kohës aty ku është e përshtatshme;
 - i. Të sigurojë që të gjitha obligimet janë kompletuar para mbylljes së dosjes së kontratës;
 - j. Të sigurojë që të gjitha regjistrat e menaxhimit të kontratës të përgatiten, mbahen dhe arkivohen në modulën për menaxhim të kontratës në sistem të prokurimit elektronik;
 - k. Të nxjerr variacione apo urdhra për ndryshim nëse kërkohet, në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
 - l. T'i sigurojë detaje të plota të një ndryshimi të kërkuar të kontratës Departamentit të Prokurimit dhe ta marr miratimin;
 - m. Të menaxhojë dorëzimet e procedurave të pranimit të punëve, mallrave dhe shërbimeve
 - n. Të jep detaje të plota për ndonjë ndërprerjeje të propozuar të kontratës Departamentit të Prokurimit; dhe
 - o. T'i dorëzojë raportet mbi progresin ose kompletimin e një kontratë siç kërkohet nga Departamenti i Prokurimit ose nga ZKA.

3. Përgjegjësitë e Mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës

Mbikëqyrësi drejtpërdrejtë i menaxherit të kontratës është përgjegjës për:

- a) Monitorimin e drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës, dhe
- b) Rishikimin, aprovimin dhe procesimin e vlerësimit të performancës së kontraktuesit – vlerësime të propozuar nga menaxherët e kontratave nën mbikëqyrjen e tij.

4. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Zyrtari Kryesor Administrativ.

Vendimi i dërgohet:

- Kabinetit të Kryetarit;
- Zyrës së Prokurimit;
- Zyrës Ligjor;
- Menaxherit të kontratës;
- Mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës
- Arkivit.

